略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　1

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
	(内　訳)										
a)	共通仮設工事		1.00	式		4,540,000		1.00		2,927,690	
b)	解体撤去工事		1.00	式		16,690,000		1.00		14,921,993	
c)	改修工事		1.00	式		209,540,000		1.00		186,303,411	
d)	諸経費		1.00	式		31,230,000		1.00		11,267,000	
								1.00		1,633,500	設備管理費 (1.8%　2.5%)
								1.00		5,424,000	内勤工事経費 2.5%
	計	工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び				262,000,000				222,477,594	
		雇用保険の法定の事業主負担額 9,895,000円									
	取引に係る消費税及び地方消費税の額					26,200,000					

No.　1

6	諸経費				11,267,000	16	取引に係る消費税及び			0	
	1.00	式	0 x 100.00%	0			1.00	無	0 x 100.00%	0	
	1.00	式	11,267,000 x 100.00	11,267,000							
	1.00	式	0 x 100.00%	0							
	1.00	式	0 x 100.00%	0							
8				1,633,500							
	2025/06/05改定	0.00	0 x 100.00%	0							
	CR15%設定		(電給空ﾚ金額*1.18)								
	非常勤:1.8% 常勤:2.5%		(消化1億以上/月)								
	電気設備	1.25	式	53,000,000 x 1.80%	1,192,500						
	給排水衛生設備	1.25	式	2,060,000 x 1.80%	46,350						
	空気調和設備	1.25	式	17,540,000 x 1.80%	394,650						
9				5,424,000							
	2.5%	0.00	式	213,669,000 x 2.50%	0						
	5/19	0.00	式	250,712,972 x 2.50%	0						
	7/8	1.00	式	216,960,000 x 2.50%	5,424,000						

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　2

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	合計					288,200,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	合計		222,477,594	
16				

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　3

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
a)	共通仮設工事							1				
								2				
	準備費		1.00	式		23,000		3	1.00		14,700	
	仮設建物		1.00	式		1,595,000		4	1.00		1,025,100	
	電気設備		1.00	式		926,000		5	1.00		598,060	
	給排水設備		1.00	式		584,000		6	1.00		377,220	
	機械器具		1.00	式		298,000		7	1.00		192,610	
	試験調査		1.00	式		100,000		8	1.00		65,000	
	備品消耗品		1.00	式		776,000		9	1.00		501,000	
	仮設運搬		1.00	式		238,000		10	1.00		154,000	
								11				
								12				
								13				
								14				
	計					4,540,000		15	計		2,927,690	
								16				

No.　3

3	準備費					14,700	10	仮設運搬				154,000	
共通仮設	1.00	式	14,700	x	100.00%	14,700	共通仮設	1.00	式	154,000	x	100.00%	154,000
	1.00	式	0	x	100.00%	0							
4	仮設建物					1,025,100							
共通仮設	1.00	式	1,025,100	x	100.00%	1,025,100							
	1.00	式	0	x	100.00%	0							
5	電気設備					598,060							
共通仮設	1.00	式	598,060	x	100.00%	598,060							
6	給排水設備					377,220							
共通仮設	1.00	式	377,220	x	100.00%	377,220							
7	機械器具					192,610							
共通仮設	1.00	式	192,610	x	100.00%	192,610							
8	試験調査					65,000							
共通仮設	1.00	式	65,000	x	100.00%	65,000							
9	備品消耗品					501,000							
共通仮設	1.00	式	501,000	x	100.00%	501,000							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.　4

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
b)	解体撤去工事										
b)-1	建築工事		1.00	式		5,700,000		1.00		5,100,048	
b)-2	設備工事		1.00	式		10,990,000		1.00		9,821,945	
	計					16,690,000		計		14,921,993	

No.　4

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.　5

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
b)-1	建築工事						
1	撤去工事		1.00	式		5,700,000	
	計					5,700,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	1.00		5,100,048	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		5,100,048	
16				

No.　5

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　6

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	撤去工事										
											N=5,100,000 積込まで
	床 ﾃﾗｰﾀｲﾙ仕上・下地撤去	t75	189.00	m2	9,850	1,861,650		189.00	8,800	1,663,200	
	床 ﾃﾗｰﾀｲﾙ仕上・下地撤去(溝斫り)	W400 t75 ｶｯﾀｰ共 2000x5か所 10000	10.00	m	4,480	44,800		10.00	4,000	40,000	
	巾木撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸH100	112.00	m	1,100	123,200		112.00	960	107,520	
	ｱﾙﾐ製建具撤去	一部ｶﾞﾗｽ及び下枠撤去 ALW9 4180x6910	1.00	か所		215,000		1.00		192,000	
	ｱﾙﾐ製建具撤去	両開き戸 ﾗﾝﾏ、沓摺共 ALD 3410x3135	1.00	か所		89,600		1.00		80,000	
	ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ撤去	枠残置 800x3150	1.00	か所		13,400		1.00		12,000	
	窓際ｶｳﾝﾀｰ撤去	L4700	8.00	か所	8,960	71,680		8.00	8,000	64,000	
	手洗い撤去	鏡共	2.00	か所	31,300	62,600		2.00	28,000	56,000	
	ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ撤去		1.00	か所		4,480		1.00		4,000	
	ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去	L=2mx3か所、12.6mx1か所 4.3mx4か所	35.80	m	1,100	39,380		35.80	960	34,368	
	塞ぎﾊﾟﾈﾙ撤去	3m2 1.2x2.5=3m2	1.00	か所		4,480		1.00		4,000	
	天井材撤去	GB-Rt12下地岩綿吸音板t19 下地共	64.00	m2	2,680	171,520		64.00	2,400	153,600	
	天井材撤去	GB-Rt12下地岩綿吸音板t19 下地残置	302.00	m2	2,060	622,120		302.00	1,840	555,680	
	壁面ｼｰﾙ撤去	巾25	30.00	m	1,340	40,200		30.00	1,200	36,000	

No.　6

3	床	ﾃﾗｰﾀｲﾙ仕上・下地撤去		1,663,200	靖幸建設	1.00	か所	35,000 x 80.00%	28,000		
	靖幸建設	1.00	m2	11,000 x 80.00%	8,800	11	ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ撤去			4,000	
4	床	ﾃﾗｰﾀｲﾙ仕上・下地撤去(		40,000	靖幸建設	1.00	か所	5,000 x 80.00%	4,000		
	靖幸建設	1.00	m	5,000 x 80.00%	4,000	12	ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去			34,368	
5		巾木撤去		107,520	靖幸建設	1.00	m	1,200 x 80.00%	960		
	靖幸建設	1.00	m	1,200 x 80.00%	960			1.00	m	0 x 100.00%	0
		1.00	m	0 x 100.00%	0	13	塞ぎﾊﾟﾈﾙ撤去			4,000	
6		ｱﾙﾐ製建具撤去		192,000	靖幸建設	1.00	か所	5,000 x 80.00%	4,000		
	靖幸建設	1.00	か所	240,000 x 80.00%	192,000	14	天井材撤去			153,600	
7		ｱﾙﾐ製建具撤去		80,000	靖幸建設	1.00	m2	3,000 x 80.00%	2,400		
	靖幸建設	1.00	か所	100,000 x 80.00%	80,000	15	天井材撤去			555,680	
8		ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ撤去		12,000	16	壁面ｼｰﾙ撤去				36,000	
	靖幸建設	1.00	か所	15,000 x 80.00%	12,000	靖幸建設	1.00	m	1,500 x 80.00%	1,200	
9		窓際ｶｳﾝﾀｰ撤去		64,000							
	靖幸建設	1.00	か所	10,000 x 80.00%	8,000						
10		手洗い撤去		56,000							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　7

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	造作照明ｶﾊﾞｰ撤去	ｽﾁｰﾙ板含む	25.50	m	7,160	182,580		1	25.50	6,400	163,200	
	ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ照明撤去		4.00	か所	8,960	35,840		2	4.00	8,000	32,000	
	光天井撤去		56.40	m2	1,400	78,960		3	56.40	1,200	67,680	
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	L7800	5.00	か所	10,700	53,500		4	5.00	9,600	48,000	
	ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明撤去		4.00	か所	2,680	10,720		5	4.00	2,400	9,600	
	手洗い照明撤去		4.00	か所	4,480	17,920		6	4.00	4,000	16,000	
	ﾌﾟﾗﾝﾀｰBOX撤去		7.00	か所	7,160	50,120		7	7.00	6,400	44,800	
	B1F 駐車場天井撤去	2m2 設備工事分	1.00	式		5,360		8	1.00		4,800	
	1F 厨房内天井材撤去	4m2x5か所 5m2x1か所 設備工事分	1.00	式		67,200		9	1.00		60,000	
	(産廃費)							10				2t車使用
	ｺﾝｶﾞﾗ運搬･処分費		12.00	m3	26,800	321,600		11	12.00	24,000	288,000	
	がれき運搬･処分費	ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ	5.00	m3	28,600	143,000		12	5.00	25,600	128,000	
	木くず運搬･処分費		2.00	m3	19,700	39,400		13	2.00	17,600	35,200	
	廃ﾌﾟﾗ運搬･処分費		4.00	m3	29,500	118,000		14	4.00	26,400	105,600	
	混合廃棄物運搬･処分費		6.00	m3	37,600	225,600		15	6.00	33,600	201,600	
	石綿含有 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ運搬･処分費	管理型	7.00	m3	43,000	301,000		16	7.00	38,400	268,800	

No.　7

1	造作照明ｶﾊﾞｰ撤去		163,200	靖幸建設	1.00	式	6,000 x 80.00%	4,800				
靖幸建設	1.00	m	8,000 x 80.00%	6,400		1.00	式	0 x 100.00%	0			
2	ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ照明撤去		32,000	9	1F	厨房内天井材撤去		60,000				
靖幸建設	1.00	か所	10,000 x 80.00%	8,000	靖幸建設	1.00	式	75,000 x 80.00%	60,000			
3	光天井撤去		67,680	11		ｺﾝｶﾞﾗ運搬･処分費		288,000				
靖幸建設	1.00	m2	1,500 x 80.00%	1,200	靖幸建設	1.00	m3	30,000 x 80.00%	24,000			
	1.00	m2	0 x 100.00%	0	12		がれき運搬･処分費		128,000			
4	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		48,000	靖幸建設	1.00	m3	32,000 x 80.00%	25,600				
靖幸建設	1.00	か所	12,000 x 80.00%	9,600	13		木くず運搬･処分費		35,200			
5	ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明撤去		9,600	靖幸建設	1.00	m3	22,000 x 80.00%	17,600				
靖幸建設	1.00	か所	3,000 x 80.00%	2,400	14		廃ﾌﾟﾗ運搬･処分費		105,600			
6	手洗い照明撤去		16,000	靖幸建設	1.00	m3	33,000 x 80.00%	26,400				
靖幸建設	1.00	か所	5,000 x 80.00%	4,000	15		混合廃棄物運搬･処分		201,600			
7	ﾌﾟﾗﾝﾀｰBOX撤去		44,800	靖幸建設	1.00	m3	42,000 x 80.00%	33,600				
靖幸建設	1.00	か所	8,000 x 80.00%	6,400	16	石綿含有	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ運搬･処分費		268,800			
8	B1F	駐車場天井撤去	4,800	靖幸建設	1.00	m3	48,000 x 80.00%	38,400				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　8

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	石綿含有 がれき運搬･処分費	安定型	11.00	m3	34,000	374,000		1	11.00	30,400	334,400	
	有価物買取費		1.00	式		▲ 40,000		2	1.00		▲ 40,000	
	諸雑費		1.00	式		351,090		3	1.00		330,000	
								4				
								5				
								6				
								7				
								8				
								9				
								10				
								11				
								12				
								13				
								14				
	計					5,700,000		15	計		5,100,048	
								16				

No.　8

1　石綿含有	がれき運搬･処分費		334,400	
靖幸建設	1.00　m3	38,000 x 80.00%	30,400	
2	有価物買取費		-40,000	
靖幸建設	1.00　式	-50,000 x 80.00%	-40,000	
3	諸雑費		330,000	
靖幸建設	1.00　式	330,000 x 100.00%	330,000	
	1.00　式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　9

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
b)-2	設備工事										
	(電気設備工事)										
1	幹線設備工事		1.00	式		1,450,000		1.00		1,296,000	
2	照明器具設備工事		1.00	式		1,610,000		1.00		1,439,000	
3	電灯設備工事		1.00	式		952,000		1.00		850,000	
4	誘導灯設備工事		1.00	式		193,000		1.00		173,000	
5	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		1.00	式		368,000		1.00		329,000	
6	LAN設備工事		1.00	式		118,000		1.00		105,000	
7	放送設備工事		1.00	式		352,000		1.00		315,000	
8	自動火災報知設備工事		1.00	式		100,000		1.00		89,000	
	小計					5,143,000				4,596,000	
	(空気調和設備工事)										
9	ﾀﾞｸﾄ撤去工事		1.00	式		5,175,000		1.00		4,623,945	
	(衛生設備工事)										
10	配管撤去工事		1.00	式		672,000		1.00		602,000	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　10

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					10,990,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		9,821,945	
16				

No.　10

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　11

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
1	幹線設備工事							1				
								2				
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx100SQ	30.00	m			撤去	3	30.00			撤去
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx250SQ	260.00	m			撤去	4	260.00			撤去
	機器電源切離作業費		1.00	式		209,000		5	1.00		186,750	
	高所作業車損料		1.00	式		69,700		6	1.00		62,250	
	安全対策費		1.00	式		35,300		7	1.00		31,540	
	雑材消耗品		1.00	式		45,900		8	1.00		41,040	
	電工費		1.00	式		916,000		9	1.00		818,380	
	運搬費		1.00	式		27,800		10	1.00		24,900	
	諸雑費		1.00	式		146,300		11	1.00		131,140	
								12				
								13				
								14				
	計					1,450,000		15	計		1,296,000	
								16				

No.　11

3	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV		0	11	諸雑費		131,140
	1.00 m	0 x 100.00%	0		1.00 式	131,140 x 100.00%	131,140
4	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV		0		1.00 式	0 x 100.00%	0
	1.00 m	0 x 100.00%	0				
5	機器電源切離作業費		186,750				
	1.00 式	186,750 x 100.00%	186,750				
6	高所作業車損料		62,250				
	1.00 式	62,250 x 100.00%	62,250				
7	安全対策費		31,540				
	1.00 式	31,540 x 100.00%	31,540				
8	雑材消耗品		41,040				
	1.00 式	41,040 x 100.00%	41,040				
9	電工費		818,380				
	1.00 式	818,380 x 100.00%	818,380				
10	運搬費		24,900				
	1.00 式	24,900 x 100.00%	24,900				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　12

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2	照明器具設備工事						
	照明器具	Ca	126.00	灯			撤去
	照明器具	Cb	12.00	灯			撤去
	照明器具	Ea	46.00	灯			撤去
	照明器具	Ka	4.00	灯			撤去
	高所作業車損料		1.00	式		92,000	
	安全対策費		1.00	式		46,400	
	雑材消耗品		1.00	式		61,300	
	電工費		1.00	式		1,211,000	
	運搬費		1.00	式		37,100	
	諸雑費		1.00	式		162,200	
	計					1,610,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	126.00			撤去
4	12.00			撤去
5	46.00			撤去
6	4.00			撤去
7	1.00		82,170	
8	1.00		41,500	
9	1.00		54,780	
10	1.00		1,082,100	
11	1.00		33,200	
12	1.00		145,250	
13				
14				
15	計		1,439,000	
16				

No.　12

3	照明器具	0			
	1.00 灯	0 x 100.00%	0		
4	照明器具	0			
	1.00 灯	0 x 100.00%	0		
5	照明器具	0			
	1.00 灯	0 x 100.00%	0		
6	照明器具	0			
	1.00 灯	0 x 100.00%	0		
7	高所作業車損料	82,170			
	1.00 式	82,170 x 100.00%	82,170		
8	安全対策費	41,500			
	1.00 式	41,500 x 100.00%	41,500		
9	雑材消耗品	54,780			
	1.00 式	54,780 x 100.00%	54,780		
10	電工費	1,082,100			
	1.00 式	1,082,100 x 100.00%	1,082,100		
11	運搬費	33,200			
	1.00 式	33,200 x 100.00%	33,200		
12	諸雑費	145,250			
	1.00 式	145,250 x 100.00%	145,250		
	1.00 式	0 x 100.00%	0		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　13

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
3	電灯設備工事										
	ねじなし電線管	E 19mm	176.00	m			撤去	176.00			撤去
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	18.00	個			撤去	18.00			撤去
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	300x300x300	9.00	個			撤去	9.00			撤去
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx1.6mm	1,100.00	m			撤去	1,100.00			撤去
	機器電源切離作業費		1.00	式		69,700		1.00		62,250	
	高所作業車損料		1.00	式		50,100		1.00		44,820	
	安全対策費		1.00	式		25,000		1.00		22,410	
	雑材消耗品		1.00	式		32,600		1.00		29,130	
	電工費		1.00	式		658,000		1.00		587,640	
	運搬費		1.00	式		20,400		1.00		18,260	
	諸雑費		1.00	式		96,200		1.00		85,490	
	計					952,000		計		850,000	

No.　13

3	ねじなし電線管			0	11	電工費				587,640	
	1.00	m	0 x 100.00%	0		1.00	式	587,640 x 100.00%		587,640	
4	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ			0	12	運搬費				18,260	
	1.00	個	0 x 100.00%	0		1.00	式	18,260 x 100.00%		18,260	
5	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ			0	13	諸雑費				85,490	
	1.00	個	0 x 100.00%	0		1.00	式	85,490 x 100.00%		85,490	
6	ｹｰﾌﾞﾙ VVF			0		1.00	式	0 x 100.00%		0	
	1.00	m	0 x 100.00%	0							
7	機器電源切離作業費			62,250							
	1.00	式	62,250 x 100.00%	62,250							
8	高所作業車損料			44,820							
	1.00	式	44,820 x 100.00%	44,820							
9	安全対策費			22,410							
	1.00	式	22,410 x 100.00%	22,410							
10	雑材消耗品			29,130							
	1.00	式	29,130 x 100.00%	29,130							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　14

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
4	誘導灯設備工事										
	ねじなし電線管	E 19mm	28.00	m			撤去	28.00			撤去
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx1.6mm	162.00	m			撤去	162.00			撤去
	誘導灯	Lc1	1.00	灯			撤去	1.00			撤去
	誘導灯	Lg	2.00	灯			撤去	2.00			撤去
	誘導灯	Xc2E	2.00	灯			撤去	2.00			撤去
	機器電源切離作業費		1.00	式		16,800		1.00		15,000	
	高所作業車損料		1.00	式		10,000		1.00		9,000	
	安全対策費		1.00	式		5,600		1.00		5,000	
	雑材消耗品		1.00	式		6,720		1.00		6,000	
	電工費		1.00	式		129,000		1.00		116,000	
	運搬費		1.00	式		4,480		1.00		4,000	
	諸雑費		1.00	式		20,400		1.00		18,000	
	計					193,000		計		173,000	

No.　14

3	ねじなし電線管			0	11	雑材消耗品			6,000		
	1.00	m	0 x 100.00%	0		1.00	式	6,000 x 100.00%	6,000		
4	ｹｰﾌﾞﾙ VVF			0	12	電工費			116,000		
	1.00	m	0 x 100.00%	0		1.00	式	116,000 x 100.00%	116,000		
5	誘導灯			0	13	運搬費			4,000		
	1.00	灯	0 x 100.00%	0		1.00	式	4,000 x 100.00%	4,000		
6	誘導灯			0	14	諸雑費			18,000		
	1.00	灯	0 x 100.00%	0		1.00	式	18,000 x 100.00%	18,000		
7	誘導灯			0		1.00	式	0 x 100.00%	0		
	1.00	灯	0 x 100.00%	0							
8	機器電源切離作業費			15,000							
	1.00	式	15,000 x 100.00%	15,000							
9	高所作業車損料			9,000							
	1.00	式	9,000 x 100.00%	9,000							
10	安全対策費			5,000							
	1.00	式	5,000 x 100.00%	5,000							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　15

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
5	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事										
	ねじなし電線管	E 19mm	26.00	m			撤去	26.00			撤去
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	8.00	個			撤去	8.00			撤去
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x200	7.00	個			撤去	7.00			撤去
	呼線	ﾃﾂ 1.2mm	63.00	m	20	1,260		63.00	18	1,134	
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx2.0mm	246.00	m			撤去	246.00			撤去
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2	10.00	組			撤去	10.00			撤去
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2E	7.00	組			撤去	7.00			撤去
	機器電源切離作業費		1.00	式		42,500		1.00		38,000	
	高所作業車損料		1.00	式		19,000		1.00		17,000	
	安全対策費		1.00	式		10,000		1.00		9,000	
	雑材消耗品		1.00	式		12,100		1.00		10,866	
	電工費		1.00	式		237,000		1.00		212,000	
	運搬費		1.00	式		7,840		1.00		7,000	
	諸雑費		1.00	式		38,300		1.00		34,000	

No.　15

3	ねじなし電線管			0	11	高所作業車損料			17,000		
	1.00	m	0 x 100.00%	0		1.00	式	17,000 x 100.00%	17,000		
4	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ			0	12	安全対策費			9,000		
	1.00	個	0 x 100.00%	0		1.00	式	9,000 x 100.00%	9,000		
5	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ			0	13	雑材消耗品			10,866		
	1.00	個	0 x 100.00%	0		1.00	式	10,866 x 100.00%	10,866		
6	呼線			1,134	14	電工費			212,000		
	1.00	m	18 x 100.00%	18		1.00	式	212,000 x 100.00%	212,000		
7	ｹｰﾌﾞﾙ VVF			0	15	運搬費			7,000		
	1.00	m	0 x 100.00%	0		1.00	式	7,000 x 100.00%	7,000		
8	埋込ｺﾝｾﾝﾄ			0	16	諸雑費			34,000		
	1.00	組	0 x 100.00%	0		1.00	式	34,000 x 100.00%	34,000		
9	埋込ｺﾝｾﾝﾄ			0		1.00	式	0 x 100.00%	0		
	1.00	組	0 x 100.00%	0							
10	機器電源切離作業費			38,000							
	1.00	式	38,000 x 100.00%	38,000							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No. 16

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					368,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		329,000	
16				

No. 16

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　17

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
6	LAN設備工事							1				
								2				
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	1.00	個			撤去	3	1.00			撤去
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型		28.00	m			撤去	4	28.00			撤去
	ﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A,B共用	1個用	3.00	個			撤去	5	3.00			撤去
	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ A		3.00	個			撤去	6	3.00			撤去
	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ A		2.00	個			撤去	7	2.00			撤去
	LAN用ｹｰﾌﾞﾙ	4Px0.5mm	32.00	m			撤去	8	32.00			撤去
	壁付LANｱｳﾄﾚｯﾄ		2.00	組			撤去	9	2.00			撤去
	無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		1.00	個			撤去	10	1.00			撤去
	高所作業車損料		1.00	式		6,720		11	1.00		6,000	
	安全対策費		1.00	式		3,360		12	1.00		3,000	
	雑材消耗品		1.00	式		4,480		13	1.00		4,000	
	電工費		1.00	式		87,300		14	1.00		78,000	
	運搬費		1.00	式		3,840		15	1.00		3,000	
	諸雑費		1.00	式		12,300		16	1.00		11,000	

No.　17

3	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	0	11	高所作業車損料	6,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	6,000 x 100.00% 6,000		
4	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型	0	12	安全対策費	3,000		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 式	3,000 x 100.00% 3,000		
5	ﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A,B共用	0	13	雑材消耗品	4,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	4,000 x 100.00% 4,000		
6	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ A	0	14	電工費	78,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	78,000 x 100.00% 78,000		
7	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ A	0	15	運搬費	3,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	3,000 x 100.00% 3,000		
8	LAN用ｹｰﾌﾞﾙ	0		1.00 式	0 x 100.00% 0		
	1.00 m	0 x 100.00% 0	16	諸雑費	11,000		
9	壁付LANｱｳﾄﾚｯﾄ	0		1.00 式	11,000 x 100.00% 11,000		
	1.00 組	0 x 100.00% 0		1.00 式	0 x 100.00% 0		
10	無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	0					
	1.00 個	0 x 100.00% 0					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　18

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					118,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		105,000	
16				

No.　18

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　19

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
7	放送設備工事						
	ねじなし電線管	E 19mm	11.00	m			撤去
	ねじなし電線管	E 25mm	13.00	m			撤去
	警報電線 AE	2Cx1.2mm	117.00	m			撤去
	警報電線 AE	3Cx1.2mm	117.00	m			撤去
	警報電線 AE	5Px1.2mm	23.00	m			撤去
	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型		5.00	台			撤去
	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型	BGM用	9.00	台			撤去
	ｶｯﾄﾘﾚｰ		1.00	台			撤去
	配線接続ｱｳﾄﾚｯﾄ		1.00	個			撤去
	放送機器撤去費		1.00	式		165,000	
	高所作業車損料		1.00	式		10,000	
	安全対策費		1.00	式		5,600	
	雑材消耗品		1.00	式		6,720	
	電工費		1.00	式		123,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	11.00			撤去
4	13.00			撤去
5	117.00			撤去
6	117.00			撤去
7	23.00			撤去
8	5.00			撤去
9	9.00			撤去
10	1.00			撤去
11	1.00			撤去
12	1.00		148,000	
13	1.00		9,000	
14	1.00		5,000	
15	1.00		6,000	
16	1.00		110,000	

No.　19

3	ねじなし電線管	0	11	配線接続ｱｳﾄﾚｯﾄ	0		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 個	0 x 100.00% 0		
4	ねじなし電線管	0	12	放送機器撤去費	148,000		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 式	148,000 x 100.00% 148,000		
5	警報電線 AE	0	13	高所作業車損料	9,000		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 式	9,000 x 100.00% 9,000		
6	警報電線 AE	0	14	安全対策費	5,000		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 式	5,000 x 100.00% 5,000		
7	警報電線 AE	0	15	雑材消耗品	6,000		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 式	6,000 x 100.00% 6,000		
8	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型	0	16	電工費	110,000		
	1.00 台	0 x 100.00% 0		1.00 式	110,000 x 100.00% 110,000		
9	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型	0					
	1.00 台	0 x 100.00% 0					
10	ｶｯﾄﾘﾚｰ	0					
	1.00 台	0 x 100.00% 0					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　20

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	運搬費		1.00	式		4,480	
	諸雑費		1.00	式		37,200	
	計					352,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		4,000	
2	1.00		33,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		315,000	
16				

No.　20

1	運搬費		4,000	
	1.00　式	4,000 x 100.00%	4,000	
2	諸雑費		33,000	
	1.00　式	33,000 x 100.00%	33,000	
	1.00　式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　21

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
8	自動火災報知設備工事										
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	7.00	個			撤去	7.00			撤去
	電線 IV	1.2mm	285.00	m			撤去	285.00			撤去
	発信機		2.00	個			撤去	2.00			撤去
	表示灯		2.00	個			撤去	2.00			撤去
	ﾍﾞﾙ		2.00	個			撤去	2.00			撤去
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器		7.00	個			撤去	7.00			撤去
	自火報機器撤去費		1.00	式			新設に含む	1.00			新設に含む
	高所作業車損料		1.00	式		6,720		1.00		6,000	
	安全対策費		1.00	式		3,360		1.00		3,000	
	雑材消耗品		1.00	式		4,480		1.00		4,000	
	電工費		1.00	式		71,600		1.00		64,000	
	運搬費		1.00	式		2,240		1.00		2,000	
	諸雑費		1.00	式		11,600		1.00		10,000	

No.　21

3	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	0	11	安全対策費	3,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	3,000 x 100.00% 3,000		
4	電線 IV	0	12	雑材消耗品	4,000		
	1.00 m	0 x 100.00% 0		1.00 式	4,000 x 100.00% 4,000		
5	発信機	0	13	電工費	64,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	64,000 x 100.00% 64,000		
6	表示灯	0	14	運搬費	2,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	2,000 x 100.00% 2,000		
7	ﾍﾞﾙ	0	15	諸雑費	10,000		
	1.00 個	0 x 100.00% 0		1.00 式	10,000 x 100.00% 10,000		
8	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	0		1.00 式	0 x 100.00% 0		
	1.00 個	0 x 100.00% 0					
9	自火報機器撤去費	0					
	1.00 式	0 x 100.00% 0					
10	高所作業車損料	6,000					
	1.00 式	6,000 x 100.00% 6,000					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.　22

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					100, 000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		89, 000	
16				

No.　22

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　23

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
9	ﾀﾞｸﾄ撤去工事										
	制気口類 ｱﾈﾓ	C-2 25#	14.00	個			撤去	14.00			撤去
	制気口類 ｼｽﾃﾑ天井用ｱﾈﾓ	1538	6.00	個			撤去	6.00			撤去
	制気口類 ﾉｽﾞﾙ(PK)	8	14.00	個			撤去	14.00			撤去
	制気口類 BL-D	2000L	4.00	個			撤去	4.00			撤去
	ﾎﾞｯｸｽ類撤去費	内貼無し 500x500x450	20.00	個	3,700	74,000		20.00	3,350	67,000	
	ﾎﾞｯｸｽ類(BL用)撤去費	内貼無し 2200x300x300	4.00	個	7,600	30,400		4.00	6,750	27,000	
	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(ｱﾝｸﾞﾙ)	0.5t	57.00	m2			撤去	57.00			撤去
	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(ｱﾝｸﾞﾙ)	0.6t	1.00	m2			撤去	1.00			撤去
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300A	14.00	m			撤去	14.00			撤去
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	500A	3.00	m			撤去	3.00			撤去
	角ﾀﾞｸﾄ撤去費		1.00	式		566,000		1.00		506,000	
	丸ﾀﾞｸﾄ撤去費		1.00	式		178,000		1.00		159,280	
	ﾀﾞｸﾄ器具撤去費		1.00	式		451,000		1.00		403,040	
	既設ﾀﾞｸﾄ切断工事		1.00	式		3,800		1.00		3,380	

No.　23

3	制気口類 ｱﾈﾓ		0	10	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(ｱﾝｸ		0				
	1.00 個	0 x 100.00%	0		1.00 m2	0 x 100.00%	0				
4	制気口類 ｼｽﾃﾑ天井用ｱ		0	11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		0				
	1.00 個	0 x 100.00%	0		1.00 m	0 x 100.00%	0				
5	制気口類 ﾉｽﾞﾙ(PK)		0	12	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		0				
	1.00 個	0 x 100.00%	0		1.00 m	0 x 100.00%	0				
6	制気口類 BL-D		0	13	角ﾀﾞｸﾄ撤去費		506,000				
	1.00 個	0 x 100.00%	0		1.00 式	506,000 x 100.00%	506,000				
7	ﾎﾞｯｸｽ類撤去費		67,000	14	丸ﾀﾞｸﾄ撤去費		159,280				
	1.00 個	3,353 x 100.00%	3,350		1.00 式	159,280 x 100.00%	159,280				
	1.00 個	0 x 100.00%	0	15	ﾀﾞｸﾄ器具撤去費		403,040				
8	ﾎﾞｯｸｽ類(BL用)撤去費		27,000		1.00 式	403,040 x 100.00%	403,040				
	1.00 個	6,750 x 100.00%	6,750	16	既設ﾀﾞｸﾄ切断工事		3,380				
	1.00 個	0 x 100.00%	0		1.00 式	3,379 x 100.00%	3,380				
9	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(ｱﾝｸ		0		1.00 式	0 x 100.00%	0				
	1.00 m2	0 x 100.00%	0								

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo工事　24

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	既設ﾀﾞｸﾄ清掃費		1.00	式		2,789,000	
	養生清掃費		1.00	式		50,700	
	産業廃棄物処理費		1.00	式			建築工事
	場内小運搬費		1.00	式		226,000	
	諸雑費		1.00	式		806,100	
	計					5,175,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		2,490,400	
2	1.00		45,355	
3	1.00			建築工事
4	1.00		202,400	
5	1.00		720,090	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		4,623,945	
16				

No.　24

1	既設ﾀﾞｸﾄ清掃費			2,490,400	
	1.00	式	2,490,400 x 100.00%	2,490,400	
2	養生清掃費			45,355	
	1.00	式	45,355 x 100.00%	45,355	
3	産業廃棄物処理費			0	
	1.00	式	0 x 100.00%	0	
4	場内小運搬費			202,400	
	1.00	式	202,400 x 100.00%	202,400	
5	諸雑費			720,090	
	1.00	式	720,086 x 100.00%	720,090	
	1.00	式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　25

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
10	配管撤去工事										
	掃除口類 COA	50A	2.00	個			撤去	2.00			撤去
	給水管(SGP-VA)	20A	19.00	m			撤去	19.00			撤去
	給水管(SGP-VA)	25A	1.00	m			撤去	1.00			撤去
	排水管(耐火二層管-VP)	40A	5.00	m			撤去	5.00			撤去
	排水管(耐火二層管-VP)	50A	7.00	m			撤去	7.00			撤去
	配管撤去費		1.00	式		192,000		1.00		172,000	
	器具撤去費		1.00	式		11,800		1.00		11,000	
	既設管切断工事		1.00	式		154,000		1.00		137,520	
	水抜き工事		1.00	式		84,200		1.00		75,200	
	養生清掃費		1.00	式		30,200		1.00		27,000	
	産業廃棄物処理費		1.00	式			建築工事	1.00			建築工事
	場内小運搬費		1.00	式		135,000		1.00		121,000	
	現場雑費		1.00	式		18,200		1.00		16,280	
	諸経費		1.00	式		46,600		1.00		42,000	

No.　25

3	掃除口類 COA	0	1.00　式	137,520 x 100.00%	137,520
	1.00　個	0 x 100.00%	0		
4	給水管(SGP-VA)	0			
	1.00　m	0 x 100.00%	0		
5	給水管(SGP-VA)	0			
	1.00　m	0 x 100.00%	0		
6	排水管(耐火二層管-VP	0			
	1.00　m	0 x 100.00%	0		
7	排水管(耐火二層管-VP	0			
	1.00　m	0 x 100.00%	0		
8	配管撤去費	172,000			
	1.00　式	172,000 x 100.00%	172,000		
9	器具撤去費	11,000			
	1.00　式	11,000 x 100.00%	11,000		
	1.00　式	0 x 100.00%	0		
10	既設管切断工事	137,520			

			1.00　式	137,520 x 100.00%	137,520
11	水抜き工事	75,200			
	1.00　式	75,200 x 100.00%	75,200		
12	養生清掃費	27,000			
	1.00　式	27,000 x 100.00%	27,000		
13	産業廃棄物処理費	0			
	1.00　式	0 x 100.00%	0		
14	場内小運搬費	121,000			
	1.00　式	121,000 x 100.00%	121,000		
15	現場雑費	16,280			
	1.00　式	16,280 x 100.00%	16,280		
16	諸経費	42,000			
	1.00　式	42,000 x 100.00%	42,000		
	1.00　式	0 x 100.00%	0		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　26

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					672,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		602,000	
16				

No.　26

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　27

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
c)	改修工事										
c)-1	建築工事		1.00	式		139,549,000		1.00		123,564,265	
c)-2	電気設備工事		1.00	式		53,910,000		1.00		48,365,146	
c)-3	空気調和設備工事		1.00	式		14,450,000		1.00		12,916,000	
c)-4	衛生設備工事		1.00	式		1,631,000		1.00		1,458,000	
	計					209,540,000		計		186,303,411	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　28

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
c)-1	建築工事										
1	直接仮設工事		1.00	式		4,345,372		1.00		4,363,245	
2	躯体工事		1.00	式		476,900		1.00		427,090	
3	防水工事		1.00	式		337,100		1.00		300,860	
4	ﾀｲﾙ工事		1.00	式		14,987,300		1.00		13,500,781	
5	金属工事		1.00	式		18,986,738		1.00		16,967,682	
6	金属製建具工事		1.00	式		8,285,600		1.00		7,401,700	
7	ｶﾞﾗｽ工事		1.00	式		1,115,138		1.00		999,511	
8	木工事		1.00	式		52,688,330		1.00		48,000,476	
9	左官工事		1.00	式		2,198,888		1.00		1,999,890	
10	塗装工事		1.00	式		25,936,424		1.00		20,350,220	
11	内装工事		1.00	式		7,562,450		1.00		6,899,700	
12	雑工事		1.00	式		2,628,760		1.00		2,353,110	
	計					139,549,000		計		123,564,265	

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　29

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	直接仮設工事										
											ﾄﾋﾞｯｸ N=1,700,000
	下がり壁改修足場組立･解体	W1.2本足場仕様	130.00	m2	1,700	221,000		130.00	1,710	222,300	
	足場外部養生ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(2類)	110.00	m2	360	39,600		110.00	360	39,600	
	巾木取付	木製H=150	44.00	m	250	11,000		44.00	270	11,880	
	昇降設備階段	内部組み込み	1.00	か所		9,000		1.00		9,000	
	落下養生ﾈｯﾄ		27.50	m	600	16,500		27.50	630	17,325	
	MT仕上げ用 足場組立･解体		105.25	m2	1,700	178,925		105.25	1,710	179,978	
	足場外部養生ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(2類)	105.25	m2	300	31,575		105.25	360	37,890	
	巾木取付	木製H=150	54.00	m	300	16,200		54.00	270	14,580	
	昇降設備階段	内部組み込み	1.00	か所		9,000		1.00		9,000	
	落下養生ﾈｯﾄ		16.50	m	600	9,900		16.50	630	10,395	
	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場組立･解体	2.7m角 H=6m	1.00	式		135,000		1.00		135,000	
	場内小運搬搬入費	人力	1.00	式		71,900		1.00		72,000	
	仮設資材運搬費	4tﾄﾗｯｸ	2.00	台	32,000	64,000		2.00	31,500	63,000	
	食堂外部東足場工事(材工)										

No.　29

直接仮設	0.00	2,654,690 x 100.00%	0	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m2	1,900 x 90.00%	1,710	14 場内小運搬搬入費			72,000
ﾄﾋﾞｯｸ	0.00	2,452,920 x 99.53%	0		1.00 m2	0 x 100.00%	0	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 式	80,000 x 90.00%	72,000
3 下がり壁改修足場組立			222,300	9 足場外部養生ｼｰﾄ			37,890		1.00 式	0 x 100.00%	0
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m2	1,900 x 90.00%	1,710	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m2	400 x 90.00%	360	15 仮設資材運搬費			63,000
	1.00 m2	0 x 100.00%	0		1.00 m2	0 x 100.00%	0	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 台	35,000 x 90.00%	31,500
4 足場外部養生ｼｰﾄ			39,600	10 巾木取付			14,580		1.00 台	0 x 100.00%	0
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m2	400 x 90.00%	360	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m	300 x 90.00%	270				
5 巾木取付			11,880		1.00 m	0 x 100.00%	0				
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m	300 x 90.00%	270		1.00 m	0 x 100.00%	0				
	1.00 m	0 x 100.00%	0	11 昇降設備階段			9,000				
6 昇降設備階段			9,000	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 か所	10,000 x 90.00%	9,000				
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 か所	10,000 x 90.00%	9,000	12 落下養生ﾈｯﾄ			10,395				
7 落下養生ﾈｯﾄ			17,325	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m	700 x 90.00%	630				
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m	700 x 90.00%	630		1.00 m	0 x 100.00%	0				
	1.00 m	0 x 100.00%	0	13 ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場組立･解体			135,000				
8 MT仕上げ用 足場組立･解体			179,978	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 式	150,000 x 90.00%	135,000				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　30

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	足場組立･解体(材工)	W1.2本足場仕様	45.53	m2	1,700	77,401		1	45.53	1,710	77,856	
	足場外部養生ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(2類)	45.53	m2	300	13,659		2	45.53	360	16,391	
	巾木取付	木製H=150	19.00	m	300	5,700		3	19.00	270	5,130	
	昇降設備階段	内部組み込み	1.00	か所		9,000		4	1.00		9,000	
	落下養生ﾈｯﾄ		11.00	m	600	6,600		5	11.00	630	6,930	
	場内小運搬搬入費		1.00	式		27,000		6	1.00		27,000	
	仮設資材運搬費	4tﾄﾗｯｸ	1.00	台		31,500		7	1.00		31,500	
	食堂外部西足場工事(材工)							8				
	足場組立･解体	W=1.8 H=7.6	1.00	式		270,000		9	1.00		270,000	外部昇降設備及び搬出･搬入用ｽﾃｰｼﾞ
	場内小運搬搬入費		1.00	式		27,000		10	1.00		27,000	
	仮設資材運搬費	4tﾄﾗｯｸ	2.00	台	31,500	63,000		11	2.00	31,500	63,000	
	諸雑費		1.00	式		347,912		12	1.00		352,800	
								13				
	遣形･墨出し		1.00	式		217,000		14	1.00		217,680	
	内装足場材		1.00	式		1,394,000		15	1.00		1,394,250	
	安全設備		1.00	式		362,000		16	1.00		362,510	

No.　30

1	足場組立･解体(材工)		77,856	7	仮設資材運搬費		31,500	16	安全設備		362,510	
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m2	1,900 x 90.00%	1,710	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 台	35,000 x 90.00%	31,500	直接仮設	1.00 式	362,512 x 100.00%	362,510	
	1.00 m2	0 x 100.00%	0	9	足場組立･解体		270,000					
2	足場外部養生ｼｰﾄ		16,391	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 式	300,000 x 90.00%	270,000					
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m2	400 x 90.00%	360	10	場内小運搬搬入費		27,000					
	1.00 m2	0 x 100.00%	0	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 式	30,000 x 90.00%	27,000					
3	巾木取付		5,130	11	仮設資材運搬費		63,000					
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m	300 x 90.00%	270	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 台	35,000 x 90.00%	31,500					
	1.00 m	0 x 100.00%	0	12	諸雑費		352,800					
4	昇降設備階段		9,000	ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 式	392,000 x 90.00%	352,800					
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 か所	10,000 x 90.00%	9,000		1.00 式	0 x 100.00%	0					
5	落下養生ﾈｯﾄ		6,930	14	遣形･墨出し		217,680					
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 m	700 x 90.00%	630	直接仮設	1.00 式	217,680 x 100.00%	217,680					
	1.00 m	0 x 100.00%	0	15	内装足場材		1,394,250					
6	場内小運搬搬入費		27,000	直接仮設	1.00 式	1,394,250 x 100.00%	1,394,250					
ﾄﾋﾞｯｸ	1.00 式	30,000 x 90.00%	27,000		1.00 式	0 x 100.00%	0					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　31

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	整理清掃		1.00	式		680,000	
	計					4,345,372	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		680,250	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		4,363,245	
16				

No.　31

1 整理清掃			680,250	
直接仮設	1.00 式	680,250 x 100.00%	680,250	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　32

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2	躯体工事						
	接着系ｱﾝｶｰ M12	100埋込 ﾅｯﾄ付き70 下向き	6.00	本	1,450	8,700	
	接着系ｱﾝｶｰ D10	100埋込 ﾅｯﾄ付き70 横向き	14.00	本	1,450	20,300	
	鉄筋加工組立	材工 36kg	1.00	式		96,900	
	打ち放し型枠	H750 L=2600	1.00	式		104,000	
	打ち放し型枠	H200 L=2600 面木共	1.00	式		62,000	
	ｾﾊﾟｱﾝｶｰ 2.5分		10.00	本	810	8,100	
	型枠鉄筋運搬費		1.00	式		62,000	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24N	1.00	m3		41,600	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費	ｶｰﾄ打ち	1.00	回		73,300	
	計					476,900	

数　量	単　価	金　　額	備　考
			ｱﾝ・ｼﾃｨ N=390,000
6.00	1,300	7,800	
14.00	1,300	18,200	
1.00		86,600	
1.00		93,650	
1.00		55,390	
10.00	730	7,300	
1.00		55,390	
1.00		37,300	支給
1.00		65,460	
計		427,090	

No.　32

ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	0.00	387,000 x 100.72%	0		
ﾃｨｰｼｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	0.00	37,300 x 100.00%	0		
3	接着系ｱﾝｶｰ M12		7,800		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 本	1,290 x 100.70%	1,300		
4	接着系ｱﾝｶｰ D10		18,200		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 本	1,290 x 100.70%	1,300		
5	鉄筋加工組立		86,600		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 式	86,000 x 100.70%	86,600		
6	打ち放し型枠		93,650		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 式	93,000 x 100.70%	93,650		
7	打ち放し型枠		55,390		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 式	55,000 x 100.70%	55,390		
8	ｾﾊﾟｱﾝｶｰ 2.5分		7,300		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 本	720 x 100.70%	730		
9	型枠鉄筋運搬費		55,390		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 式	55,000 x 100.70%	55,390		
10	ｺﾝｸﾘｰﾄ		37,300		
ﾃｨｰｼｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	1.00 m3	20,800 x 100.00%	20,800		
ﾃｨｰｼｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	1.00 車	6,000 x 100.00%	6,000		
ﾃｨｰｼｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	1.00 車	10,500 x 100.00%	10,500		
11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費		65,460		
ｱﾝ・ｼﾃｨ株式会社	1.00 回	65,000 x 100.70%	65,460		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　33

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
3	防水工事						
	目地､ｻｯｼ廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ打替(20x20)	既設撤去、 変成ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	200.00	m	1,580	316,000	
	現場諸雑費		1.00	式		21,100	
	計					337,100	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	200.00	1,410	282,000	
4	1.00		18,860	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		300,860	
16				

No.　33

3　目地､ｻｯｼ廻り	ｼｰﾘﾝｸﾞ打替(20x20)		282,000	
株式会社ｱﾝﾞｹﾝ	1.00　m	1,700 x 83.00%	1,410	
4	現場諸雑費		18,860	
株式会社ｱﾝﾞｹﾝ	1.00　式	23,000 x 82.00%	18,860	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　34

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
4	ﾀｲﾙ工事										
											協和建材
	食堂西側 床 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ300x600角張り	名古屋ﾓｻﾞｲｸ: ｾﾝｼﾃｯ FGS-U6820G	201.00	m2	24,100	4,844,100		201.00	21,580	4,337,580	N=13,500,000
	食堂東側 立上り部 290x50xt15角ﾀｲﾙ張り	織部製陶:ｸﾚｲﾏｲｽﾀｰ4色ﾗﾝﾀﾞﾑMIX 接着剤張り	153.20	m2	25,000	3,830,000		153.20	22,880	3,505,216	
	食堂東側 立上り部 役物 290x50xt15角ﾀｲﾙ張り	織部製陶:ｸﾚｲﾏｲｽﾀｰ4色ﾗﾝﾀﾞﾑMIX 縦ｺｰﾅｰ部分 標準曲がり	28.20	m	19,000	535,800		28.20	16,830	474,606	
	食堂東側 立上り部 役物 290x50xt15角ﾀｲﾙ張り	織部製陶:ｸﾚｲﾏｲｽﾀｰ4色ﾗﾝﾀﾞﾑMIX 天端ﾏｸﾞｻ 屏風曲がり	91.10	m	12,000	1,093,200		91.10	10,790	982,969	
	食堂東側 床 290x50xt15角ﾀｲﾙ張り	織部製陶:ｸﾚｲﾏｲｽﾀｰ4色ﾗﾝﾀﾞﾑMIX	138.50	m2	25,600	3,545,600		138.50	22,880	3,168,880	
	副資材 床部分 張付けﾓﾙﾀﾙ(床用)		339.50	m2	2,000	679,000		339.50	1,820	617,890	
	副資材 立上り部 接着剤		153.20	m2	3,000	459,600		153.20	2,700	413,640	
	計					14,987,300		計		13,500,781	

No.　34

3	食堂西側 床	ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ300x600角張	4,337,580	協和建材	1.00 m2	3,000 x 90.00%	2,700
	協和建材	1.00 m2	23,200 x 93.00%	21,580	1.00 m2	0 x 100.00%	0
4	食堂東側 立上り部	290x50xt15角ﾀｲﾙ張り	3,505,216				
	協和建材	1.00 m2	24,600 x 93.00%	22,880			
		1.00 m2	0 x 100.00%	0			
5	食堂東側 立上り部	役物 290x50xt15角ﾀｲﾙ	474,606				
	協和建材	1.00 m	18,100 x 93.00%	16,830			
		1.00 m	0 x 100.00%	0			
6	食堂東側 立上り部	役物 290x50xt15角ﾀｲﾙ	982,969				
	協和建材	1.00 m	11,600 x 93.00%	10,790			
7	食堂東側 床	290x50xt15角ﾀｲﾙ張り	3,168,880				
	協和建材	1.00 m2	24,600 x 93.00%	22,880			
8	副資材 床部分	張付けﾓﾙﾀﾙ(床用)	617,890				
	協和建材	1.00 m2	2,000 x 91.00%	1,820			
		1.00 m2	0 x 100.00%	0			
9	副資材	立上り部 接着剤	413,640				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　35

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
5	金属工事							1				
	(鋼製床)							2				中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ NET:3,700,000
	鋼製床下地組工事	ｽﾘｰﾍﾞｰｽ601型 H=800ﾊﾟｲﾌﾟﾎﾟｽﾄ脚	93.00	m2	19,000	1,767,000		3	93.00	17,000	1,581,000	
	鋼製床下地組工事	ｽﾘｰﾍﾞｰｽ601型 H=320	40.00	m2	13,400	536,000		4	40.00	12,000	480,000	
	鋼製床下地組工事	ｽﾛｰﾌﾟH=90～320 W≒1000L≒3000 (0～90不可)	1.00	か所		67,200		5	1.00		60,000	
	鋼製床下地組工事	ｽﾛｰﾌﾟH90～800 W≒900L≒5000 (0～90不可)	1.00	か所		134,000		6	1.00		120,000	
	階段部 4段@160	踏面x4「 立上x5 W≒1000x(300x4)	1.00	か所		72,800		7	1.00		65,000	
	階段部 3段@160	踏面x3 立上x5 W≒3600x(300x3)	1.00	か所		224,000		8	1.00		200,000	
	合板 ﾗﾜﾝ構造用合板	t15x2重張 (93+40+4+6+2+6.12≒151)	151.00	m2	7,300	1,102,300		9	151.00	6,500	981,500	
	床下点検口取付	ｱﾙﾐ600x600鍵付き	2.00	台	38,800	77,600		10	2.00	34,650	69,300	
	運搬費		1.00	式		97,400		11	1.00		87,000	
	搬入費		1.00	式		77,900		12	1.00		69,600	
	小計					4,156,200		13			3,713,400	
								14				
	(金属その他)							15				三友建材 N=13,250,000
	消火器ﾎﾞｯｸｽ	ﾕﾆｵﾝ UFB-3F-3027 納品のみ	2.00	か所	20,000	40,000		16	2.00	17,940	35,880	

No.　35

三友建材	0.00	17,868,420 x 84.96%	0	10 床下点検口取付			69,300
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.00	4,140,600 x 100.00%	0	中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 台	35,000 x 99.00%	34,650
3 鋼製床下地組工事			1,581,000	11 運搬費			87,000
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 m2	17,000 x 100.00%	17,000	中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 式	100,000 x 87.00%	87,000
4 鋼製床下地組工事			480,000	12 搬入費			69,600
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 m2	12,000 x 100.00%	12,000	中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 式	80,000 x 87.00%	69,600
5 鋼製床下地組工事			60,000	16 消火器ﾎﾞｯｸｽ			35,880
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 か所	60,000 x 100.00%	60,000	三友建材	1.00 か所	23,000 x 78.00%	17,940
6 鋼製床下地組工事			120,000				
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 か所	120,000 x 100.00%	120,000				
7 階段部 4段@160			65,000				
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 か所	65,000 x 100.00%	65,000				
8 階段部 3段@160			200,000				
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 か所	200,000 x 100.00%	200,000				
9 合板 ﾗﾜﾝ構造用合板			981,500				
中部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.00 m2	6,500 x 100.00%	6,500				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　36

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
	荷物掛け金物	壁付けﾀｲﾌﾟ　既製品 ｽｶﾞﾂﾈ工業 477-90-060-86 ｻﾝﾄﾞ仕上 下地別途	8.00	か所	4,190	33,520		8.00	3,740	29,920	
	荷物掛け金物	天井付けﾀｲﾌﾟ　既製品 ｽｶﾞﾂﾈ工業 HJ-50S ｻﾃﾝ 下地別途	69.00	か所	2,180	150,420		69.00	1,950	134,550	
	巾木	既製品 ﾒﾀｶﾗｰ 接着張り 樹脂+ｽﾃﾝﾚｽ ﾌﾞﾗｯｸHL 東側 H40	24.00	m	5,940	142,560		24.00	5,300	127,200	
	巾木	既製品 ﾒﾀｶﾗｰ 接着張り 樹脂+ｽﾃﾝﾚｽ ﾌﾞﾗｯｸHL 西側 H40	55.00	m	5,940	326,700		55.00	5,300	291,500	
	巾木	既製品 ﾒﾀｶﾗｰ 接着張り 樹脂+ｽﾃﾝﾚｽ ﾌﾞﾗｯｸHL 同上 H100	13.50	m	11,500	155,250		13.50	10,300	139,050	
	床見切り	ｽﾃﾝﾚｽHL FB-5x25 ｱﾝｶｰ止	28.00	m	6,810	190,680		28.00	6,080	170,240	
	西側ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	既製品 TOSO ｼｪﾛﾗｲﾝ ﾎﾜｲﾄ9m ｽｸｴｱｷｬｯﾌﾟ仕様 ｶｰﾃﾝﾊﾞﾄﾝ共	3.00	か所	74,200	222,600		3.00	66,300	198,900	
		軒天下地別途									
	床点検口	既製品 ﾅｶ工業 NHEⅡ-600 SGO 火無し下地共	1.00	か所		72,500		1.00		64,740	
	西側ﾎﾞｯｸｽ席横 腰壁下地鉄骨	ｽﾁｰﾙｻﾋﾞ止め 柱ロ-100x100x2.3 H1300 @900 BPL-6.0 M12 2液ｱﾝｶｰ	6.00	か所	142,000	852,000		6.00	127,140	762,840	
		上部・下部横継C-100x50x20x2.3 L2000									
	東側吹抜部天井下地鉄骨	ｽﾁｰﾙｻﾋﾞ止め C-100x50x20x2.3 6500x3100程度 @1375x600 吊材共	1.00	か所		1,008,000		1.00		900,600	
		2Fﾚﾍﾞﾙ共 ⑤通りH1700程度部分共									
	東側吸音ﾙｰﾊﾞｰ壁鉄骨下地	ｽﾁｰﾙｻﾋﾞ止め C-100x50x20x2.3 H1800程度 @1375 L19m程度@600	1.00	か所		1,150,000		1.00		1,027,000	
		上部L-100x100x7 L120 両側 貫通BT・NT止め ｱﾝｶｰ止め									
	同上⑤通り部天端塞ぎ	ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工 見付け25 D150	6.50	m	10,400	67,600		6.50	9,360	60,840	

No.　36

1	荷物掛け金物				29,920	10	西側ﾎﾞｯｸｽ席横	腰壁下地鉄骨			762,840	
	三友建材	1.00	か所	4,800 x 78.00%	3,740		三友建材	1.00	か所	163,000 x 78.00%	127,140	
2	荷物掛け金物				134,550	12		東側吹抜部天井下地鉄			900,600	
	三友建材	1.00	か所	2,500 x 78.00%	1,950		三友建材	1.00	か所	1,140,000 x 79.00%	900,600	
3	巾木				127,200	14		東側吸音ﾙｰﾊﾞｰ壁鉄骨			1,027,000	
	三友建材	1.00	m	6,800 x 78.00%	5,300		三友建材	1.00	か所	1,300,000 x 79.00%	1,027,000	
4	巾木				291,500	16		同上⑤通り部天端塞ぎ			60,840	
	三友建材	1.00	m	6,800 x 78.00%	5,300		三友建材	1.00	m	12,000 x 78.00%	9,360	
5	巾木				139,050							
	三友建材	1.00	m	13,200 x 78.00%	10,300							
6	床見切り				170,240							
	三友建材	1.00	m	7,800 x 78.00%	6,080							
7	西側ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ				198,900							
	三友建材	1.00	か所	85,000 x 78.00%	66,300							
9	床点検口				64,740							
	三友建材	1.00	か所	83,000 x 78.00%	64,740							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　37

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	東側腰壁下地鉄骨	ｽﾁｰﾙｻﾋﾞ止め C-100x50x20x2.3 柱H1200 @900 BPL-6.0 150x200	46.00	m	48,700	2,240,200	
		M12 2液ｱﾝｶｰ止め 斜材L-65x65x6 BPL-6.0 100x200 M12 2液ｱﾝｶｰ止め					
		上部・下部横継C-100x50x20x2.3					
	東側・西側窓際ｶｳﾝﾀｰ下地	ｽﾁｰﾙｻﾋﾞ止め 平部FB-12-5 L300 柱FB-12-65 H1200 T型組 2式	7.00	か所	73,300	513,100	
		BPL-9.0 100x150 M12 2液ｱﾝｶｰ止め					
	東側壁見切り	ｽﾃﾝﾚｽHL FB-3x50	8.60	m	6,280	54,008	
	東側自動扉安全柵	ｽﾃﾝﾚｽ 焼付塗装 FB-12x50 W780 H900 ｶﾞﾗｽ押え縁FB-6x50	2.00	か所	157,000	314,000	
	西側壁ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ	既製品 理研軽金属 SHGF-100 @75 横張	5.00	か所	705,000	3,525,000	
		H900 6列 溶融ﾒｯｷ焼付塗装 ｱﾝｶｰ止め 下部ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ PL-1.6 曲加工					
		100x100 W5000 両面焼付					
	西側ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽPL-1.5 曲加工 D450 H100 W1150・1200 下地ｽﾁｰﾙ□-60x60	2.00	か所	98,200	196,400	
	西側手洗いｶｳﾝﾀｰ 鏡上下消火器ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽPL-2.3 曲加工 100x100 W1940 両端小口蓋 焼付塗装 ﾄﾞｯﾄ金物共	1.00	か所		217,000	
	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽPL-2.3 曲加工 D150・350 H700 L4000両端小口蓋配管口100φ程度1式	1.00	か所		1,167,000	
		*ｸﾞﾗｽｳｰﾙ別途					
	同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W150 L4000 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	1.00	か所		124,000	
	東側照明 ﾎﾞｯｸｽｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲げ加工 見付け25 D150 W4750	1.00	か所		275,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	46.00	43,520	2,001,920	
2				
3				
4	7.00	65,520	458,640	
5				
6	8.60	5,620	48,332	
7	2.00	140,400	280,800	
8	5.00	630,000	3,150,000	
9				
10				
11	2.00	87,690	175,380	
12	1.00		194,340	
13	1.00		1,042,800	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 第一設備工業の時
14				N=1,300,000 +工事費必要
15	1.00		110,760	
16	1.00		245,690	

No.　37

1	東側腰壁下地鉄骨	2,001,920	15 同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	110,760	
三友建材	1.00 m 55,800 x 78.00%	43,520	三友建材	1.00 か所 142,000 x 78.00% 110,760	
4	東側・西側窓際ｶｳﾝﾀｰ下	458,640	16 東側照明 ﾎﾞｯｸｽｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	245,690	
三友建材	1.00 か所 84,000 x 78.00%	65,520	三友建材	1.00 か所 311,000 x 79.00% 245,690	
6	東側壁見切り	48,332			
三友建材	1.00 m 7,200 x 78.00%	5,620			
7	東側自動扉安全柵	280,800			
三友建材	1.00 か所 180,000 x 78.00%	140,400			
8	西側壁ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ	3,150,000			
三友建材	1.00 か所 630,000 x 100.00%	630,000			
11	西側ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ	175,380			
三友建材	1.00 か所 111,000 x 79.00%	87,690			
12 西側手洗いｶｳﾝﾀｰ	鏡上下消火器ﾎﾞｯｸｽ	194,340			
三友建材	1.00 か所 246,000 x 79.00%	194,340			
13	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ	1,042,800			
三友建材	1.00 か所 1,320,000 x 79.00%	1,042,800			

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　38

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	東側照明 ﾎﾞｯｸｽｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	W2725	1.00	か所		157,000		1	1.00		140,620	
	西側照明 ﾎﾞｯｸｽｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲げ加工 見付け25 D150 W1000	3.00	か所	62,000	186,000		2	3.00	55,380	166,140	
	運搬費		1.00	式		477,000		3	1.00		426,600	
	作図等諸雑費		1.00	式		973,000		4	1.00		869,000	
	小計					14,830,538		5			13,254,282	
								6				
								7				
								8				
								9				
								10				
								11				
								12				
								13				
								14				
	計					18,986,738		15	計		16,967,682	
								16				

No.　38

1　東側照明	ﾎﾞｯｸｽｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ			140,620
三友建材	1.00	か所	178,000 x 79.00%	140,620
2　西側照明	ﾎﾞｯｸｽｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ			166,140
三友建材	1.00	か所	71,000 x 78.00%	55,380
3	運搬費			426,600
三友建材	1.00	式	540,000 x 79.00%	426,600
4	作図等諸雑費			869,000
三友建材	1.00	式	1,100,000 x 79.00%	869,000

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　39

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
6	金属製建具工事						
	AG-1建具 製品代		1.00	か所		385,000	
	AG-1建具 取付運搬費		1.00	か所		154,000	
	AD-1建具 製品代取付運搬費		1.00	か所		2,129,000	
	ｽﾃﾝﾚｽ製建具 製品代		1.00	か所		2,088,000	
	ｽﾃﾝﾚｽ製建具 取付運搬費		1.00	か所		860,000	
	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改修 製品代		1.00	か所		369,000	
	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改修 取付運搬費		1.00	か所		61,600	
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｳｫｰﾙ 製品代		1.00	か所		1,599,000	
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｳｫｰﾙ 取付運搬費		1.00	か所		640,000	
	計					8,285,600	

数　量	単　価	金　　額	備　考
			N=7,400,000
1.00		344,560	
1.00		137,900	
1.00		1,901,490	
1.00		1,864,800	
1.00		768,000	
1.00		330,000	
1.00		55,000	
1.00		1,428,410	
1.00		571,540	
計		7,401,700	

No.　39

3	AG-1建具	製品代			344,560	11	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｳｫｰﾙ	取付運搬費			571,540
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	506,700 x 68.00%	344,560		三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	793,800 x 72.00%	571,540
4	AG-1建具	取付運搬費			137,900						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	202,800 x 68.00%	137,900						
5	AD-1建具	製品代取付運搬費			1,901,490						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	3,601,300 x 52.80%	1,901,490						
6	ｽﾃﾝﾚｽ製建具	製品代			1,864,800						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	9,324,000 x 20.00%	1,864,800						
7	ｽﾃﾝﾚｽ製建具	取付運搬費			768,000						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	3,840,000 x 20.00%	768,000						
8	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改修	製品代			330,000						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	600,000 x 55.00%	330,000						
9	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改修	取付運搬費			55,000						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	100,000 x 55.00%	55,000						
10	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｳｫｰﾙ	製品代			1,428,410						
	三和ｼｬｯﾀｰ	1.00	か所	1,983,900 x 72.00%	1,428,410						

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　40

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
7	ｶﾞﾗｽ工事										
	AD1 強化ｶﾞﾗｽ	t6 4.0m2以下	9.60	m2	11,900	114,240		9.60	10,690	102,624	
	SSD1 強化ｶﾞﾗｽ	t8 4.0m2以下	5.30	m2	18,900	100,170		5.30	16,930	89,729	
	安全柵 強化ｶﾞﾗｽ	t5 4.0m2以下	2.50	m2	10,600	26,500		2.50	9,540	23,850	AD1,SSD1 FIX前
	洗面鏡	t5(4方ｽﾃﾝ枠) 1940x850	1.00	か所		75,000		1.00		66,990	西面ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ部
	西面 目隠しﾌｨﾙﾑ貼	3M:ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ	24.00	m2	17,600	422,400		24.00	15,780	378,720	
	西面 ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		135.00	m2	850	114,750		135.00	760	102,600	
	西面 飛散防止ﾌｨﾙﾑ		17.40	m2	8,970	156,078		17.40	8,020	139,548	
	運搬諸雑費		1.00	式		106,000		1.00		95,450	
	計					1,115,138		計		999,511	

No.　40

3 AD1	強化ｶﾞﾗｽ			102,624		
津田硝子	1.00	m2	16,800 x 63.63%	10,690		
4 SSD1	強化ｶﾞﾗｽ			89,729		
津田硝子	1.00	m2	26,600 x 63.63%	16,930		
5 安全柵	強化ｶﾞﾗｽ			23,850		
津田硝子	1.00	m2	15,000 x 63.63%	9,540		
6	洗面鏡			66,990		
津田硝子	1.00	か所	105,280 x 63.63%	66,990		
7 西面	目隠しﾌｨﾙﾑ貼			378,720		
津田硝子	1.00	m2	24,800 x 63.63%	15,780		
8 西面	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ			102,600		
津田硝子	1.00	m2	1,200 x 63.63%	760		
9 西面	飛散防止ﾌｨﾙﾑ			139,548		
津田硝子	1.00	m2	12,600 x 63.63%	8,020		
10	運搬諸雑費			95,450		
津田硝子	1.00	式	150,000 x 63.63%	95,450		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　41

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
8	木工事										
											N=48,000,000
	食堂西側 窓際ｶｳﾝﾀｰ	L4500xD500xt40 H720 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	5.00	か所	231,000	1,155,000		5.00	210,000	1,050,000	
		立上りﾒﾗﾐﾝ貼り　荷物掛けﾌｯｸ共 脚ｽﾁｰﾙFB､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂西側 窓際ｶｳﾝﾀｰ	L1500xD500xt40 H720 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	1.00	か所		127,000		1.00		116,250	
		立上りﾒﾗﾐﾝ貼り　荷物掛けﾌｯｸ共 脚ｽﾁｰﾙFB､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂西側 BOX席	W3800xD2000xH1300 ｺの字 W3000xD500xH1300造付けｿﾌｧｰ共	3.00	か所	1,732,000	5,196,000		3.00	1,575,000	4,725,000	
		腰壁:ｹｲｶﾙt6x2下地 ｵｰｸt5/7/9w20L1000乱貼り　UC									
		笠木:ｵｰｸt20 ｿﾌｧｰ:ｵﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ下地 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系下地									
		柱100角､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂西側 ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ	W1500xD600xt100(下膳) ﾗﾝﾊﾞｰ下地 ｽﾃﾝﾚｽHL t1mm	1.00	か所		181,000		1.00		165,000	
	食堂西側 ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ	W1200xD600xt100(給茶) ﾗﾝﾊﾞｰ下地 ｽﾃﾝﾚｽHL t1mm	1.00	か所		165,000		1.00		150,000	
	食堂西側 腰壁	W2000xD150xH1300 腰壁:ｹｲｶﾙt6x2下地	1.00	か所		480,000		1.00		436,500	
		ｵｰｸt5/7/9w20L1000乱貼り　UC 笠木:ｵｰｸt20									
		柱100角別途									
	食堂正面 木ﾊﾟﾈﾙ貼り	ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ部含む 腰壁:ｹｲｶﾙt6x2下地	42.50	m2	94,800	4,029,000		42.50	86,250	3,665,625	

No.　41

3	食堂西側	窓際ｶｳﾝﾀｰ		1,050,000	
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	280,000 x 75.00%	210,000
5	食堂西側	窓際ｶｳﾝﾀｰ		116,250	
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	155,000 x 75.00%	116,250
7	食堂西側	BOX席		4,725,000	
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	2,100,000 x 75.00%	1,575,000
11	食堂西側	ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ		165,000	
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	220,000 x 75.00%	165,000
12	食堂西側	ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ		150,000	
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	200,000 x 75.00%	150,000
13	食堂西側	腰壁		436,500	
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	582,000 x 75.00%	436,500
16	食堂正面	木ﾊﾟﾈﾙ貼り		3,665,625	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　42

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
		ｵｰｸt5/7/9w20L1000乱貼り UC 笠木:ｵｰｸt20									
		ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ別途									
	食堂正面 側板	W210xt9 ｵｰｸ UC	12.50	m	21,000	262,500		12.50	19,130	239,125	
	食堂正面 巾木	H40xt9 ｵｰｸ UC	13.50	m	14,800	199,800		13.50	13,500	182,250	
	食堂東側 窓際ｶｳﾝﾀｰ	L4500xD450xt40 H720･H920 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	3.00	か所	231,000	693,000		3.00	210,000	630,000	
		立上りﾒﾗﾐﾝ貼り 荷物掛けﾌｯｸ共 脚ｽﾁｰﾙFB､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂東側 窓際ｶｳﾝﾀｰ	L5700xD450xt40 H720 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	1.00	か所		255,000		1.00		232,500	
		立上りﾒﾗﾐﾝ貼り 荷物掛けﾌｯｸ共 脚ｽﾁｰﾙFB､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂東側 窓際ｶｳﾝﾀｰ	L10600xD450xt40 H720 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	1.00	か所		353,000		1.00		321,750	
		立上りﾒﾗﾐﾝ貼り 荷物掛けﾌｯｸ共 脚ｽﾁｰﾙFB､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂東側 ｶｳﾝﾀｰ	L10600xD600xt40 H720 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	1.00	か所		391,000		1.00		356,250	
		立上りﾒﾗﾐﾝ貼り 荷物掛けﾌｯｸ共 脚ｽﾁｰﾙFB､ｺﾝｾﾝﾄ別途									
	食堂東側 下膳台	L2250xD600xH860 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	1.00	か所		292,000		1.00		266,250	
		下台:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り 脚壁工事別途									
	食堂入口 手洗いｶｳﾝﾀｰ	W1800xD600xH750 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	1.00	か所		317,000		1.00		288,750	
		下台:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り									

No.　42

ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	m2	115,000 x 75.00%	86,250	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	385,000 x 75.00%	288,750		
3 食堂正面	側板			239,125							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	m	25,500 x 75.00%	19,130							
4 食堂正面	巾木			182,250							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	m	18,000 x 75.00%	13,500							
5 食堂東側	窓際ｶｳﾝﾀｰ			630,000							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	280,000 x 75.00%	210,000							
7 食堂東側	窓際ｶｳﾝﾀｰ			232,500							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	310,000 x 75.00%	232,500							
9 食堂東側	窓際ｶｳﾝﾀｰ			321,750							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	429,000 x 75.00%	321,750							
11 食堂東側	ｶｳﾝﾀｰ			356,250							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	475,000 x 75.00%	356,250							
13 食堂東側	下膳台			266,250							
ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	355,000 x 75.00%	266,250							
15 食堂入口	手洗いｶｳﾝﾀｰ			288,750							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　43

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	食堂入口 鏡下地	W1800xD100xH850 ﾎﾟﾘ合板貼り	1.00	か所		156,000	
	天井 吸音ﾙｰﾊﾞｰ	30x150 @137.5 ﾋｶﾞﾉ製 ｼｰﾌﾚｯｸｽ ﾊﾞｯﾌﾙ吸音ﾙｰﾊﾞｰ	189.00	m2	164,000	30,996,000	
		20kg/m3 ASﾀｲﾌﾟ #101S指定色 食堂東側 立上り H2130共					
	食堂西側 壁面 吸音ﾙｰﾊﾞｰ	30x150 @137.5 ﾋｶﾞﾉ製 ｼｰﾌﾚｯｸｽ ﾊﾞｯﾌﾙ吸音ﾙｰﾊﾞｰ	32.40	m2	164,000	5,313,600	
		20kg/m3 ASﾀｲﾌﾟ #101S指定色					
	食堂東側 壁面 吸音ﾙｰﾊﾞｰ	30x1000x2130 ﾋｶﾞﾉ製 ｼｰﾌﾚｯｸｽ ﾊﾞｯﾌﾙ吸音ﾙｰﾊﾞｰ	6.00	枚	189,000	1,134,000	
		20kg/m3 ASﾀｲﾌﾟ #101S指定色					
	食堂東側 腰壁	立上りﾍﾞﾆﾔ貼り 構造用合板 t15	109.50	m2	5,940	650,430	
	運搬諸雑費		1.00	式		342,000	
	計					52,688,330	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		142,500	
2	189.00	149,490	28,253,610	
3				
4	32.40	149,490	4,843,476	
5				
6	6.00	172,140	1,032,840	
7				
8	109.50	5,400	591,300	
9	1.00		311,500	
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		48,000,476	
16				

No.　43

1	食堂入口	鏡下地			142,500
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	か所	190,000 x 75.00%	142,500
2	天井	吸音ﾙｰﾊﾞｰ			28,253,610
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	m2	198,000 x 75.50%	149,490
4	食堂西側 壁面	吸音ﾙｰﾊﾞｰ			4,843,476
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	m2	198,000 x 75.50%	149,490
6	食堂東側 壁面	吸音ﾙｰﾊﾞｰ			1,032,840
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	枚	228,000 x 75.50%	172,140
8	食堂東側	腰壁			591,300
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	m2	7,200 x 75.00%	5,400
9		運搬諸雑費			311,500
	ﾐﾃﾞｨｯｸ	1.00	式	445,000 x 70.00%	311,500

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　44

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
9	左官工事										
	(左官)										
	床 ﾀｲﾙ下地	t40	180.00	m2	9,680	1,742,400		180.00	8,800	1,584,000	
	ｽﾛｰﾌﾟ ① ﾓﾙﾀﾙ仕上		5.18	m2	24,200	125,356		5.18	22,000	113,960	
	ｽﾛｰﾌﾟ ② ﾓﾙﾀﾙ仕上		3.46	m2	24,200	83,732		3.46	22,000	76,120	
	沓摺 補修		2.00	か所	24,200	48,400		2.00	22,000	44,000	
	諸雑費		1.00	式		199,000		1.00		181,810	
	計					2,198,888		計		1,999,890	

No.　44

3 床	ﾀｲﾙ下地				1,584,000	
浪花組	1.00	m2	8,000 x 110.00%		8,800	
4 ｽﾛｰﾌﾟ ①	ﾓﾙﾀﾙ仕上				113,960	
浪花組	1.00	m2	20,000 x 110.00%		22,000	
5 ｽﾛｰﾌﾟ ②	ﾓﾙﾀﾙ仕上				76,120	
浪花組	1.00	m2	20,000 x 110.00%		22,000	
6 沓摺	補修				44,000	
浪花組	1.00	m2	20,000 x 110.00%		22,000	
7	諸雑費				181,810	
浪花組	1.00	式	165,280 x 110.00%		181,810	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　45

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
10	塗装工事										
											中部岩佐
	天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面 EP	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟﾃ処理	229.20	m2	2,910	666,972		229.20	2,600	595,920	N=1,350,000
	天端塞ぎ板 鉄部		20.00	m	1,000	20,000		20.00	900	18,000	
	ALD1 枠扉 ｱﾙﾐ用下塗り､ｳﾚﾀﾝ塗装	既設扉含む､表裏共	126.80	m	1,680	213,024		126.80	1,500	190,200	
	ALD2 枠扉 ｱﾙﾐ用下塗り､ｳﾚﾀﾝ塗装	既設扉含む､表裏共	182.60	m	1,680	306,768		182.60	1,500	273,900	AD1対象外
	ALG 塗替 SOP	750x3150､表裏共	2.00	か所	24,600	49,200		2.00	22,000	44,000	
	消火栓BOX 塗替 SOP	750x1300	2.00	か所	10,000	20,000		2.00	9,000	18,000	ｻｲﾝ貼替
	点検口 塗替 SOP	300x600程度	2.00	か所	3,920	7,840		2.00	3,500	7,000	ｻｲﾝ貼替
	SD9 塗替 SOP	850x2500 表のみ	2.00	か所	15,600	31,200		2.00	14,000	28,000	
	三方枠 塗替 SOP		24.00	m	1,120	26,880		24.00	1,000	24,000	
	ﾊﾟﾈﾙ鉄部 塗替 SOP		7.50	m2	2,010	15,075		7.50	1,800	13,500	
	巾木 塗替 SOP		16.50	m	890	14,685		16.50	800	13,200	
	(設備分)										
	地下駐車場 天井 点検口 EP	□450	4.00	か所	3,360	13,440		4.00	3,000	12,000	
	地下駐車場 天井 ｹｲｶﾙ板面 EP	解体復旧後塗装 ﾊﾟﾃ処理共	2.00	m2	3,920	7,840		2.00	3,500	7,000	

No.　45

3	天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面	EP				595,920	11	三方枠 塗替	SOP				24,000			
	中部岩佐		1.00	m2	2,600 x 100.00%	2,600		中部岩佐		1.00	m	1,000 x 100.00%	1,000			
4	天端塞ぎ板	鉄部				18,000	12	ﾊﾟﾈﾙ鉄部 塗替	SOP				13,500			
	中部岩佐		1.00	m	900 x 100.00%	900		中部岩佐		1.00	m2	1,800 x 100.00%	1,800			
5	ALD1 枠扉	ｱﾙﾐ用下塗り､ｳﾚﾀﾝ塗装				190,200	13	巾木 塗替	SOP				13,200			
	中部岩佐		1.00	m	1,500 x 100.00%	1,500		中部岩佐		1.00	m	800 x 100.00%	800			
6	ALD2 枠扉	ｱﾙﾐ用下塗り､ｳﾚﾀﾝ塗装				273,900	15	地下駐車場 天井 点検	EP				12,000			
	中部岩佐		1.00	m	1,500 x 100.00%	1,500		中部岩佐		1.00	か所	3,000 x 100.00%	3,000			
7	ALG 塗替	SOP				44,000	16	地下駐車場 天井 ｹｲｶﾙ	EP				7,000			
	中部岩佐		1.00	か所	22,000 x 100.00%	22,000		中部岩佐		1.00	m2	3,500 x 100.00%	3,500			
8	消火栓BOX 塗替	SOP				18,000										
	中部岩佐		1.00	か所	9,000 x 100.00%	9,000										
9	点検口 塗替	SOP				7,000										
	中部岩佐		1.00	か所	3,500 x 100.00%	3,500										
10	SD9 塗替	SOP				28,000										
	中部岩佐		1.00	か所	14,000 x 100.00%	14,000										

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　46

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	地下駐車場 天井 点検口 EP		1.00	か所		3,360	
	厨房内 天井 ｹｲｶﾙ板面 EP	4m2*5､5m2 解体復旧後塗装 ﾊﾟﾃ処理共	25.00	m2	3,920	98,000	
	地下駐車場 天井 点検口 EP		5.00	か所	3,360	16,800	
	(ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾞ ﾓﾙﾀﾙｱｰﾄ)						
	天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面	ﾊﾟﾃ処理 ｱｲｶ ﾓﾙﾀﾙｱｰﾄ仕上	5.00	m2	26,500	132,500	
	壁 ﾀｲﾙ面	下地樹脂ﾓﾙﾀﾙ ﾒｯｼｭ総伏せ込み ｱｲｶ ﾓﾙﾀﾙｱｰﾄ仕上	339.00	m2	34,200	11,593,800	
	床 ﾀｲﾙ面	下地樹脂ﾓﾙﾀﾙ ﾒｯｼｭ総伏せ込み ｱｲｶ ﾓﾙﾀﾙｱｰﾄ仕上	290.00	m2	40,500	11,745,000	
	運搬諸雑費		1.00	式		954,040	
	計					25,936,424	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		3,000	
2	25.00	3,500	87,500	
3	5.00	3,000	15,000	
4				中部岩佐 N=19,000,000
5	5.00	20,500	102,500	
6	339.00	26,500	8,983,500	
7	290.00	31,500	9,135,000	
8	1.00		779,000	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		20,350,220	
16				

No.　46

1	地下駐車場 天井 点検　EP			3,000
	中部岩佐	1.00	か所	3,000 x 100.00% 3,000
2	厨房内 天井 ｹｲｶﾙ板面　EP			87,500
	中部岩佐	1.00	m2	3,500 x 100.00% 3,500
3	地下駐車場 天井 点検　EP			15,000
	中部岩佐	1.00	か所	3,000 x 100.00% 3,000
4	(ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾞ ﾓﾙﾀﾙｱｰﾄ)			0
5	天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面			102,500
6	壁 ﾀｲﾙ面			8,983,500
7	床 ﾀｲﾙ面			9,135,000
8	運搬諸雑費			779,000

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　47

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
11	内装工事										
											ﾐﾙｯｸｽ N=9,150,000
	壁 LGSW	t65@303	107.00	m2	3,180	340,260		107.00	2,840	303,880	ﾐﾙｯｸｽ N=300,000
	壁 LGSW	t65開口補強	25.00	m	3,070	76,750		25.00	2,740	68,500	
	壁 Mﾊﾞｰ下地	胴縁面 @300	95.00	m2	3,290	312,550		95.00	2,940	279,300	
	壁 吸音ﾙｰﾊﾞｰ取付下地	胴縁面 @400	95.00	m2	2,190	208,050		95.00	1,960	186,200	
	壁 PBt12.5		212.00	m2	1,750	371,000		212.00	1,570	332,840	
	天井 天井下地(耐震工事)		123.00	m2	9,870	1,214,010		123.00	8,820	1,084,860	
	天井 既設天井下地補修	ﾎﾞｰﾄﾞ面解体部Mﾊﾞｰ補修程度	285.00	m2	1,100	313,500		285.00	980	279,300	
	天井 耐震ﾌﾞﾚｽ振止め補強	野縁受共	123.00	m2	1,420	174,660		123.00	1,270	156,210	
	天井 吸音ﾙｰﾊﾞｰ取付下地		149.00	m2	2,190	326,310		149.00	1,960	292,040	
	天井 開口補強		300.00	m	3,290	987,000		300.00	2,940	882,000	
	天井 岩綿吸音板t9	PBt12.5下貼り共 吉野石膏 ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ程度	260.00	m2	4,930	1,281,800		260.00	4,410	1,146,600	
	天井 PBt12.5		149.00	m2	1,860	277,140		149.00	1,670	248,830	
	天井 塩ﾋﾞ見切縁		139.00	m	430	59,770		139.00	390	54,210	
	天井 点検口A450角	目地ﾀｲﾌﾟ	10.00	か所	16,400	164,000		10.00	14,700	147,000	

No.　47

3	壁	LGSW				303,880	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	2,000 x 98.00%	1,960	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	2,900 x 98.00%	2,840	12	天井	開口補強			882,000	
4	壁	LGSW				68,500	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m	3,000 x 98.00%	2,940	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m	2,800 x 98.00%	2,740	13	天井	岩綿吸音板t9			1,146,600	
5	壁	Mﾊﾞｰ下地				279,300	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	4,500 x 98.00%	4,410	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	3,000 x 98.00%	2,940	14	天井	PBt12.5			248,830	
6	壁	吸音ﾙｰﾊﾞｰ取付下地				186,200	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	1,700 x 98.00%	1,670	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	2,000 x 98.00%	1,960	15	天井	塩ﾋﾞ見切縁			54,210	
7	壁	PBt12.5				332,840	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m	400 x 98.00%	390	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	1,600 x 98.00%	1,570	16	天井	点検口A450角			147,000	
8	天井	天井下地(耐震工事)				1,084,860	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	15,000 x 98.00%	14,700	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	9,000 x 98.00%	8,820							
9	天井	既設天井下地補修				279,300						
10	天井	耐震ﾌﾞﾚｽ振止め補強				156,210						
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	1,300 x 98.00%	1,270							
11	天井	吸音ﾙｰﾊﾞｰ取付下地				292,040						

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　48

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	天井 点検口B450角	額縁ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ	2.00	か所	10,900	21,800	
	天井 点検口	○型	6.00	か所	52,600	315,600	
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼		5.00	m2	9,210	46,050	
	資材搬入及び揚重費		1.00	式		706,000	
	(設備依頼分)						
	地下駐車場 天井点検口 450角取付	ｹｲｶﾙ板t6	4.00	か所	10,900	43,600	
	地下駐車場 天井解体復旧 2m2	ｹｲｶﾙ板t6 LGS下地補修共	1.00	か所		16,400	
	地下駐車場 天井点検口 450角取付	ｹｲｶﾙ板t6	1.00	か所		10,900	
	1階厨房内天井 解体復旧4m2	ｹｲｶﾙ板t6 LGS下地補修共	5.00	か所	32,900	164,500	
	1階厨房内天井 解体復旧5m2	PBt12.5 LGS下地補修共	1.00	か所		30,700	
	地下駐車場 天井点検口 450角取付	ｹｲｶﾙ板t6	5.00	か所	10,900	54,500	
	資材搬入運搬費		1.00	式		45,600	
	計					7,562,450	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	2.00	9,800	19,600	
2	6.00	47,040	282,240	
3	5.00	8,230	41,150	
4	1.00		767,000	
5				
6	4.00	9,800	39,200	
7	1.00		14,700	
8	1.00		9,800	
9	5.00	29,400	147,000	
10	1.00		27,440	
11	5.00	9,800	49,000	
12	1.00		40,800	
13				
14				
15	計		6,899,700	
16				

No.　48

1	天井	点検口B450角		19,600	10	1階厨房内天井	解体復旧5m2		27,440	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	10,000 x 98.00% 9,800		ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	28,000 x 98.00% 27,440	
2	天井	点検口		282,240	11	地下駐車場	天井点検口 450角取付		49,000	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	48,000 x 98.00% 47,040		ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	10,000 x 98.00% 9,800	
3		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼		41,150	12		資材搬入運搬費		40,800	
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	m2	8,400 x 98.00% 8,230		ﾐﾙｯｸｽ	1.00	式	30,000 x 136.00% 40,800	
4		資材搬入及び揚重費		767,000						
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	式	767,000 x 100.00% 767,000						
6	地下駐車場	天井点検口 450角取付		39,200						
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	10,000 x 98.00% 9,800						
7	地下駐車場	天井解体復旧 2m2		14,700						
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	15,000 x 98.00% 14,700						
8	地下駐車場	天井点検口 450角取付		9,800						
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	10,000 x 98.00% 9,800						
9	1階厨房内天井	解体復旧4m2		147,000						
	ﾐﾙｯｸｽ	1.00	か所	30,000 x 98.00% 29,400						

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.　49

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
12	雑工事										
12-1	ｻｲﾝ工事		1.00	式		503,260		1.00		450,200	
12-2	その他雑		1.00	式		2,125,500		1.00		1,902,910	
	計					2,628,760		計		2,353,110	

No.　49

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　50

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
12-1	ｻｲﾝ工事						
	15 ｻｲﾝ	文字H300 ｱｸﾘﾙ切文字5t 30文字程度	1.00	か所		184,000	
	16 ｻｲﾝ	文字H100 ｼｰﾄ切文字加工 20文字程度	1.00	か所		35,800	
	17 ｶﾞﾗｽ面衝突防止ﾏｰｸ	H15 @150 ｼｰﾄ切抜き加工	20.00	m	4,250	85,000	
	自動扉表示	ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼(両面) (左右で1ｾｯﾄ)	2.00	か所	7,280	14,560	
	現場取付作業費		1.00	式		112,000	
	図面校正費		1.00	式		33,600	
	運搬諸雑費		1.00	式		38,300	
	計					503,260	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				N=450,000
3	1.00		165,000	
4	1.00		32,000	
5	20.00	3,800	76,000	
6	2.00	6,500	13,000	
7	1.00		100,000	
8	1.00		30,000	
9	1.00		34,200	
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		450,200	
16				

3	15 ｻｲﾝ			165,000	
ｱｲｾｲ社	1.00	か所	165,000 x 100.00%	165,000	
4	16 ｻｲﾝ			32,000	
ｱｲｾｲ社	1.00	か所	32,000 x 100.00%	32,000	
5	17 ｶﾞﾗｽ面衝突防止ﾏｰｸ			76,000	
ｱｲｾｲ社	1.00	m	3,800 x 100.00%	3,800	
6	自動扉表示			13,000	
ｱｲｾｲ社	1.00	か所	6,500 x 100.00%	6,500	
7	現場取付作業費			100,000	
ｱｲｾｲ社	1.00	式	100,000 x 100.00%	100,000	
8	図面校正費			30,000	
ｱｲｾｲ社	1.00	式	30,000 x 100.00%	30,000	
9	運搬諸雑費			34,200	
ｱｲｾｲ社	1.00	式	38,000 x 90.00%	34,200	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　51

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
12-2	その他雑										
	(ｶｰﾃﾝ)										門脇商会
	ｽﾄﾘﾝｸﾞｶｰﾃﾝ	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ縫製 W9800xH3150x3箇所	1.00	式		781,400		1.00		699,860	N=93,000 ﾙｰｸN=800,000
	ｽﾄﾘﾝｸﾞｶｰﾃﾝ ｸﾞﾚｰ	W980xH3500	31.00	枚	20,300	629,300		31.00	18,190	563,890	
	ｽﾄﾘﾝｸﾞｶｰﾃﾝ 縫製加工費		3.00	式	47,300	141,900		3.00	42,260	126,780	
	送料		1.00	式		10,200		1.00		9,190	
	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ ﾁｪｰﾝ		15.00	か所	23,100	346,500		15.00	20,670	310,050	
	(清掃費)										
	東ｴﾘｱ ｶﾞﾗｽ･ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		310.00	m2	670	207,700		310.00	600	186,000	
	西ｴﾘｱ ｶﾞﾗｽ･ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		140.00	m2	670	93,800		140.00	600	84,000	
	出入口 ｶﾞﾗｽ･ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		10.00	m2	670	6,700		10.00	600	6,000	
	西ｴﾘｱ ﾊﾞﾙｺﾆｰ土間ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		1.00	か所		33,600		1.00		30,000	
	出入口前 既設土間石ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		15.00	m2	1,120	16,800		15.00	1,000	15,000	
	土間ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		350.00	m2	560	196,000		350.00	500	175,000	
	床ﾓｰﾙﾃｯｸ		200.00	m2	110	22,000		200.00	100	20,000	
	B1F ｸﾗﾌﾞ室 各所ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	共用部･金物･建具など	1.00	式		156,000		1.00		140,000	

No.　51

株式会社ﾙｰｸ	0.00	812,000 x 100.00%	0	11	出入口	ｶﾞﾗｽ･ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ				6,000	
立川ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	0.00	310,050 x 100.00%	0		株式会社ﾙｰｸ	1.00	m2	600 x 100.00%	600		
門脇商会	0.00	85,000 x 109.41%	0	12	西ｴﾘｱ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ土間ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ				30,000	
3	ｽﾄﾘﾝｸﾞｶｰﾃﾝ		699,860		株式会社ﾙｰｸ	1.00	か所	30,000 x 100.00%	30,000		
4	ｽﾄﾘﾝｸﾞｶｰﾃﾝ ｸﾞﾚｰ		563,890	13	出入口前	既設土間石ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ				15,000	
	1.00	枚	19,800 x 91.88%	18,190	株式会社ﾙｰｸ	1.00	m2	1,000 x 100.00%	1,000		
5	ｽﾄﾘﾝｸﾞｶｰﾃﾝ 縫製加工		126,780	14		土間ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ				175,000	
	1.00	式	46,000 x 91.88%	42,260	株式会社ﾙｰｸ	1.00	m2	500 x 100.00%	500		
6	送料		9,190	15		床ﾓｰﾙﾃｯｸ				20,000	
	1.00	式	10,000 x 91.88%	9,190	株式会社ﾙｰｸ	1.00	m2	100 x 100.00%	100		
7	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ ﾁｪｰﾝ		310,050	16	B1F ｸﾗﾌﾞ室	各所ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ				140,000	
立川ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	1.00	か所	20,666 x 100.00%	20,670	株式会社ﾙｰｸ	1.00	式	140,000 x 100.00%	140,000		
9 東ｴﾘｱ	ｶﾞﾗｽ･ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		186,000								
株式会社ﾙｰｸ	1.00	m2	600 x 100.00%	600							
10 西ｴﾘｱ	ｶﾞﾗｽ･ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		84,000								
株式会社ﾙｰｸ	1.00	m2	600 x 100.00%	600							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　52

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	B1F ｸﾗﾌﾞ室含 各所養生		1.00	式		123,000	
	諸雑費		1.00	式		38,000	
	天井3分ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	RC H=4950 ﾀﾞｲｵｳ上作	1.00	式		104,000	
	計					2,125,500	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		110,000	
2	1.00		34,000	
3	1.00		93,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		1,902,910	
16				

No.　52

1 B1F ｸﾗﾌﾞ室含	各所養生			110,000	
株式会社ﾙｰｸ	1.00	式	110,000 x 100.00%	110,000	
2	諸雑費			34,000	
株式会社ﾙｰｸ	1.00	式	34,000 x 100.00%	34,000	
3	天井3分ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ			93,000	
門脇商会	1.00	式	70,000 x 109.41%	76,590	
門脇商会	1.00	式	15,000 x 109.41%	16,410	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　53

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
c)-2	電気設備工事										
1	幹線設備工事		1.00	式		7,988,000		1.00		7,141,998	
2	空調電源設備工事		1.00	式		1,391,000		1.00		1,245,000	
3	照明器具設備工事		1.00	式		18,127,320		1.00		16,368,458	
4	電灯設備工事		1.00	式		13,391,680		1.00		11,964,684	
5	誘導灯設備工事		1.00	式		1,155,000		1.00		1,033,998	
6	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		1.00	式		6,251,000		1.00		5,593,000	
7	LAN設備工事		1.00	式		529,000		1.00		474,004	
8	放送設備工事		1.00	式		1,558,000		1.00		1,394,004	
9	自動火災報知設備工事		1.00	式		3,519,000		1.00		3,150,000	
	計					53,910,000		計		48,365,146	

No.　53

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　54

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
1	幹線設備工事							1				
								2				
	ねじなし電線管	E 63mm	10.00	m	1,140	11,400		3	10.00	1,023	10,230	
	電線管付属品	E	1.00	式		5,760		4	1.00		5,146	
	配管支持材		1.00	式		1,850		5	1.00		1,660	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 63mm	2.00	本	2,570	5,140		6	2.00	2,302	4,604	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	W=600 H=100	4.00	m	4,980	19,920		7	4.00	4,455	17,820	
	ﾗｯｸｶﾊﾞｰ	W=600	4.00	m	5,370	21,480		8	4.00	4,803	19,212	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾍﾞﾝﾄﾞ	W=600 H=100	1.00	本		15,200		9	1.00		13,654	
	ﾗｯｸｶﾊﾞｰ ﾍﾞﾝﾄﾞ	W=600 H=100	1.00	枚		11,900		10	1.00		10,632	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ附属品		1.00	式		8,180		11	1.00		7,304	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材		1.00	式		5,570		12	1.00		4,980	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	38SQ	14.00	m	3,170	44,380		13	14.00	2,833	39,662	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	100SQ	24.00	m	8,290	198,960		14	24.00	7,408	177,792	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	250SQ	208.00	m	20,600	4,284,800		15	208.00	18,426	3,832,608	
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		11,400		16	1.00		10,209	

No.　54

3	ねじなし電線管	10,230	11	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ附属品	7,304		
	1.00 m	1,023 x 100.00% 1,023		1.00 式	7,304 x 100.00% 7,304		
4	電線管付属品	5,146	12	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材	4,980		
	1.00 式	5,146 x 100.00% 5,146		1.00 式	4,980 x 100.00% 4,980		
5	配管支持材	1,660	13	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	39,662		
	1.00 式	1,660 x 100.00% 1,660		1.00 m	2,833 x 100.00% 2,833		
6	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	4,604	14	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	177,792		
	1.00 本	2,302 x 100.00% 2,302		1.00 m	7,408 x 100.00% 7,408		
7	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	17,820	15	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	3,832,608		
	1.00 m	4,455 x 100.00% 4,455		1.00 m	18,426 x 100.00% 18,426		
8	ﾗｯｸｶﾊﾞｰ	19,212	16	ｹｰﾌﾞﾙ支持材	10,209		
	1.00 m	4,803 x 100.00% 4,803		1.00 式	10,209 x 100.00% 10,209		
9	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾍﾞﾝﾄﾞ	13,654					
	1.00 本	13,654 x 100.00% 13,654					
10	ﾗｯｸｶﾊﾞｰ ﾍﾞﾝﾄﾞ	10,632					
	1.00 枚	10,632 x 100.00% 10,632					

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　55

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	分岐接続材 CVT	250SQ-100SQ	2.00	組	105,000	210,000	
	端末処理材	屋内外 600V CV-T 38SQ	2.00	組	1,630	3,260	
	端末処理材	屋内外 600V CV-T 100SQ	2.00	組	2,720	5,440	
	端末処理材	屋内外 600V CV-T 250SQ	1.00	組		8,260	
	場内小運搬費		1.00	式		69,700	
	高所作業車損料		1.00	式		141,000	
	安全対策費		1.00	式		71,500	
	雑材消耗品		1.00	式		93,900	
	電工費		1.00	式		1,875,000	
	運搬費		1.00	式		56,700	
	諸雑費		1.00	式		807,300	
	計					7,988,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	2.00	94,197	188,394	
2	2.00	1,461	2,922	
3	2.00	2,432	4,864	
4	1.00		7,379	
5	1.00		62,250	
6	1.00		126,160	
7	1.00		63,910	
8	1.00		83,926	
9	1.00		1,674,940	
10	1.00		50,630	
11	1.00		721,110	
12				
13				
14				
15	計		7,141,998	
16				

No.　55

1	分岐接続材 CVT			188,394	9	電工費			1,674,940
	1.00	組	94,197 x 100.00%	94,197		1.00	式	1,674,940 x 100.00%	1,674,940
2	端末処理材			2,922	10	運搬費			50,630
	1.00	組	1,461 x 100.00%	1,461		1.00	式	50,630 x 100.00%	50,630
3	端末処理材			4,864	11	諸雑費			721,110
	1.00	組	2,432 x 100.00%	2,432		1.00	式	721,112 x 100.00%	721,110
4	端末処理材			7,379		1.00	式	0 x 100.00%	0
	1.00	組	7,379 x 100.00%	7,379					
5	場内小運搬費			62,250					
	1.00	式	62,250 x 100.00%	62,250					
6	高所作業車損料			126,160					
	1.00	式	126,160 x 100.00%	126,160					
7	安全対策費			63,910					
	1.00	式	63,910 x 100.00%	63,910					
8	雑材消耗品			83,926					
	1.00	式	83,926 x 100.00%	83,926					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　56

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
2	空調電源設備工事							1				
								2				
	電線管	G 28mm	14.00	m	740	10,360		3	14.00	662	9,268	
	電線管	G 36mm	10.00	m	940	9,400		4	10.00	847	8,470	
	電線管附属品		1.00	式		7,990		5	1.00		7,138	
	配管支持材		1.00	式		4,460		6	1.00		3,984	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G 28mm	3.00	本	500	1,500		7	3.00	455	1,365	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G 36mm	2.00	本	870	1,740		8	2.00	779	1,558	
	防水2種金属製可とう電線管	#30	1.00	m		1,050		9	1.00		939	
	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀｰ	#30	1.00	個		610		10	1.00		550	
	防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	#30	1.00	個		610		11	1.00		550	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x200	3.00	個	2,380	7,140		12	3.00	2,125	6,375	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ SUS	200x200x200	1.00	個		9,070		13	1.00		8,101	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		5,570		14	1.00		4,980	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型		5.00	m	800	4,000		15	5.00	715	3,575	
	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用		4.00	個	1,080	4,320		16	4.00	968	3,872	

No.　56

3	電線管			9,268	11	防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ				550		
	1.00	m	662 x 100.00%	662		1.00	個	550 x 100.00%	550			
4	電線管			8,470	12	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ				6,375		
	1.00	m	847 x 100.00%	847		1.00	個	2,125 x 100.00%	2,125			
5	電線管附属品			7,138	13	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ SUS				8,101		
	1.00	式	7,138 x 100.00%	7,138		1.00	個	8,101 x 100.00%	8,101			
6	配管支持材			3,984	14	ﾎﾞｯｸｽ支持材				4,980		
	1.00	式	3,984 x 100.00%	3,984		1.00	式	4,980 x 100.00%	4,980			
7	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ			1,365	15	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型				3,575		
	1.00	本	455 x 100.00%	455		1.00	m	715 x 100.00%	715			
8	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ			1,558	16	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用				3,872		
	1.00	本	779 x 100.00%	779		1.00	個	968 x 100.00%	968			
9	防水2種金属製可とう　管			939								
	1.00	m	939 x 100.00%	939								
10	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀｰ			550								
	1.00	個	550 x 100.00%	550								

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　57

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ A		4.00	個	190	760		1	4.00	175	700	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型		5.00	m	1,710	8,550		2	5.00	1,527	7,635	
	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用		4.00	個	1,080	4,320		3	4.00	968	3,872	
	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ B		4.00	個	470	1,880		4	4.00	425	1,700	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品		1.00	式		5,110		5	1.00		4,565	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材		1.00	式		1,850		6	1.00		1,660	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	14SQ	58.00	m	1,270	73,660		7	58.00	1,140	66,120	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx8SQ	46.00	m	730	33,580		8	46.00	660	30,360	
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		4,830		9	1.00		4,316	
	既設動力盤改修	B1P-1	1.00	式		139,000		10	1.00		124,500	
	室外機		1.00	台			接続のみ	11	1.00			
	室内機		1.00	台			接続のみ	12	1.00			
	ｺｱ抜き	50φ	5.00	か所	10,200	51,000		13	5.00	9,130	45,650	
	X線撮影費		1.00	式		209,000		14	1.00		186,750	
	天井点検口	450x450	3.00	か所			建築工事	15	3.00			
	塗装費		1.00	式		41,800		16	1.00		37,350	

No.　57

1	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ A			700	9	ｹｰﾌﾞﾙ支持材			4,316			
	1.00	個	175 x 100.00%	175		1.00	式	4,316 x 100.00%	4,316			
2	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型			7,635	10	既設動力盤改修			124,500			
	1.00	m	1,527 x 100.00%	1,527		1.00	式	124,500 x 100.00%	124,500			
3	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用			3,872	11	室外機			0			
	1.00	個	968 x 100.00%	968		1.00	台	0 x 100.00%	0			
4	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ B			1,700	12	室内機			0			
	1.00	個	425 x 100.00%	425		1.00	台	0 x 100.00%	0			
5	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品			4,565	13	ｺｱ抜き			45,650			
	1.00	式	4,565 x 100.00%	4,565		1.00	か所	9,130 x 100.00%	9,130			
6	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材			1,660	14	X線撮影費			186,750			
	1.00	式	1,660 x 100.00%	1,660		1.00	式	186,750 x 100.00%	186,750			
7	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T			66,120	15	天井点検口			0			
	1.00	m	1,140 x 100.00%	1,140		1.00	か所	0 x 100.00%	0			
8	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV			30,360	16	塗装費			37,350			
	1.00	m	660 x 100.00%	660		1.00	式	37,350 x 100.00%	37,350			

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　58

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	場内小運搬費		1.00	式		21,300	
	高所作業車損料		1.00	式		38,100	
	安全対策費		1.00	式		19,500	
	雑材消耗品		1.00	式		25,200	
	電工費		1.00	式		488,000	
	運搬費		1.00	式		14,800	
	諸雑費		1.00	式		140,940	
	計					1,391,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		19,090	
2	1.00		34,030	
3	1.00		17,430	
4	1.00		22,567	
5	1.00		436,580	
6	1.00		13,280	
7	1.00		126,120	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		1,245,000	
16				

No.　58

1	場内小運搬費			19,090	
	1.00	式	19,090 x 100.00%	19,090	
2	高所作業車損料			34,030	
	1.00	式	34,030 x 100.00%	34,030	
3	安全対策費			17,430	
	1.00	式	17,430 x 100.00%	17,430	
4	雑材消耗品			22,567	
	1.00	式	22,567 x 100.00%	22,567	
5	電工費			436,580	
	1.00	式	436,580 x 100.00%	436,580	
6	運搬費			13,280	
	1.00	式	13,280 x 100.00%	13,280	
7	諸雑費			126,120	
	1.00	式	126,120 x 100.00%	126,120	
	1.00	式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　59

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
3	照明器具設備工事										
	照明器具	Aa186c	12.00	灯	435,000	5,220,000		12.00	388,980	4,667,760	
	同上用ﾗﾝﾌﾟ	Aa186c	72.00	灯	7,210	519,120		72.00	6,441	463,752	
	同上用取付枠	Aa186c	12.00	台	40,000	480,000		12.00	35,715	428,580	
	照明器具	Id20	14.00	灯	24,200	338,800		14.00	21,646	303,044	
	照明器具	Id18	1.00	灯		21,800		1.00		19,522	
	照明器具	Id17	3.00	灯	20,000	60,000		3.00	17,862	53,586	
	照明器具	Id8	1.00	灯		12,400		1.00		11,155	
	照明器具	Id5	1.00	灯		11,000		1.00		9,894	
	照明器具	Ia49c	5.00	灯	103,000	515,000		5.00	92,255	461,275	
	同上用電源	Ia49c	5.00	個	22,800	114,000		5.00	20,393	101,965	
	照明器具	Ib24c	1.00	灯		19,200		1.00		17,156	
	照明器具	Ib27c	1.00	灯		23,000		1.00		20,609	
	同上用電源ﾕﾆｯﾄ	Ib24c/27c用	1.00	個		19,200		1.00		17,156	
	同上用片切り接続ｺｰﾄﾞ	Ib24c/27c用	1.00	個		960		1.00		863	

No.　59

3	照明器具			4,667,760	11	照明器具			461,275		
	1.00	灯	388,980 x 100.00%	388,980		1.00	灯	92,255 x 100.00%	92,255		
4	同上用ﾗﾝﾌﾟ			463,752	12	同上用電源			101,965		
	1.00	灯	6,441 x 100.00%	6,441		1.00	個	20,393 x 100.00%	20,393		
5	同上用取付枠			428,580	13	照明器具			17,156		
	1.00	台	35,715 x 100.00%	35,715		1.00	灯	17,156 x 100.00%	17,156		
6	照明器具			303,044	14	照明器具			20,609		
	1.00	灯	21,646 x 100.00%	21,646		1.00	灯	20,609 x 100.00%	20,609		
7	照明器具			19,522	15	同上用電源ﾕﾆｯﾄ			17,156		
	1.00	灯	19,522 x 100.00%	19,522		1.00	個	17,156 x 100.00%	17,156		
8	照明器具			53,586	16	同上用片切り接続ｺｰﾄﾞ			863		
	1.00	灯	17,862 x 100.00%	17,862		1.00	個	863 x 100.00%	863		
9	照明器具			11,155							
	1.00	灯	11,155 x 100.00%	11,155							
10	照明器具			9,894							
	1.00	灯	9,894 x 100.00%	9,894							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　60

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	照明器具	aa13c	36.00	灯	8,210	295,560	
	同上用電源ﾕﾆｯﾄ	aa13c	36.00	個	5,200	187,200	
	照明器具	ab12c	36.00	灯	11,000	396,000	
	照明器具	ac12c	31.00	灯	11,000	341,000	
	照明器具	sa16c	59.00	灯	36,080	2,128,720	
	照明器具	Pa12	9.00	灯	109,000	981,000	
	照明器具	Ra60	5.00	灯	88,300	441,500	
	照明器具支持金物		1.00	式		56,700	
	天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口費		1.00	式		167,000	
	場内小運搬費		1.00	式		209,000	
	高所作業車損料		1.00	式		267,000	
	安全対策費		1.00	式		133,000	
	雑材消耗品		1.00	式		178,000	
	電工費		1.00	式		3,100,000	
	運搬費		1.00	式		106,000	
	諸雑費		1.00	式		1,785,160	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	36.00	7,337	264,132	
2	36.00	4,648	167,328	
3	36.00	9,885	355,860	
4	31.00	9,885	306,435	
5	59.00	32,400	1,911,600	
6	9.00	98,106	882,954	
7	5.00	78,850	394,250	
8	1.00		50,630	
9	1.00		149,400	
10	1.00		186,750	
11	1.00		239,040	
12	1.00		119,520	
13	1.00		159,252	
14	1.00		2,875,580	
15	1.00		95,450	
16	1.00		1,633,960	

No.　60

1	照明器具		264,132	9	天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口費		149,400
	1.00	灯	7,337 x 100.00% 7,337		1.00	式	149,400 x 100.00% 149,400
2	同上用電源ﾕﾆｯﾄ		167,328	10	場内小運搬費		186,750
	1.00	個	4,648 x 100.00% 4,648		1.00	式	186,750 x 100.00% 186,750
3	照明器具		355,860	11	高所作業車損料		239,040
	1.00	灯	9,885 x 100.00% 9,885		1.00	式	239,040 x 100.00% 239,040
4	照明器具		306,435	12	安全対策費		119,520
	1.00	灯	9,885 x 100.00% 9,885		1.00	式	119,520 x 100.00% 119,520
5	照明器具		1,911,600	13	雑材消耗品		159,252
	1.00	灯	32,400 x 100.00% 32,400		1.00	式	159,252 x 100.00% 159,252
6	照明器具		882,954	14	電工費		2,875,580
	1.00	灯	98,106 x 100.00% 98,106		1.00	式	2,875,580 x 100.00% 2,875,580
7	照明器具		394,250	15	運搬費		95,450
	1.00	灯	78,850 x 100.00% 78,850		1.00	式	95,450 x 100.00% 95,450
8	照明器具支持金物		50,630	16	諸雑費		1,633,960
	1.00	式	50,630 x 100.00% 50,630		1.00	式	1,633,960 x 100.00% 1,633,960

1.00　式　0 x 100.00%　0

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　61

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					18,127,320	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		16,368,458	
16				

No.　61

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　62

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
4	電灯設備工事										
	ねじなし電線管	E 25mm	31.00	m	310	9,610		31.00	284	8,804	
	ねじなし電線管	E 31mm	9.00	m	440	3,960		9.00	401	3,609	
	ねじなし電線管	E 75mm	63.00	m	1,490	93,870		63.00	1,335	84,105	
	電線管付属品	E	1.00	式		54,100		1.00		48,306	
	合成樹脂製可とう電線管	PFS 22mm	25.00	m	110	2,750		25.00	99	2,475	
	合成樹脂製可とう電線管	附属品	1.00	式		830		1.00		747	
	配管支持材		1.00	式		22,400		1.00		20,003	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 31mm	1.00	本		660		1.00		590	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 75mm	9.00	本	3,830	34,470		9.00	3,422	30,798	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	47.00	個	260	12,220		47.00	237	11,139	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	119x119x54mm	6.00	個	590	3,540		6.00	527	3,162	
	角型露出ﾎﾞｯｸｽ	E 25mm 1個用1方出	2.00	個	860	1,720		2.00	774	1,548	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x200	24.00	個	2,380	57,120		24.00	2,125	51,000	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		41,100		1.00		36,769	

No.　62

3	ねじなし電線管		8,804	11	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ		30,798				
	1.00	m	284 x 100.00% 284		1.00	本	3,422 x 100.00% 3,422				
4	ねじなし電線管		3,609	12	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		11,139				
	1.00	m	401 x 100.00% 401		1.00	個	237 x 100.00% 237				
5	ねじなし電線管		84,105	13	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		3,162				
	1.00	m	1,335 x 100.00% 1,335		1.00	個	527 x 100.00% 527				
6	電線管付属品		48,306	14	角型露出ﾎﾞｯｸｽ		1,548				
	1.00	式	48,306 x 100.00% 48,306		1.00	個	774 x 100.00% 774				
7	合成樹脂製可とう電線		2,475	15	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ		51,000				
	1.00	m	99 x 100.00% 99		1.00	個	2,125 x 100.00% 2,125				
8	合成樹脂製可とう電線		747	16	ﾎﾞｯｸｽ支持材		36,769				
	1.00	式	747 x 100.00% 747		1.00	式	36,769 x 100.00% 36,769				
9	配管支持材		20,003								
	1.00	式	20,003 x 100.00% 20,003								
10	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ		590								
	1.00	本	590 x 100.00% 590								

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　63

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	2P20A E付 2m	11.00	本	6,280	69,080		1	11.00	5,611	61,721	
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	2P20A E付 3m	16.00	本	9,420	150,720		2	16.00	8,416	134,656	
	ｼﾞｮｲﾅｰ		14.00	個	1,320	18,480		3	14.00	1,179	16,506	
	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ		23.00	個	1,840	42,320		4	23.00	1,643	37,789	
	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ		23.00	個	250	5,750		5	23.00	228	5,244	
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ支持材		1.00	式		23,600		6	1.00		21,082	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型		5.00	m	800	4,000		7	5.00	715	3,575	
	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用		4.00	個	1,080	4,320		8	4.00	968	3,872	
	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ A		4.00	個	190	760		9	4.00	175	700	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品		1.00	式		1,670		10	1.00		1,494	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材		1.00	式		920		11	1.00		830	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	14SQ	316.00	m	1,270	401,320		12	316.00	1,140	360,240	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx5.5SQ	184.00	m	530	97,520		13	184.00	477	87,768	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx8SQ	78.00	m	730	56,940		14	78.00	660	51,480	
	ｹｰﾌﾞﾙ CPEV	1Px1.2mm	1,131.00	m	130	147,030		15	1,131.00	119	134,589	
	ｹｰﾌﾞﾙ CPEV	3Px1.2mm	22.00	m	340	7,480		16	22.00	308	6,776	

No.　63

1	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ				61,721	9	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ A				700	
	1.00	本	5,611 x 100.00%		5,611		1.00	個	175 x 100.00%		175	
2	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ				134,656	10	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品				1,494	
	1.00	本	8,416 x 100.00%		8,416		1.00	式	1,494 x 100.00%		1,494	
3	ｼﾞｮｲﾅｰ				16,506	11	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材				830	
	1.00	個	1,179 x 100.00%		1,179		1.00	式	830 x 100.00%		830	
4	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ				37,789	12	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T				360,240	
	1.00	個	1,643 x 100.00%		1,643		1.00	m	1,140 x 100.00%		1,140	
5	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ				5,244	13	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV				87,768	
	1.00	個	228 x 100.00%		228		1.00	m	477 x 100.00%		477	
6	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ支持材				21,082	14	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV				51,480	
	1.00	式	21,082 x 100.00%		21,082		1.00	m	660 x 100.00%		660	
7	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型				3,575	15	ｹｰﾌﾞﾙ CPEV				134,589	
	1.00	m	715 x 100.00%		715		1.00	m	119 x 100.00%		119	
8	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用				3,872	16	ｹｰﾌﾞﾙ CPEV				6,776	
	1.00	個	968 x 100.00%		968		1.00	m	308 x 100.00%		308	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　64

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx1.6mm	86.00	m	210	18,060		1	86.00	195	16,770	
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx2.0mm	564.00	m	310	174,840		2	564.00	285	160,740	
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		116,000		3	1.00		104,082	
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ	8L	1.00	組		15,900		4	1.00		14,283	
	調光器盤		1.00	面		1,176,000		5	1.00		1,050,780	
	調光ﾕﾆｯﾄ	6回路用	1.00	台		132,000		6	1.00		118,275	
	調光ﾕﾆｯﾄ	4回路用	2.00	台	101,000	202,000		7	2.00	90,719	181,438	
	接点入力子器		2.00	台	45,700	91,400		8	2.00	40,836	81,672	
	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ子器		2.00	台	45,700	91,400		9	2.00	40,836	81,672	
	ﾀｲﾏｰ子器		1.00	台		60,900		10	1.00		54,448	
	ｼｰﾝ選択子器		1.00	台		29,400		11	1.00		26,311	
	信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	LED用	7.00	台	42,600	298,200		12	7.00	38,097	266,679	
	信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	ON/OFF用	3.00	台	42,600	127,800		13	3.00	38,097	114,291	
	PiPitﾌﾟﾗｽｾﾊﾟﾚｰﾄｾﾙｺﾝ		3.00	台	19,400	58,200		14	3.00	17,347	52,041	
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｾﾙｺﾝ用	設定/操作用ﾘﾓｺﾝ	1.00	台		20,300		15	1.00		18,177	
	調光設定費		1.00	式		278,000		16	1.00		249,000	

No.　64

1	ｹｰﾌﾞﾙ VVF				16,770	9	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ子器				81,672	
	1.00	m	195 x 100.00%		195		1.00	台	40,836 x 100.00%		40,836	
2	ｹｰﾌﾞﾙ VVF				160,740	10	ﾀｲﾏｰ子器				54,448	
	1.00	m	285 x 100.00%		285		1.00	台	54,448 x 100.00%		54,448	
3	ｹｰﾌﾞﾙ支持材				104,082	11	ｼｰﾝ選択子器				26,311	
	1.00	式	104,082 x 100.00%		104,082		1.00	台	26,311 x 100.00%		26,311	
4	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ				14,283	12	信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ				266,679	
	1.00	組	14,283 x 100.00%		14,283		1.00	台	38,097 x 100.00%		38,097	
5	調光器盤				1,050,780	13	信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ				114,291	
	1.00	面	1,050,780 x 100.00%		1,050,780		1.00	台	38,097 x 100.00%		38,097	
6	調光ﾕﾆｯﾄ				118,275	14	PiPitﾌﾟﾗｽｾﾊﾟﾚｰﾄｾﾙｺﾝ				52,041	
	1.00	台	118,275 x 100.00%		118,275		1.00	台	17,347 x 100.00%		17,347	
7	調光ﾕﾆｯﾄ				181,438	15	ｾﾊﾟﾚｰﾄｾﾙｺﾝ用				18,177	
	1.00	台	90,719 x 100.00%		90,719		1.00	台	18,177 x 100.00%		18,177	
8	接点入力子器				81,672	16	調光設定費				249,000	
	1.00	台	40,836 x 100.00%		40,836		1.00	式	249,000 x 100.00%		249,000	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　65

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	既設分電盤改修	1L-1	1.00	式		69,700		1	1.00		62,250	
	電灯分電盤	1L-1-2	1.00	面		1,627,000		2	1.00		1,453,330	
	盤支持材		1.00	式		9,290		3	1.00		8,300	
	ｺｱ抜き	50φ	3.00	か所	10,200	30,600		4	3.00	9,130	27,390	
	ｺｱ抜き	100φ	14.00	か所	21,300	298,200		5	14.00	19,090	267,260	
	耐火処理材 壁用	E31mm	1.00	か所		2,080		6	1.00		1,859	
	耐火処理材 壁用	E75mm	5.00	か所	4,940	24,700		7	5.00	4,416	22,080	
	耐火処理材 床用	E31mm	1.00	か所		2,080		8	1.00		1,859	
	X線撮影費		1.00	式		474,000		9	1.00		423,300	
	塗装費		1.00	式		83,600		10	1.00		74,700	
	場内小運搬費		1.00	式		139,000		11	1.00		124,500	
	重量運搬費		1.00	式		209,000		12	1.00		186,750	
	高所作業車損料		1.00	式		362,000		13	1.00		323,700	
	安全対策費		1.00	式		181,000		14	1.00		161,850	
	雑材消耗品		1.00	式		241,000		15	1.00		215,849	
	電工費		1.00	式		4,628,000		16	1.00		4,111,020	

No.　65

1	既設分電盤改修	62,250	9	X線撮影費	423,300		
	1.00　式　62,250 x 100.00%	62,250		1.00　式　423,300 x 100.00%	423,300		
2	電灯分電盤	1,453,330	10	塗装費	74,700		
	1.00　面　1,453,330 x 100.00%	1,453,330		1.00　式　74,700 x 100.00%	74,700		
3	盤支持材	8,300	11	場内小運搬費	124,500		
	1.00　式　8,300 x 100.00%	8,300		1.00　式　124,500 x 100.00%	124,500		
4	ｺｱ抜き	27,390	12	重量運搬費	186,750		
	1.00　か所　9,130 x 100.00%	9,130		1.00　式　186,750 x 100.00%	186,750		
5	ｺｱ抜き	267,260	13	高所作業車損料	323,700		
	1.00　か所　19,090 x 100.00%	19,090		1.00　式　323,700 x 100.00%	323,700		
6	耐火処理材 壁用	1,859	14	安全対策費	161,850		
	1.00　か所　1,859 x 100.00%	1,859		1.00　式　161,850 x 100.00%	161,850		
7	耐火処理材 壁用	22,080	15	雑材消耗品	215,849		
	1.00　か所　4,416 x 100.00%	4,416		1.00　式　215,849 x 100.00%	215,849		
8	耐火処理材 床用	1,859	16	電工費	4,111,020		
	1.00　か所　1,859 x 100.00%	1,859		1.00　式　4,111,020 x 100.00%	4,111,020		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.　66

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	運搬費		1.00	式		144,000	
	諸雑費		1.00	式		605,770	
	計					13,391,680	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		129,071	
2	1.00		547,580	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		11,964,684	
16				

No.　66

1	運搬費			129,071	
	1.00	式	129,071 x 100.00%	129,071	
2	諸雑費			547,580	
	1.00	式	547,578 x 100.00%	547,580	
	1.00	式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　67

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
5	誘導灯設備工事							1				
								2				
	ねじなし電線管	E 31mm	24.00	m	440	10,560		3	24.00	401	9,624	
	ねじなし電線管	E 39mm	14.00	m	530	7,420		4	14.00	482	6,748	
	電線管付属品	E	1.00	式		9,200		5	1.00		8,217	
	配管支持材		1.00	式		5,940		6	1.00		5,312	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 31mm	3.00	本	660	1,980		7	3.00	590	1,770	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 39mm	2.00	本	870	1,740		8	2.00	779	1,558	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	2.00	個	260	520		9	2.00	237	474	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	119x119x54mm	1.00	個		590		10	1.00		527	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x200	2.00	個	2,380	4,760		11	2.00	2,125	4,250	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	300x300x300	4.00	個	4,940	19,760		12	4.00	4,416	17,664	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		8,830		13	1.00		7,885	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	14SQ	62.00	m	1,270	78,740		14	62.00	1,140	70,680	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx5.5SQ	56.00	m	530	29,680		15	56.00	477	26,712	
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx1.6mm	44.00	m	210	9,240		16	44.00	195	8,580	

No.　67

3	ねじなし電線管		9,624	11	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ		4,250					
	1.00	m　401 x 100.00%	401		1.00	個　2,125 x 100.00%	2,125					
4	ねじなし電線管		6,748	12	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ		17,664					
	1.00	m　482 x 100.00%	482		1.00	個　4,416 x 100.00%	4,416					
5	電線管付属品		8,217	13	ﾎﾞｯｸｽ支持材		7,885					
	1.00	式　8,217 x 100.00%	8,217		1.00	式　7,885 x 100.00%	7,885					
6	配管支持材		5,312	14	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T		70,680					
	1.00	式　5,312 x 100.00%	5,312		1.00	m　1,140 x 100.00%	1,140					
7	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ		1,770	15	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV		26,712					
	1.00	本　590 x 100.00%	590		1.00	m　477 x 100.00%	477					
8	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ		1,558	16	ｹｰﾌﾞﾙ VVF		8,580					
	1.00	本　779 x 100.00%	779		1.00	m　195 x 100.00%	195					
9	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		474									
	1.00	個　237 x 100.00%	237									
10	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		527									
	1.00	個　527 x 100.00%	527									

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　68

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		8,730		1	1.00		7,802	
	避難口誘導灯	Xb2E	4.00	灯	17,700	70,800		2	4.00	15,836	63,344	
	照明器具支持金物		1.00	式		7,430		3	1.00		6,640	
	ｺｱ抜き	50φ	2.00	か所	10,200	20,400		4	2.00	9,130	18,260	
	ｺｱ抜き	100φ	1.00	か所		21,300		5	1.00		19,090	
	耐火処理材 壁用	E31mm	2.00	か所	2,080	4,160		6	2.00	1,859	3,718	
	耐火処理材 壁用	E39mm	1.00	か所		3,380		7	1.00		3,021	
	X線撮影費		1.00	式			電灯設備に含む	8	1.00			
	塗装費		1.00	式		41,800		9	1.00		37,350	
	場内小運搬費		1.00	式		21,300		10	1.00		19,090	
	高所作業車損料		1.00	式		41,800		11	1.00		37,350	
	安全対策費		1.00	式		21,300		12	1.00		19,090	
	雑材消耗品		1.00	式		27,200		13	1.00		24,362	
	電工費		1.00	式		542,000		14	1.00		484,720	
	運搬費		1.00	式		16,700		15	1.00		14,940	
	諸雑費		1.00	式		117,740		16	1.00		105,220	

No.　68

1	ｹｰﾌﾞﾙ支持材			7,802	9	塗装費			37,350	1.00 式	0 x 100.00%	0	
	1.00 式	7,802 x 100.00%		7,802		1.00 式	37,350 x 100.00%		37,350				
2	避難口誘導灯			63,344	10	場内小運搬費			19,090				
	1.00 灯	15,836 x 100.00%		15,836		1.00 式	19,090 x 100.00%		19,090				
3	照明器具支持金物			6,640	11	高所作業車損料			37,350				
	1.00 式	6,640 x 100.00%		6,640		1.00 式	37,350 x 100.00%		37,350				
4	ｺｱ抜き			18,260	12	安全対策費			19,090				
	1.00 か所	9,130 x 100.00%		9,130		1.00 式	19,090 x 100.00%		19,090				
5	ｺｱ抜き			19,090	13	雑材消耗品			24,362				
	1.00 か所	19,090 x 100.00%		19,090		1.00 式	24,362 x 100.00%		24,362				
6	耐火処理材 壁用			3,718	14	電工費			484,720				
	1.00 か所	1,859 x 100.00%		1,859		1.00 式	484,720 x 100.00%		484,720				
7	耐火処理材 壁用			3,021	15	運搬費			14,940				
	1.00 か所	3,021 x 100.00%		3,021		1.00 式	14,940 x 100.00%		14,940				
8	X線撮影費			0	16	諸雑費			105,220				
	1.00 式	0 x 100.00%		0		1.00 式	105,222 x 100.00%		105,220				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No. 69

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					1,155,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		1,033,998	
16				

No. 69

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　70

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
6	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事										
	ねじなし電線管	E 19mm	9.00	m	220	1,980		9.00	204	1,836	
	ねじなし電線管	E 31mm	31.00	m	440	13,640		31.00	401	12,431	
	ねじなし電線管	E 39mm	77.00	m	530	40,810		77.00	482	37,114	
	ねじなし電線管	E 75mm	25.00	m	1,490	37,250		25.00	1,335	33,375	
	電線管付属品	E	1.00	式		47,500		1.00		42,413	
	合成樹脂製可とう電線管	PFS 16mm	39.00	m	77	3,003		39.00	69	2,691	
	合成樹脂製可とう電線管	PFS 28mm	4.00	m	140	560		4.00	129	516	
	合成樹脂製可とう電線管	附属品	1.00	式		1,110		1.00		996	
	配管支持材		1.00	式		27,700		1.00		24,734	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 31mm	8.00	本	660	5,280		8.00	590	4,720	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	E 39mm	20.00	本	870	17,400		20.00	779	15,580	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	75.00	個	260	19,500		75.00	237	17,775	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	119x119x54mm	14.00	個	590	8,260		14.00	527	7,378	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x200	3.00	個	2,380	7,140		3.00	2,125	6,375	

No.　70

3	ねじなし電線管	1,836	11	配管支持材	24,734		
	1.00 m	204 x 100.00% 204		1.00 式	24,734 x 100.00% 24,734		
4	ねじなし電線管	12,431	12	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	4,720		
	1.00 m	401 x 100.00% 401		1.00 本	590 x 100.00% 590		
5	ねじなし電線管	37,114	13	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	15,580		
	1.00 m	482 x 100.00% 482		1.00 本	779 x 100.00% 779		
6	ねじなし電線管	33,375	14	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	17,775		
	1.00 m	1,335 x 100.00% 1,335		1.00 個	237 x 100.00% 237		
7	電線管付属品	42,413	15	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	7,378		
	1.00 式	42,413 x 100.00% 42,413		1.00 個	527 x 100.00% 527		
8	合成樹脂製可とう電線	2,691	16	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	6,375		
	1.00 m	69 x 100.00% 69		1.00 個	2,125 x 100.00% 2,125		
9	合成樹脂製可とう電線	516					
	1.00 m	129 x 100.00% 129					
10	合成樹脂製可とう電線	996					
	1.00 式	996 x 100.00% 996					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　71

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	350x350x350	6.00	個	7,060	42,360		1	6.00	6,308	37,848	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		25,000		2	1.00		22,327	
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 角		7.00	枚	400	2,800		3	7.00	365	2,555	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ C型		14.00	m	2,770	38,780		4	14.00	2,481	34,734	
	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ C		12.00	個	1,430	17,160		5	12.00	1,278	15,336	
	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ C		12.00	個	1,450	17,400		6	12.00	1,297	15,564	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品		1.00	式		15,600		7	1.00		13,944	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材		1.00	式		2,600		8	1.00		2,324	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T	14SQ	538.00	m	1,270	683,260		9	538.00	1,140	613,320	
	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV	3Cx8SQ	128.00	m	730	93,440		10	128.00	660	84,480	
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	2Cx2.0mm	14.00	m	210	2,940		11	14.00	193	2,702	
	ｹｰﾌﾞﾙ VVF	3Cx2.0mm	201.00	m	310	62,310		12	201.00	285	57,285	
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		51,000		13	1.00		45,567	
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2	5.00	組	710	3,550		14	5.00	640	3,200	
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(家具用)	2P15Ax2 KAG-2501相当品	70.00	組	1,320	92,400		15	70.00	1,179	82,530	
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax1E	1.00	組		660		16	1.00		593	

No.　71

1	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ			37,848	9	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV-T				613,320		
	1.00	個	6,308 x 100.00%	6,308		1.00	m	1,140 x 100.00%	1,140			
2	ﾎﾞｯｸｽ支持材			22,327	10	ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV				84,480		
	1.00	式	22,327 x 100.00%	22,327		1.00	m	660 x 100.00%	660			
3	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 角			2,555	11	ｹｰﾌﾞﾙ VVF				2,702		
	1.00	枚	365 x 100.00%	365		1.00	m	193 x 100.00%	193			
4	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ C型			34,734	12	ｹｰﾌﾞﾙ VVF				57,285		
	1.00	m	2,481 x 100.00%	2,481		1.00	m	285 x 100.00%	285			
5	ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ C			15,336	13	ｹｰﾌﾞﾙ支持材				45,567		
	1.00	個	1,278 x 100.00%	1,278		1.00	式	45,567 x 100.00%	45,567			
6	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ C			15,564	14	埋込ｺﾝｾﾝﾄ				3,200		
	1.00	個	1,297 x 100.00%	1,297		1.00	組	640 x 100.00%	640			
7	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品			13,944	15	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(家具用)				82,530		
	1.00	式	13,944 x 100.00%	13,944		1.00	組	1,179 x 100.00%	1,179			
8	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材			2,324	16	埋込ｺﾝｾﾝﾄ				593		
	1.00	式	2,324 x 100.00%	2,324		1.00	組	593 x 100.00%	593			

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　72

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	埋込ｽｲｯﾁ	PLx1	2.00	組	1,650	3,300		1	2.00	1,474	2,948	
	自動ﾄﾞｱ		2.00	か所			接続のみ	2	2.00			
	既設分電盤改修	1L-3	1.00	式		41,800		3	1.00		37,350	
	ｺｱ抜き	100φ	6.00	か所	21,300	127,800		4	6.00	19,090	114,540	
	耐火処理材 壁用	E19mm	1.00	か所		1,880		5	1.00		1,685	
	耐火処理材 壁用	E31mm	2.00	か所	2,080	4,160		6	2.00	1,859	3,718	
	耐火処理材 壁用	E39mm	5.00	か所	3,380	16,900		7	5.00	3,021	15,105	
	耐火処理材 壁用	E75mm	2.00	か所	4,940	9,880		8	2.00	4,416	8,832	
	耐火処理材 床用	E75mm	4.00	か所	4,940	19,760		9	4.00	4,416	17,664	
	X線撮影費		1.00	式		250,000		10	1.00		224,100	
	天井点検口	450x450	3.00	か所			空調電源に含む	11	3.00			
	塗装費		1.00	式		97,600		12	1.00		87,150	
	場内小運搬費		1.00	式		55,700		13	1.00		49,800	
	高所作業車損料		1.00	式		227,000		14	1.00		203,350	
	安全対策費		1.00	式		114,000		15	1.00		102,090	
	雑材消耗品		1.00	式		151,000		16	1.00		135,035	

No.　72

1	埋込ｽｲｯﾁ	2,948	9	耐火処理材 床用	17,664		
	1.00 組	1,474 x 100.00% 1,474		1.00 か所	4,416 x 100.00% 4,416		
2	自動ﾄﾞｱ	0	10	X線撮影費	224,100		
	1.00 か所	0 x 100.00% 0		1.00 式	224,100 x 100.00% 224,100		
3	既設分電盤改修	37,350	11	天井点検口	0		
	1.00 式	37,350 x 100.00% 37,350		1.00 か所	0 x 100.00% 0		
4	ｺｱ抜き	114,540	12	塗装費	87,150		
	1.00 か所	19,090 x 100.00% 19,090		1.00 式	87,150 x 100.00% 87,150		
5	耐火処理材 壁用	1,685	13	場内小運搬費	49,800		
	1.00 か所	1,685 x 100.00% 1,685		1.00 式	49,800 x 100.00% 49,800		
6	耐火処理材 壁用	3,718	14	高所作業車損料	203,350		
	1.00 か所	1,859 x 100.00% 1,859		1.00 式	203,350 x 100.00% 203,350		
7	耐火処理材 壁用	15,105	15	安全対策費	102,090		
	1.00 か所	3,021 x 100.00% 3,021		1.00 式	102,090 x 100.00% 102,090		
8	耐火処理材 壁用	8,832	16	雑材消耗品	135,035		
	1.00 か所	4,416 x 100.00% 4,416		1.00 式	135,035 x 100.00% 135,035		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.　73

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
	電工費		1.00	式		3,026,000		1.00		2,702,480	
	運搬費		1.00	式		91,100		1.00		81,340	
	諸雑費		1.00	式		630,727		1.00		563,570	
	計					6,251,000		計		5,593,000	

No.　73

1	電工費		2,702,480	
	1.00　式	2,702,480 x 100.00%	2,702,480	
2	運搬費		81,340	
	1.00　式	81,340 x 100.00%	81,340	
3	諸雑費		563,570	
	1.00　式	563,570 x 100.00%	563,570	
	1.00　式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　74

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
7	LAN設備工事										
	合成樹脂製可とう電線管	PFS 22mm	76.00	m	110	8,360		76.00	99	7,524	
	合成樹脂製可とう電線管	附属品	1.00	式		2,600		1.00		2,324	
	配管支持材		1.00	式		2,130		1.00		1,909	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	3.00	個	260	780		3.00	237	711	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		460		1.00		415	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型		5.00	m	1,710	8,550		5.00	1,527	7,635	
	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用		1.00	個		1,080		1.00		968	
	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ B		1.00	個		1,450		1.00		1,295	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品		1.00	式		3,430		1.00		3,071	
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材		1.00	式		920		1.00		830	
	呼線	ﾃｿ 1.2mm	88.00	m	17	1,496		88.00	15	1,320	
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 角		2.00	枚	420	840		2.00	378	756	
	無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		1.00	台			別途工事	1.00			
	ｺｱ抜き	50φ	2.00	か所	10,200	20,400		2.00	9,130	18,260	

No.　74

3	合成樹脂製可とう電線	7,524	11	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品	3,071		
	1.00 m	99 x 100.00% 99		1.00 式	3,071 x 100.00% 3,071		
4	合成樹脂製可とう電線	2,324	12	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ支持材	830		
	1.00 式	2,324 x 100.00% 2,324		1.00 式	830 x 100.00% 830		
5	配管支持材	1,909	13	呼線	1,320		
	1.00 式	1,909 x 100.00% 1,909		1.00 m	15 x 100.00% 15		
6	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	711	14	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 角	756		
	1.00 個	237 x 100.00% 237		1.00 枚	378 x 100.00% 378		
7	ﾎﾞｯｸｽ支持材	415	15	無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	0		
	1.00 式	415 x 100.00% 415		1.00 台	0 x 100.00% 0		
8	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型	7,635	16	ｺｱ抜き	18,260		
	1.00 m	1,527 x 100.00% 1,527		1.00 か所	9,130 x 100.00% 9,130		
9	ﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A,B共用	968					
	1.00 個	968 x 100.00% 968					
10	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ B	1,295					
	1.00 個	1,295 x 100.00% 1,295					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　75

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	ｺｱ抜き	80φ	1.00	か所		16,700	
	耐火処理材 壁用	PF22mm	2.00	か所	1,880	3,760	
	X線撮影費		1.00	式		125,000	
	場内小運搬費		1.00	式		69,700	
	高所作業車損料		1.00	式		13,900	
	安全対策費		1.00	式		7,430	
	雑材消耗品		1.00	式		8,660	
	電工費		1.00	式		172,000	
	運搬費		1.00	式		5,570	
	諸雑費		1.00	式		53,784	
	計					529,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		14,940	
2	2.00	1,685	3,370	
3	1.00		112,050	
4	1.00		62,250	
5	1.00		12,450	
6	1.00		6,640	
7	1.00		7,736	
8	1.00		154,380	
9	1.00		4,980	
10	1.00		48,190	
11				
12				
13				
14				
15	計		474,004	
16				

No.　75

1	ｺｱ抜き			14,940	9	運搬費			4,980
	1.00	か所	14,940 x 100.00%	14,940		1.00	式	4,980 x 100.00%	4,980
2	耐火処理材 壁用			3,370	10	諸雑費			48,190
	1.00	か所	1,685 x 100.00%	1,685		1.00	式	48,186 x 100.00%	48,190
3	X線撮影費			112,050		1.00	式	0 x 100.00%	0
	1.00	式	112,050 x 100.00%	112,050					
4	場内小運搬費			62,250					
	1.00	式	62,250 x 100.00%	62,250					
5	高所作業車損料			12,450					
	1.00	式	12,450 x 100.00%	12,450					
6	安全対策費			6,640					
	1.00	式	6,640 x 100.00%	6,640					
7	雑材消耗品			7,736					
	1.00	式	7,736 x 100.00%	7,736					
8	電工費			154,380					
	1.00	式	154,380 x 100.00%	154,380					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　76

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
8	放送設備工事										
	ねじなし電線管	E 19mm	11.00	m	220	2,420		11.00	204	2,244	
	電線管付属品	E	1.00	式		1,300		1.00		1,162	
	合成樹脂製可とう電線管	PFS 16mm	10.00	m	77	770		10.00	69	690	
	合成樹脂製可とう電線管	附属品	1.00	式		270		1.00		249	
	配管支持材		1.00	式		1,300		1.00		1,162	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	3.00	個	260	780		3.00	237	711	
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｾｰﾘｽ)	3個用	1.00	個		660		1.00		596	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		550		1.00		498	
	警報電線 AE	2Cx1.2mm	113.00	m	82	9,266		113.00	73	8,249	
	耐熱電線 HP	3Cx1.2mm	95.00	m	160	15,200		95.00	143	13,585	
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		5,850		1.00		5,229	
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 角		1.00	枚		420		1.00		378	
	既設ｱﾝﾌﾟ		1.00	式			調整のみ	1.00			
	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型	ATT付	6.00	台	8,080	48,480		6.00	7,221	43,326	

No.　76

3	ねじなし電線管	2,244	11	警報電線 AE	8,249		
	1.00 m	204 x 100.00% 204		1.00 m	73 x 100.00% 73		
4	電線管付属品	1,162	12	耐熱電線 HP	13,585		
	1.00 式	1,162 x 100.00% 1,162		1.00 m	143 x 100.00% 143		
5	合成樹脂製可とう電線	690	13	ｹｰﾌﾞﾙ支持材	5,229		
	1.00 m	69 x 100.00% 69		1.00 式	5,229 x 100.00% 5,229		
6	合成樹脂製可とう電線	249	14	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 角	378		
	1.00 式	249 x 100.00% 249		1.00 枚	378 x 100.00% 378		
7	配管支持材	1,162	15	既設ｱﾝﾌﾟ	0		
	1.00 式	1,162 x 100.00% 1,162		1.00 式	0 x 100.00% 0		
8	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	711	16	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型	43,326		
	1.00 個	237 x 100.00% 237		1.00 台	7,221 x 100.00% 7,221		
9	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｾｰﾘｽ)	596					
	1.00 個	596 x 100.00% 596					
10	ﾎﾞｯｸｽ支持材	498					
	1.00 式	498 x 100.00% 498					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　77

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		1.00	台		14,800		1	1.00		13,280	
	機器取付及び試験調整費		1.00	式		195,000		2	1.00		174,300	
	消防書類作成及び申請費		1.00	式		32,500		3	1.00		29,050	
	BGMﾜｺﾞﾝ		1.00	架		273,000		4	1.00		244,228	
	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型	BGM用	9.00	台	8,220	73,980		5	9.00	7,346	66,114	
	機器取付及び試験調整費		1.00	式		292,000		6	1.00		261,450	
	ｺｱ抜き	50φ	3.00	か所	10,200	30,600		7	3.00	9,130	27,390	
	耐火処理材 壁用	E19mm	1.00	か所		1,880		8	1.00		1,685	
	X線撮影費		1.00	式		125,000		9	1.00		112,050	
	塗装費		1.00	式		15,800		10	1.00		14,110	
	場内小運搬費		1.00	式		7,430		11	1.00		6,640	
	高所作業車損料		1.00	式		16,700		12	1.00		14,940	
	安全対策費		1.00	式		8,360		13	1.00		7,470	
	雑材消耗品		1.00	式		11,100		14	1.00		9,978	
	電工費		1.00	式		208,000		15	1.00		185,920	
	運搬費		1.00	式		6,500		16	1.00		5,810	

No.　77

1	電源ｶｯﾄﾘﾚｰ					13,280	9	X線撮影費					112,050			
	1.00	台	13,280	x	100.00%	13,280		1.00	式	112,050	x	100.00%	112,050			
2	機器取付及び試験調整					174,300	10	塗装費					14,110			
	1.00	式	174,300	x	100.00%	174,300		1.00	式	14,110	x	100.00%	14,110			
3	消防書類作成及び申請					29,050	11	場内小運搬費					6,640			
	1.00	式	29,050	x	100.00%	29,050		1.00	式	6,640	x	100.00%	6,640			
4	BGMﾜｺﾞﾝ					244,228	12	高所作業車損料					14,940			
	1.00	架	244,228	x	100.00%	244,228		1.00	式	14,940	x	100.00%	14,940			
5	ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込型					66,114	13	安全対策費					7,470			
	1.00	台	7,346	x	100.00%	7,346		1.00	式	7,470	x	100.00%	7,470			
6	機器取付及び試験調整					261,450	14	雑材消耗品					9,978			
	1.00	式	261,450	x	100.00%	261,450		1.00	式	9,978	x	100.00%	9,978			
7	ｺｱ抜き					27,390	15	電工費					185,920			
	1.00	か所	9,130	x	100.00%	9,130		1.00	式	185,920	x	100.00%	185,920			
8	耐火処理材 壁用					1,685	16	運搬費					5,810			
	1.00	か所	1,685	x	100.00%	1,685		1.00	式	5,810	x	100.00%	5,810			

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　78

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	諸雑費		1.00	式		158,084	
	計					1,558,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		141,510	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		1,394,004	
16				

No.　78

1	諸雑費		141,510	
	1.00	式	141,506 x 100.00%	141,510
	1.00	式	0 x 100.00%	0

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　79

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
9	自動火災報知設備工事						
	ねじなし電線管	E 25mm	41.00	m	310	12,710	
	電線管付属品	E	1.00	式		6,600	
	電線管	G 22mm	159.00	m	540	85,860	
	電線管附属品		1.00	式		34,500	
	配管支持材		1.00	式		26,000	
	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G 22mm	4.00	本	330	1,320	
	2種金属製可とう電線管	#17	1.00	m		430	
	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀｰ	#17	1.00	個		87	
	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	#17	1.00	個		93	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102x102x44mm	4.00	個	260	1,040	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x200	7.00	個	2,380	16,660	
	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ SUS	200x200x200	8.00	個	9,070	72,560	
	ﾎﾞｯｸｽ支持材		1.00	式		21,400	
	耐熱電線 HP	2Cx1.2mm	45.00	m	100	4,500	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	41.00	284	11,644	
4	1.00		5,893	
5	159.00	485	77,115	
6	1.00		30,876	
7	1.00		23,240	
8	4.00	298	1,192	
9	1.00		384	
10	1.00		78	
11	1.00		83	
12	1.00	237	948	
13	7.00	2,125	14,875	
14	8.00	8,101	64,808	
15	1.00		19,173	
16	45.00	92	4,140	

3	ねじなし電線管			11,644	11	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ			83		
	1.00	m	284 x 100.00%	284		1.00	個	83 x 100.00%	83		
4	電線管付属品			5,893	12	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ			948		
	1.00	式	5,893 x 100.00%	5,893		1.00	個	237 x 100.00%	237		
5	電線管			77,115	13	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ			14,875		
	1.00	m	485 x 100.00%	485		1.00	個	2,125 x 100.00%	2,125		
6	電線管附属品			30,876	14	ﾌﾟｰﾙﾎﾞｯｸｽ SUS			64,808		
	1.00	式	30,876 x 100.00%	30,876		1.00	個	8,101 x 100.00%	8,101		
7	配管支持材			23,240	15	ﾎﾞｯｸｽ支持材			19,173		
	1.00	式	23,240 x 100.00%	23,240		1.00	式	19,173 x 100.00%	19,173		
8	ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ			1,192	16	耐熱電線 HP			4,140		
	1.00	本	298 x 100.00%	298		1.00	m	92 x 100.00%	92		
9	2種金属製可とう電線			384							
	1.00	m	384 x 100.00%	384							
10	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀｰ			78							
	1.00	個	78 x 100.00%	78							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　80

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
	耐熱電線 HP	4Cx1.2mm	293.00	m	190	55,670		1	293.00	175	51,275	
	耐熱電線 HP	3Px1.2mm	234.00	m	300	70,200		2	234.00	276	64,584	
	ｹｰﾌﾞﾙ支持材		1.00	式		15,900		3	1.00		14,276	
	発信機P型1級		2.00	個	3,400	6,800		4	2.00	3,038	6,076	
	発信機用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ		2.00	個	370	740		5	2.00	332	664	
	表示灯		2.00	個	930	1,860		6	2.00	838	1,676	
	地区ﾍﾞﾙ	130mm	2.00	個	1,460	2,920		7	2.00	1,311	2,622	
	光電式煙感知器	2種 露出型	4.00	個	8,740	34,960		8	4.00	7,810	31,240	
	中継器	防排煙用･遠方復帰型	1.00	個		13,000		9	1.00		11,653	
	中継器	防排煙用･無電圧出力型	1.00	個		13,000		10	1.00		11,653	
	既設感知器接続		1.00	か所			工事費に含む	11	1.00			
	自動閉鎖装置	防火ﾀﾞﾝﾊﾟ用	1.00	個			結線のみ	12	1.00			
	空調機制御盤		1.00	台			結線のみ	13	1.00			
	既設受信機ﾃﾞｰﾀ変更		1.00	式		155,000		14	1.00		138,942	
	機器取付及び試験調整費		1.00	式		283,000		15	1.00		253,150	
	申請手続検査費		1.00	式		61,300		16	1.00		54,780	

No.　80

1	耐熱電線 HP				51,275	9	中継器				11,653				
	1.00	m	175 x 100.00%		175		1.00	個	11,653 x 100.00%		11,653				
2	耐熱電線 HP				64,584	10	中継器				11,653				
	1.00	m	276 x 100.00%		276		1.00	個	11,653 x 100.00%		11,653				
3	ｹｰﾌﾞﾙ支持材				14,276	11	既設感知器接続				0				
	1.00	式	14,276 x 100.00%		14,276		1.00	か所	0 x 100.00%		0				
4	発信機P型1級				6,076	12	自動閉鎖装置				0				
	1.00	個	3,038 x 100.00%		3,038		1.00	個	0 x 100.00%		0				
5	発信機用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ				664	13	空調機制御盤				0				
	1.00	個	332 x 100.00%		332		1.00	台	0 x 100.00%		0				
6	表示灯				1,676	14	既設受信機ﾃﾞｰﾀ変更				138,942				
	1.00	個	838 x 100.00%		838		1.00	式	138,942 x 100.00%		138,942				
7	地区ﾍﾞﾙ				2,622	15	機器取付及び試験調整				253,150				
	1.00	個	1,311 x 100.00%		1,311		1.00	式	253,150 x 100.00%		253,150				
8	光電式煙感知器				31,240	16	申請手続検査費				54,780				
	1.00	個	7,810 x 100.00%		7,810		1.00	式	54,780 x 100.00%		54,780				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　81

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	ｺｱ抜き	50φ	5.00	か所	10,200	51,000	
	耐火処理材 床用	E25mm	1.00	か所		2,080	
	X線撮影費		1.00	式		209,000	
	天井点検口	450x450	2.00	か所			建築工事
	塗装費		1.00	式		125,000	
	場内小運搬費		1.00	式		35,300	
	高所作業車損料		1.00	式		110,000	
	安全対策費		1.00	式		55,700	
	雑材消耗品		1.00	式		73,500	
	電工費		1.00	式		1,459,000	
	運搬費		1.00	式		44,600	
	諸雑費		1.00	式		355,710	
	計					3,519,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	5.00	9,130	45,650	
2	1.00		1,859	
3	1.00		186,750	
4	2.00			
5	1.00		112,050	
6	1.00		31,540	
7	1.00		98,770	
8	1.00		49,800	
9	1.00		65,672	
10	1.00		1,303,159	
11	1.00		39,840	
12	1.00		317,870	
13				
14				
15	計		3,150,000	
16				

No.　81

1	ｺｱ抜き			45,650	9	雑材消耗品			65,672
	1.00	か所	9,130 x 100.00%	9,130		1.00	式	65,672 x 100.00%	65,672
2	耐火処理材 床用			1,859	10	電工費			1,303,159
	1.00	か所	1,859 x 100.00%	1,859		1.00	式	1,303,159 x 100.00%	1,303,159
3	X線撮影費			186,750	11	運搬費			39,840
	1.00	式	186,750 x 100.00%	186,750		1.00	式	39,840 x 100.00%	39,840
4	天井点検口			0	12	諸雑費			317,870
	1.00	か所	0 x 100.00%	0		1.00	式	317,870 x 100.00%	317,870
5	塗装費			112,050		1.00	式	0 x 100.00%	0
	1.00	式	112,050 x 100.00%	112,050					
6	場内小運搬費			31,540					
	1.00	式	31,540 x 100.00%	31,540					
7	高所作業車損料			98,770					
	1.00	式	98,770 x 100.00%	98,770					
8	安全対策費			49,800					
	1.00	式	49,800 x 100.00%	49,800					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　82

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
c)-3	空気調和設備工事						
1	空調機器設備工事		1.00	式		2,215,000	
2	配管設備工事		1.00	式		1,184,000	
3	空調ﾀﾞｸﾄ設備工事		1.00	式		11,051,000	
	計					14,450,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	1.00		1,980,000	
4	1.00		1,059,000	
5	1.00		9,877,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		12,916,000	
16				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　83

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	空調機器設備工事										
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(天井埋込型)	PAC-1a,-1	1.00	組		478,000		1.00		426,800	
		冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW									
		室内機 7.1kWx1台 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ									
	付属品(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ)	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ	1.00	式		124,000		1.00		110,880	
		ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ ﾘﾓｰﾄｾﾝｻｰ									
		防振吊金具 防振架台									
		平置台 風向調整板									
	組込・改造費(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ)	ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ取付	1.00	式		19,500		1.00		17,424	
	予備ﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ)	ﾌｨﾙﾀｰ100%	1.00	式		54,700		1.00		48,840	
	試運転調整費		1.00	式		19,500		1.00		17,424	
	耐震ﾌﾞﾚｰｽ等設置工事		1.00	式		13,700		1.00		12,320	
	消耗品雑材料		1.00	式		7,780		1.00		6,952	
	機器取付費		1.00	式		422,000		1.00		377,520	
	個別ﾘﾓｺﾝ配線工事		1.00	式		47,300		1.00		42,240	

No.　83

3	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(天井埋込	426,800	16	個別ﾘﾓｺﾝ配線工事	42,240
	1.00　組　426,800 x 100.00%	426,800		1.00　式　42,240 x 100.00%	42,240
6	付属品(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ)	110,880			
	1.00　式　110,880 x 100.00%	110,880			
10	組込・改造費(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴ	17,424			
	1.00　式　17,424 x 100.00%	17,424			
11	予備ﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ	48,840			
	1.00　式　48,840 x 100.00%	48,840			
12	試運転調整費	17,424			
	1.00　式　17,424 x 100.00%	17,424			
13	耐震ﾌﾞﾚｰｽ等設置工事	12,320			
	1.00　式　12,320 x 100.00%	12,320			
14	消耗品雑材料	6,952			
	1.00　式　6,952 x 100.00%	6,952			
15	機器取付費	377,520			
	1.00　式　377,520 x 100.00%	377,520			

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.工事　84

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	既設監視盤配線工事		1.00	式		242,000	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		6,540	
	室内機ｻﾝﾀﾞﾑｼｰﾄ巻工事		1.00	式		250,000	
	機器塗装工事		1.00	式		19,700	
	養生清掃費		1.00	式		49,200	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ打ち用)		1.00	式		19,700	
	試験費		1.00	式		53,500	
	発生材処理費		1.00	式		6,890	
	運搬費		1.00	式		36,400	
	諸雑費		1.00	式		344,590	
	計					2,215,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		216,480	
2	1.00		5,843	
3	1.00		223,520	
4	1.00		17,600	
5	1.00		44,000	
6	1.00		17,600	
7	1.00		47,837	
8	1.00		6,160	
9	1.00		32,560	
10	1.00		308,000	
11				
12				
13				
14				
15	計		1,980,000	
16				

No.　84

1	既設監視盤配線工事	216,480	9	運搬費	32,560		
	1.00　式　216,480 x 100.00%	216,480		1.00　式　32,560 x 100.00%	32,560		
2	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事	5,843	10	諸雑費	308,000		
	1.00　式　5,843 x 100.00%	5,843		1.00　式　308,000 x 100.00%	308,000		
3	室内機ｻﾝﾀﾞﾑｼｰﾄ巻工事	223,520		1.00　式　0 x 100.00%	0		
	1.00　式　223,520 x 100.00%	223,520					
4	機器塗装工事	17,600					
	1.00　式　17,600 x 100.00%	17,600					
5	養生清掃費	44,000					
	1.00　式　44,000 x 100.00%	44,000					
6	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ	17,600					
	1.00　式　17,600 x 100.00%	17,600					
7	試験費	47,837					
	1.00　式　47,837 x 100.00%	47,837					
8	発生材処理費	6,160					
	1.00　式　6,160 x 100.00%	6,160					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　85

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2	配管設備工事						
2-1	冷媒配管設備工事		1.00	式		607,000	
2-2	ﾄﾞﾚﾝ配管設備工事		1.00	式		577,000	
	計					1,184,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	1.00		543,000	
4	1.00		516,000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		1,059,000	
16				

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　86

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
2-1	冷媒配管設備工事							1				
								2				
	冷媒管(被覆銅管)火無し工法	保温厚10t 6.4φ	12.00	m	710	8,520		3	12.00	634	7,608	
	同上継手類		1.00	式		6,890		4	1.00		6,160	
	冷媒管(被覆銅管)火無し工法	保温厚20t 12.7φ	12.00	m	2,510	30,120		5	12.00	2,244	26,928	
	同上継手類		1.00	式		20,600		6	1.00		18,480	
	管支持金物		1.00	式		6,890		7	1.00		6,160	
	配管支持架台		1.00	式		19,700		8	1.00		17,600	
	消耗品雑材料		1.00	式		4,690		9	1.00		4,189	
	配管工費		1.00	式		86,700		10	1.00		77,440	
	室内外渡り配線工事		1.00	式		10,800		11	1.00		9,680	
	冷媒ｶﾞｽﾁｬｰｼﾞ費		1.00	式		35,400		12	1.00		31,680	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		19,600		13	1.00		17,530	
	穴埋補修費		1.00	式		12,800		14	1.00		11,440	
	保温工事(ｶﾞﾙﾊﾞﾗｯｷﾝｸﾞ)		1.00	式		120,000		15	1.00		107,360	
	穴明け工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		1.00	式		10,300		16	1.00		9,266	

No.　86

3	冷媒管(被覆銅管)火無	7,608	11	室内外渡り配線工事	9,680		
	1.00 m	634 x 100.00% 634		1.00 式	9,680 x 100.00% 9,680		
4	同上継手類	6,160	12	冷媒ｶﾞｽﾁｬｰｼﾞ費	31,680		
	1.00 式	6,160 x 100.00% 6,160		1.00 式	31,680 x 100.00% 31,680		
5	冷媒管(被覆銅管)火無	26,928	13	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事	17,530		
	1.00 m	2,244 x 100.00% 2,244		1.00 式	17,530 x 100.00% 17,530		
6	同上継手類	18,480	14	穴埋補修費	11,440		
	1.00 式	18,480 x 100.00% 18,480		1.00 式	11,440 x 100.00% 11,440		
7	管支持金物	6,160	15	保温工事(ｶﾞﾙﾊﾞﾗｯｷﾝｸﾞ	107,360		
	1.00 式	6,160 x 100.00% 6,160		1.00 式	107,360 x 100.00% 107,360		
8	配管支持架台	17,600	16	穴明け工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶ	9,266		
	1.00 式	17,600 x 100.00% 17,600		1.00 式	9,266 x 100.00% 9,266		
9	消耗品雑材料	4,189					
	1.00 式	4,189 x 100.00% 4,189					
10	配管工費	77,440					
	1.00 式	77,440 x 100.00% 77,440					

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　87

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	X線探査(ﾚﾝﾄｹﾞﾝ費)		1.00	式		68,600	
	養生清掃費		1.00	式		19,700	
	高所作業車		1.00	式		2,950	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ打ち用)		1.00	式		9,850	
	試験費		1.00	式		8,740	
	発生材処理費		1.00	式		1,020	
	運搬費		1.00	式		9,850	
	諸雑費		1.00	式		93,280	
	計					607,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		61,318	
2	1.00		17,600	
3	1.00		2,640	
4	1.00		8,800	
5	1.00		7,806	
6	1.00		915	
7	1.00		8,800	
8	1.00		83,600	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		543,000	
16				

No.　87

1	X線探査(ﾚﾝﾄｹﾞﾝ費)	61,318	1.00　式　0 x 100.00%	0	
	1.00　式　61,318 x 100.00%	61,318			
2	養生清掃費	17,600			
	1.00　式　17,600 x 100.00%	17,600			
3	高所作業車	2,640			
	1.00　式　2,640 x 100.00%	2,640			
4	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ	8,800			
	1.00　式　8,800 x 100.00%	8,800			
5	試験費	7,806			
	1.00　式　7,806 x 100.00%	7,806			
6	発生材処理費	915			
	1.00　式　915 x 100.00%	915			
7	運搬費	8,800			
	1.00　式　8,800 x 100.00%	8,800			
8	諸雑費	83,600			
	1.00　式　83,600 x 100.00%	83,600			

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　88

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
2-2	ﾄﾞﾚﾝ配管設備工事										
	ﾄﾞﾚﾝ管(耐火二層管-VP)	25A	4.00	m	1,260	5,040		4.00	1,126	4,504	
	同上継手類		1.00	式		2,950		1.00		2,640	
	ﾄﾞﾚﾝ管(耐火二層管-VP)	50A	9.00	m	1,180	10,620		9.00	1,056	9,504	
	同上継手類		1.00	式		8,870		1.00		7,920	
	管支持金物		1.00	式		2,950		1.00		2,640	
	耐震支持金物		1.00	式		32,500		1.00		29,040	
	配管支持架台		1.00	式		23,600		1.00		21,120	
	消耗品雑材料		1.00	式		4,020		1.00		3,590	
	配管工費		1.00	式		187,000		1.00		167,200	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		10,600		1.00		9,495	
	穴埋補修費		1.00	式		27,500		1.00		24,640	
	塗装工事		1.00	式		21,600		1.00		19,360	
	穴明け工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ)		1.00	式		7,780		1.00		6,952	
	X線探査(ﾚﾝﾄｹﾞﾝ費)		1.00	式		68,600		1.00		61,318	

No.　88

3	ﾄﾞﾚﾝ管(耐火二層管-VP	4,504	11	配管工費	167,200		
	1.00 m	1,126 x 100.00% 1,126		1.00 式	167,200 x 100.00% 167,200		
4	同上継手類	2,640	12	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事	9,495		
	1.00 式	2,640 x 100.00% 2,640		1.00 式	9,495 x 100.00% 9,495		
5	ﾄﾞﾚﾝ管(耐火二層管-VP	9,504	13	穴埋補修費	24,640		
	1.00 m	1,056 x 100.00% 1,056		1.00 式	24,640 x 100.00% 24,640		
6	同上継手類	7,920	14	塗装工事	19,360		
	1.00 式	7,920 x 100.00% 7,920		1.00 式	19,360 x 100.00% 19,360		
7	管支持金物	2,640	15	穴明け工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶ	6,952		
	1.00 式	2,640 x 100.00% 2,640		1.00 式	6,952 x 100.00% 6,952		
8	耐震支持金物	29,040	16	X線探査(ﾚﾝﾄｹﾞﾝ費)	61,318		
	1.00 式	29,040 x 100.00% 29,040		1.00 式	61,318 x 100.00% 61,318		
9	配管支持架台	21,120					
	1.00 式	21,120 x 100.00% 21,120					
10	消耗品雑材料	3,590					
	1.00 式	3,590 x 100.00% 3,590					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　89

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	養生清掃費		1.00	式		20,600	
	高所作業車		1.00	式		5,910	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ打ち用)		1.00	式		19,700	
	試験費		1.00	式		18,700	
	発生材処理費		1.00	式		980	
	運搬費		1.00	式		8,870	
	諸雑費		1.00	式		88,610	
	計					577,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		18,480	
2	1.00		5,280	
3	1.00		17,600	
4	1.00		16,717	
5	1.00		880	
6	1.00		7,920	
7	1.00		79,200	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		516,000	
16				

No.　89

1	養生清掃費					18,480	
	1.00	式	18,480	x	100.00%	18,480	
2	高所作業車					5,280	
	1.00	式	5,280	x	100.00%	5,280	
3	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ					17,600	
	1.00	式	17,600	x	100.00%	17,600	
4	試験費					16,717	
	1.00	式	16,717	x	100.00%	16,717	
5	発生材処理費					880	
	1.00	式	880	x	100.00%	880	
6	運搬費					7,920	
	1.00	式	7,920	x	100.00%	7,920	
7	諸雑費					79,200	
	1.00	式	79,200	x	100.00%	79,200	
	1.00	式	0	x	100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　90

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
3	空調ﾀﾞｸﾄ設備工事										
	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(共板)	0.5t	37.00	m2	6,430	237,910		37.00	5,746	212,602	
	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(共板)	0.6t	6.00	m2	6,730	40,380		6.00	6,010	36,060	
	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(ｱﾝｸﾞﾙ)	1.0t	8.00	m2	8,560	68,480		8.00	7,647	61,176	
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200A	30.00	m	1,010	30,300		30.00	906	27,180	
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250A	13.00	m	1,260	16,380		13.00	1,126	14,638	
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300A	20.00	m	1,500	30,000		20.00	1,346	26,920	
	同上異形管		1.00	式		114,000		1.00		102,080	
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	500A	3.00	m	3,510	10,530		3.00	3,142	9,426	
	同上異形管		1.00	式		15,700		1.00		14,080	
	保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	200A	88.00	m	3,060	269,280		88.00	2,737	240,856	
	制気口類 ｱﾈﾓ	C-2(結露防止) 25#	14.00	個	13,200	184,800		14.00	11,810	165,340	
	制気口類 ﾉｽﾞﾙ(二重)	8φ	16.00	個	10,600	169,600		16.00	9,539	152,624	
	制気口類 BL-S	4000L	1.00	個			建築工事	1.00			
	制気口類 BL-D(結露防止)	500L	10.00	個	9,840	98,400		10.00	8,791	87,910	

No.　90

3	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(共	212,602	11	同上異形管	14,080		
	1.00 m2	5,746 x 100.00% 5,746		1.00 式	14,080 x 100.00% 14,080		
4	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(共	36,060	12	保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	240,856		
	1.00 m2	6,010 x 100.00% 6,010		1.00 m	2,737 x 100.00% 2,737		
5	亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ工事(ｱﾝｸ	61,176	13	制気口類 ｱﾈﾓ	165,340		
	1.00 m2	7,647 x 100.00% 7,647		1.00 個	11,810 x 100.00% 11,810		
6	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	27,180	14	制気口類 ﾉｽﾞﾙ(二重)	152,624		
	1.00 m	906 x 100.00% 906		1.00 個	9,539 x 100.00% 9,539		
7	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	14,638	15	制気口類 BL-S	0		
	1.00 m	1,126 x 100.00% 1,126		1.00 個	0 x 100.00% 0		
8	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	26,920	16	制気口類 BL-D(結露防	87,910		
	1.00 m	1,346 x 100.00% 1,346		1.00 個	8,791 x 100.00% 8,791		
9	同上異形管	102,080					
	1.00 式	102,080 x 100.00% 102,080					
10	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	9,426					
	1.00 m	3,142 x 100.00% 3,142					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　91

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
	制気口類 BL-D(結露防止)	2000L	4.00	個	18,500	74,000		4.00	16,570	66,280	
	制気口類 CL-4	2000L	1.00	個		5,540		1.00		4,954	
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ類	GW25 800x500x400	2.00	個	33,700	67,400		2.00	30,114	60,228	
	ﾎﾞｯｸｽ類	GW25 500x500x450	14.00	個	25,600	358,400		14.00	22,915	320,810	
	ﾎﾞｯｸｽ類(SUS製)水抜き共	GW25 4200x300x450	1.00	個			建築工事	1.00			
	ﾎﾞｯｸｽ類(BL用)	GW25 700x300x300	10.00	個	18,600	186,000		10.00	16,694	166,940	
	ﾎﾞｯｸｽ類(BL用)	GW25 2200x300x300	5.00	個	51,600	258,000		5.00	46,156	230,780	
	ｷｬﾝﾊﾞｽ継手		1.00	式		25,600		1.00		22,880	
	ﾀﾞｸﾄ支持金物		1.00	式		96,500		1.00		86,240	
	耐震支持金物		1.00	式		23,600		1.00		21,120	
	耐震ﾌﾞﾚｰｽ等設置工事(BOX類)		1.00	式		198,000		1.00		176,880	
	ﾀﾞｸﾄ支持架台		1.00	式		131,000		1.00		117,040	
	消耗品雑材料		1.00	式		135,000		1.00		120,771	
	ﾀﾞｸﾄ工費		1.00	式		1,563,000		1.00		1,395,680	
	ﾀﾞｸﾄ器具取付費		1.00	式		1,455,000		1.00		1,299,760	
	制気口取付金物		1.00	式		128,000		1.00		114,400	

No.　91

1	制気口類 BL-D(結露防	66,280	9	ﾀﾞｸﾄ支持金物	86,240		
	1.00 個	16,570 x 100.00%	16,570	1.00 式	86,240 x 100.00%	86,240	
2	制気口類 CL-4	4,954	10	耐震支持金物	21,120		
	1.00 個	4,954 x 100.00%	4,954	1.00 式	21,120 x 100.00%	21,120	
3	ﾁｬﾝﾊﾞｰ類	60,228	11	耐震ﾌﾞﾚｰｽ等設置工事(	176,880		
	1.00 個	30,114 x 100.00%	30,114	1.00 式	176,880 x 100.00%	176,880	
4	ﾎﾞｯｸｽ類	320,810	12	ﾀﾞｸﾄ支持架台	117,040		
	1.00 個	22,915 x 100.00%	22,915	1.00 式	117,040 x 100.00%	117,040	
5	ﾎﾞｯｸｽ類(SUS製)水抜き	0	13	消耗品雑材料	120,771		
	1.00 個	0 x 100.00%	0	1.00 式	120,771 x 100.00%	120,771	
6	ﾎﾞｯｸｽ類(BL用)	166,940	14	ﾀﾞｸﾄ工費	1,395,680		
	1.00 個	16,694 x 100.00%	16,694	1.00 式	1,395,680 x 100.00%	1,395,680	
7	ﾎﾞｯｸｽ類(BL用)	230,780	15	ﾀﾞｸﾄ器具取付費	1,299,760		
	1.00 個	46,156 x 100.00%	46,156	1.00 式	1,299,760 x 100.00%	1,299,760	
8	ｷｬﾝﾊﾞｽ継手	22,880	16	制気口取付金物	114,400		
	1.00 式	22,880 x 100.00%	22,880	1.00 式	114,400 x 100.00%	114,400	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　92

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	天井穴明工事		1.00	式		635,000	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		156,000	
	穴埋補修費		1.00	式		258,000	
	保温工事		1.00	式		1,425,000	
	養生清掃費		1.00	式		379,000	
	高所作業車		1.00	式		69,900	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ打ち用)		1.00	式		19,700	
	試験費		1.00	式		269,000	
	発生材処理費		1.00	式		36,400	
	運搬費		1.00	式		184,000	
	諸雑費		1.00	式		1,628,200	
	計					11,051,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		567,600	
2	1.00		140,122	
3	1.00		230,560	
4	1.00		1,272,480	
5	1.00		338,800	
6	1.00		62,480	
7	1.00		17,600	
8	1.00		240,863	
9	1.00		32,560	
10	1.00		164,560	
11	1.00		1,453,720	
12				
13				
14				
15	計		9,877,000	
16				

No.　92

1	天井穴明工事	567,600	9	発生材処理費	32,560		
	1.00 式	567,600 x 100.00% 567,600		1.00 式	32,560 x 100.00% 32,560		
2	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事	140,122	10	運搬費	164,560		
	1.00 式	140,122 x 100.00% 140,122		1.00 式	164,560 x 100.00% 164,560		
3	穴埋補修費	230,560	11	諸雑費	1,453,720		
	1.00 式	230,560 x 100.00% 230,560		1.00 式	1,453,720 x 100.00% 1,453,720		
4	保温工事	1,272,480		1.00 式	0 x 100.00% 0		
	1.00 式	1,272,480 x 100.00% 1,272,480					
5	養生清掃費	338,800					
	1.00 式	338,800 x 100.00% 338,800					
6	高所作業車	62,480					
	1.00 式	62,480 x 100.00% 62,480					
7	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費(ｱﾝｶｰ	17,600					
	1.00 式	17,600 x 100.00% 17,600					
8	試験費	240,863					
	1.00 式	240,863 x 100.00% 240,863					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　93

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
c)-4	衛生設備工事										
1	給水設備工事		1.00	式		504,000		1.00		450,000	
2	給湯設備工事		1.00	式		95,000		1.00		85,000	
3	屋内排水通気設備工事		1.00	式		445,000		1.00		398,000	
4	衛生器具設備工事		1.00	式		587,000		1.00		525,000	
	計					1,631,000		計		1,458,000	

No.　93

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　94

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考		数　量	単　価	金　　額	備　考
1	給水設備工事							1				
								2				
	給水管(SGP-VA)	20A	8.00	m	1,400	11,200		3	8.00	1,250	10,000	
	給水管(SGP-VA)	25A	2.00	m	1,960	3,920		4	2.00	1,750	3,500	
	同上継手類		1.00	式		8,960		5	1.00		8,000	
	管支持金物		1.00	式		1,120		6	1.00		1,000	
	弁類 GV(ｺｱ10K)鉛ﾚｽ	20A	5.00	個	7,290	36,450		7	5.00	6,510	32,550	
	弁類 GV(ｺｱ10K)鉛ﾚｽ	25A	1.00	個		10,000		8	1.00		8,980	
	配管支持架台		1.00	式		8,960		9	1.00		8,000	
	消耗品雑材料		1.00	式		4,760		10	1.00		3,970	
	配管工費		1.00	式		87,300		11	1.00		78,000	
	器具取付費		1.00	式		44,800		12	1.00		40,000	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		9,290		13	1.00		8,300	
	穴埋補修費		1.00	式		12,300		14	1.00		11,000	
	保温工事		1.00	式		39,200		15	1.00		35,000	
	既設管接続工事		1.00	式		70,900		16	1.00		63,350	

No.　94

3	給水管(SGP-VA)	10,000	1.00 式	0 x 100.00%	0		
	1.00 m	1,250 x 100.00% 1,250	11	配管工費	78,000		
4	給水管(SGP-VA)	3,500	1.00 式	78,000 x 100.00%	78,000		
	1.00 m	1,750 x 100.00% 1,750	12	器具取付費	40,000		
5	同上継手類	8,000	1.00 式	40,000 x 100.00%	40,000		
	1.00 式	8,000 x 100.00% 8,000	13	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事	8,300		
6	管支持金物	1,000	1.00 式	8,300 x 100.00%	8,300		
	1.00 式	1,000 x 100.00% 1,000	14	穴埋補修費	11,000		
7	弁類 GV(ｺｱ10K)鉛ﾚｽ	32,550	1.00 式	11,000 x 100.00%	11,000		
	1.00 個	6,510 x 100.00% 6,510	15	保温工事	35,000		
8	弁類 GV(ｺｱ10K)鉛ﾚｽ	8,980	1.00 式	35,000 x 100.00%	35,000		
	1.00 個	8,980 x 100.00% 8,980	16	既設管接続工事	63,350		
9	配管支持架台	8,000	1.00 式	63,350 x 100.00%	63,350		
	1.00 式	8,000 x 100.00% 8,000					
10	消耗品雑材料	3,970					
	1.00 式	3,970 x 100.00% 3,970					

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　95

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	水張り工事		1.00	式		84,200	
	養生清掃費		1.00	式		22,400	
	高所作業車		1.00	式		3,360	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費	(ｱﾝｶｰ打ち用)	1.00	式		22,400	
	試験費		1.00	式		12,400	
	発生材処理費		1.00	式		1,120	
	運搬費		1.00	式		8,960	
	諸雑費		1.00	式			
	計					504,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		75,200	
2	1.00		20,000	
3	1.00		3,000	
4	1.00		20,000	
5	1.00		11,150	
6	1.00		1,000	
7	1.00		8,000	
8	1.00			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		450,000	
16				

No.　95

1	水張り工事					75,200		
	1.00	式	75,200	x	100.00%	75,200		
2	養生清掃費					20,000		
	1.00	式	20,000	x	100.00%	20,000		
3	高所作業車					3,000		
	1.00	式	3,000	x	100.00%	3,000		
4	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費					20,000		
	1.00	式	20,000	x	100.00%	20,000		
5	試験費					11,150		
	1.00	式	11,150	x	100.00%	11,150		
6	発生材処理費					1,000		
	1.00	式	1,000	x	100.00%	1,000		
7	運搬費					8,000		
	1.00	式	8,000	x	100.00%	8,000		
8	諸雑費					0		
	1.00	式	0	x	100.00%	0		

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　96

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2	給湯設備工事						
	給湯管(SUSx拡管式)	20A	4.00	m	1,040	4,160	
	同上継手類		1.00	式		12,300	
	管支持金物		1.00	式		1,120	
	消耗品雑材料		1.00	式		1,430	
	配管工費		1.00	式		23,500	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		3,710	
	穴埋補修費		1.00	式		3,360	
	保温工事		1.00	式		12,300	
	養生清掃費		1.00	式		2,240	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費	(ｱﾝｶｰ打ち用)	1.00	式		11,200	
	試験費		1.00	式		3,000	
	発生材処理費		1.00	式		1,120	
	運搬費		1.00	式		1,120	
	諸雑費		1.00	式		14,440	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	4.00	930	3,720	
4	1.00		11,000	
5	1.00		1,000	
6	1.00		1,280	
7	1.00		21,000	
8	1.00		3,320	
9	1.00		3,000	
10	1.00		11,000	
11	1.00		2,000	
12	1.00		10,000	
13	1.00		2,680	
14	1.00		1,000	
15	1.00		1,000	
16	1.00		13,000	

No.　96

3	給湯管(SUSx拡管式)			3,720	11	養生清掃費			2,000		
	1.00	m	930 x 100.00%	930		1.00	式	2,000 x 100.00%	2,000		
4	同上継手類			11,000	12	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費			10,000		
	1.00	式	11,000 x 100.00%	11,000		1.00	式	10,000 x 100.00%	10,000		
5	管支持金物			1,000	13	試験費			2,680		
	1.00	式	1,000 x 100.00%	1,000		1.00	式	2,680 x 100.00%	2,680		
6	消耗品雑材料			1,280	14	発生材処理費			1,000		
	1.00	式	1,280 x 100.00%	1,280		1.00	式	1,000 x 100.00%	1,000		
7	配管工費			21,000	15	運搬費			1,000		
	1.00	式	21,000 x 100.00%	21,000		1.00	式	1,000 x 100.00%	1,000		
8	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事			3,320	16	諸雑費			13,000		
	1.00	式	3,320 x 100.00%	3,320		1.00	式	13,000 x 100.00%	13,000		
9	穴埋補修費			3,000		1.00	式	0 x 100.00%	0		
	1.00	式	3,000 x 100.00%	3,000							
10	保温工事			11,000							
	1.00	式	11,000 x 100.00%	11,000							

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰﾙNo.2工事　97

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	計					95,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		85,000	
16				

No.　97

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　98

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
3	屋内排水通気設備工事						
	排水管(耐火二層管-VP)	40A	4.00	m	1,090	4,360	
	排水管(耐火二層管-VP)	50A	4.00	m	1,340	5,360	
	同上継手類		1.00	式		7,840	
	耐震支持金物		1.00	式		17,900	
	管支持金物		1.00	式		1,120	
	掃除口類 COA	50A	3.00	個	5,090	15,270	
	配管支持架台		1.00	式		24,600	
	消耗品雑材料		1.00	式		3,660	
	配管工費		1.00	式		140,000	
	器具取付費		1.00	式		63,800	
	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事		1.00	式		7,430	
	穴埋補修費		1.00	式		20,100	
	塗装工事		1.00	式		22,400	
	既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め工事		1.00	式		53,800	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1				
2				
3	4.00	980	3,920	
4	4.00	1,200	4,800	
5	1.00		7,000	
6	1.00		16,000	
7	1.00		1,000	
8	3.00	4,550	13,650	
9	1.00		22,000	
10	1.00		3,630	
11	1.00		125,000	
12	1.00		57,000	
13	1.00		6,640	
14	1.00		18,000	
15	1.00		20,000	
16	1.00		48,120	

No.　98

3	排水管(耐火二層管-VP			3,920	1.00	式	0 x 100.00% 0
	1.00	m	980 x 100.00%	980	11	配管工費	125,000
4	排水管(耐火二層管-VP			4,800	1.00	式	125,000 x 100.00% 125,000
	1.00	m	1,200 x 100.00%	1,200	12	器具取付費	57,000
5	同上継手類			7,000	1.00	式	57,000 x 100.00% 57,000
	1.00	式	7,000 x 100.00%	7,000	13	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ工事	6,640
6	耐震支持金物			16,000	1.00	式	6,640 x 100.00% 6,640
	1.00	式	16,000 x 100.00%	16,000	14	穴埋補修費	18,000
7	管支持金物			1,000	1.00	式	18,000 x 100.00% 18,000
	1.00	式	1,000 x 100.00%	1,000	15	塗装工事	20,000
8	掃除口類 COA			13,650	1.00	式	20,000 x 100.00% 20,000
	1.00	個	4,550 x 100.00%	4,550	16	既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め工事	48,120
9	配管支持架台			22,000	1.00	式	48,120 x 100.00% 48,120
	1.00	式	22,000 x 100.00%	22,000			
10	消耗品雑材料			3,630			
	1.00	式	3,630 x 100.00%	3,630			

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　99

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	養生清掃費		1.00	式		16,800	
	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費	(ｱﾝｶｰ打ち用)	1.00	式		11,200	
	試験費		1.00	式		20,400	
	発生材処理費		1.00	式		1,120	
	運搬費		1.00	式		7,840	
	諸雑費		1.00	式			
	計					445,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		15,000	
2	1.00		10,000	
3	1.00		18,240	
4	1.00		1,000	
5	1.00		7,000	
6	1.00			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		398,000	
16				

No.　99

1	養生清掃費			15,000	
	1.00	式	15,000 x 100.00%	15,000	
2	ｽﾗﾌﾞ探査機ﾘｰｽ費			10,000	
	1.00	式	10,000 x 100.00%	10,000	
3	試験費			18,240	
	1.00	式	18,240 x 100.00%	18,240	
4	発生材処理費			1,000	
	1.00	式	1,000 x 100.00%	1,000	
5	運搬費			7,000	
	1.00	式	7,000 x 100.00%	7,000	
6	諸雑費			0	
	1.00	式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　100

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考	数　量	単　価	金　　額	備　考
4	衛生器具設備工事										
	ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ	(洗面器共)	1.00	組			建築工事	1.00			建築工事
	壁付自動水栓	TENA125Ax2	1.00	個		57,200		1.00		51,130	
	自動水石けん供給栓	TLK06S04JAx2	1.00	個		92,700		1.00		82,820	
	壁排水金具	T6PM16x2	1.00	組		18,000		1.00		16,130	
	水栓ｶﾊﾞｰ	Mx597x2	1.00	個		36,300		1.00		32,450	
	電気温水器	REW12A1DRRSCM	1.00	台		100,000		1.00		89,440	
		RHE654x2									
	ｱﾝｸﾞﾙ形止水栓	TL345C THD31x2	1.00	個		3,850		1.00		3,440	
	消耗品雑材料		1.00	式		3,230		1.00		2,590	
	器具取付費		1.00	式		231,000		1.00		207,000	
	養生清掃費		1.00	式		6,720		1.00		6,000	
	衛生器具養生費		1.00	式		8,960		1.00		8,000	
	試験費		1.00	式		15,600		1.00		14,000	
	発生材処理費		1.00	式		2,240		1.00		2,000	

No.　100

3	ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ	0	1.00 式	0 x 100.00%	0
	1.00 組	0 x 100.00%	0		
4	壁付自動水栓	51,130	1.00 個	51,130 x 100.00%	51,130
5	自動水石けん供給栓	82,820	1.00 個	82,820 x 100.00%	82,820
6	壁排水金具	16,130	1.00 組	16,130 x 100.00%	16,130
7	水栓ｶﾊﾞｰ	32,450	1.00 個	32,450 x 100.00%	32,450
8	電気温水器	89,440	1.00 台	89,440 x 100.00%	89,440
10	ｱﾝｸﾞﾙ形止水栓	3,440	1.00 個	3,440 x 100.00%	3,440
11	消耗品雑材料	2,590	1.00 式	2,590 x 100.00%	2,590
12	器具取付費	207,000	1.00 式	207,000 x 100.00%	207,000
13	養生清掃費	6,000	1.00 式	6,000 x 100.00%	6,000
14	衛生器具養生費	8,000	1.00 式	8,000 x 100.00%	8,000
15	試験費	14,000	1.00 式	14,000 x 100.00%	14,000
16	発生材処理費	2,000	1.00 式	2,000 x 100.00%	2,000

2026/9/4　12:48

略称：椙山女学園星が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ大学会館食堂ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　No.101

項	名　　称	仕　　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	運搬費		1.00	式		11,200	
	諸雑費		1.00	式			
	計					587,000	

	数　量	単　価	金　　額	備　考
1	1.00		10,000	
2	1.00			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	計		525,000	
16				

No.　101

1	運搬費	10,000		
	1.00　式	10,000 x 100.00%	10,000	
2	諸雑費	0		
	1.00　式	0 x 100.00%	0	

2026/9/4　12:48