椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事
（現場運用図）

PJ－241226－A

2026年　03月

日建設計

図面リスト

番号	意匠図	縮尺（A3）
01	改修工事概要書	-
02	付近見取図・配置図	1/6000・600
03	改修特記仕様書1	-
04	改修特記仕様書2	-
05	改修特記仕様書3	-
06	改修特記仕様書4	-
07	改修特記仕様書5	-
08	改修特記仕様書6	-
09	改修特記仕様書7	-
10	改修特記仕様書8	-
11	改修特記仕様書9	-
12	改修特記仕様書10	-
13	改修特記仕様書11	-
14	工事区分表・仕上共通事項・材料表・内部仕上表（撤去・改修）	-
15	平面図（撤去・改修）	1/300
16	平面詳細図（改修）・部分詳細図	1/100・図示
17	立・断面図（撤去・改修）	1/400
18	建具共通事項・建具表・建具詳細図	1/200・30
19	天井伏図（撤去・改修）	1/200
20	展開図1（撤去・改修）	1/200
21	展開図2（撤去・改修）	1/200
22	断面詳細図（撤去・改修）	1/100
23	部分詳細図1	-
24	部分詳細図2	-

番号	電気設備図	縮尺（A3）
01	電気設備特記仕様書（1）	-
02	電気設備特記仕様書（2）	-
03	電気設備概要、施工留意点、その他特記事項、凡例	-
04	外構設備図（既設図）（改修図）	-
05	変電設備図、幹線系統図（既設図）（改修図）	-
06	幹線・コンセント設備　凡例、地下1階平面図（既設図）	1/100
07	幹線・コンセント設備　凡例、地下1階平面図（改修図）	1/100
08	幹線・コンセント設備　凡例、1階平面図（既設図）（改修図）	1/100
09	分電盤注記、分電盤リスト	-
10	照明器具姿図	-
11	照明制御設備　システム概要、機器仕様、機器姿図、系統図（改修図）	-
12	照明、誘導灯設備　凡例、1階平面図（既設図）（改修図）	1/100
13	業務用兼用非常放送設備　システム図、機器姿図、系統図（既設図）（改修図）	-
14	業務用兼用非常放送設備　凡例、1階平面図（既設図）（改修図）	1/100
15	自動火災報知設備　系統図（既設図）（改修図）	-
16	自動火災報知設備　1階平面図（既設図）（改修図）	1/200
17	防火区画貫通処理要領図	-

番号	機械設備図	縮尺（A3）
01	機械設備特記仕様書（1）	-
02	機械設備特記仕様書（2）	-
03	機械設備特記仕様書（3）	-
04	計画概要書、凡例、部分要領図	-
05	空調設備　空調機器表、地下1階・1階空調配管平面図	1/200
06	空調設備　1階ダクト平面図	1/200
07	衛生設備　1階配管平面図	1/200
08	衛生設備　参考図　1階配管平面図	1/200

工事概要書(改修工事用)

PJ241226-A

1.工事概要

1-1 工事名称	椙山女学園/星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1-2 発注者	学校法人　椙山女学園大学　(⊙建築物所有者　・賃借人　・　) 既存建築物の建物管理者　：椙山女学園大学
1-3 設計者	改修工事　：株式会社 日建設計 既存建築物　：清水建設株式会社
1-4 監理者	改修工事　：株式会社 日建設計 既存建築物　：清水建設株式会社
1-5 改修工事の概要及び位置・範囲	大学会館1階食堂　内装改修（厨房除く）
1-6 改修工事種目	a.建築改修工事 ・防水　・外壁　⊙建具　⊙内装　⊙塗装　・耐震　・環境配慮 ・カーテンウォール　⊙解体　・シックハウス対応　・その他(　　) b.設備改修工事 ⊙各設備図による
1-7 工事期間	工事着手　2026年　12月　22日　　完成引渡し　2027年　3月　31日　(延べ　3.5カ月)
1-8 部分使用・	・あり　⊙なし
1-9 敷地及び法的規制等	a.工事場所（地名地番）:愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号 b.地域・地区 1)都市計画区域等　⊙都市計画区域 (⊙市街化区域　・市街化調整区域　・区域区分非設定) ・準都市計画区域 ・都市計画区域及び準都市計画区域外 2)防火地域　⊙防火地域　・準防火地域　・指定なし 3)用途地域　(近隣商業地域　　) 4)その他　(絶対高45m高度地区、文教地区、緑化地域) c.道路 1)前面道路の種類　(　　) 2)前面道路の幅員　(北10.0m　　) 3)接道長さ　(　　) d.容積率制限　(　　200)%　(用途地域が2以上の場合の算定式等を記入) e.建蔽率制限　(　　60)%　(用途地域が2以上の場合の算定式等を記入) f.本工事に伴う確認申請 1)要否　・行う　⊙行わない 2)根拠　⊙建築基準法2条第14項大規模修繕、第15項模様替え、第87条用途変更、第6条2項増築、いずれにも該当しない 3)既存不適格への対応　・行う　(　　) ⊙行わない(　　)
1-10 既存建築物の経歴	a.完成年月日　大学会館　昭和60年　9月　27日 b.建築基準法の主要用途　(大学　　) c.耐火建築物　⊙耐火建築物　・準耐火建築物(　　) d.消防法の防火対象物　(　7　)項 e.確認済証番号年月日 1)建築物　番号　・　年　月　日 2)工作物　番号　・　年　月　日 3)昇降機　番号　・　年　月　日 f.適合判定通知番号年月日 1)建築物　番号　・　年　月　日 g.検査済証番号年月日 1)建築物　大学会館　番号　第901-351号・　昭和59年10月12日 2)工作物　番号　・　年　月　日 3)昇降機　番号　・　年　月　日 h.その他 1)検証法適用の有無　・避難安全検証法　・耐火性能検証法　⊙なし 2)CASBEEランク　・S　・A　・B+　⊙なし i.改修工事の経歴　2015年　8月　改修項目：食堂天井耐震化工事
1-13 建築物の構造・規模	a.既存建築物 1)地業：　PHC杭 2)構造：　・SRC造　⊙RC造　・S造　・ 3)階数：　地下　1階　地上　3階　塔屋　1階 4)線数：　1線 b.改修後の建築物　⊙変更なし
1-14 その他の工事概要	なし
1-15 建築物の主要設備の概要	a.既存建築物 1)電気設備: 受変電設備、幹線設備、動力設備、接地設備、電灯コンセント設備、　電話配管設備、電気時計設備、テレビ共聴設備、BGM設備 誘導灯設備、非常放送設備、自動火災報知設備 2)機械設備 (空気調和設備) 空調設備:パッケージエアコン＋送風機、換気設備：第一種＋第三種 排煙設備:全館自然排煙又は告示にて排煙免除、自動制御設備：空調監視盤 (衛生設備) 給水設備:重力給水方式（既設体育館棟より分岐配管）、 排水設備：2管式ループ通気方式＋屋内雑排合流方式、給湯設備:局所式、 消火設備：屋内消火栓、泡消火、スプリンクラー、フード粉末自動消火装置、消火器 b.改修後の建築物 1)電気設備: 受変電設備、幹線設備、接地設備、電灯コンセント設備、　電話情報配管設備、BGM設備 誘導灯設備、非常放送設備、自動火災報知設備 2)機械設備 (空気調和設備) 空調設備:パッケージエアコン＋送風機、換気設備：第一種＋第三種 排煙設備:全館自然排煙又は告示にて排煙免除、自動制御設備：空調監視盤 (衛生設備) 給水設備:重力給水方式（既設体育館棟より分岐配管）、 排水設備：2管式ループ通気方式＋屋内雑排合流方式、給湯設備:局所式、 消火設備：屋内消火栓、泡消火、スプリンクラー、フード粉末自動消火装置、消火器 3)その他設備:
1-17 関連工事の(別途工事)	・食堂デッキテラス設置工事 ・キャンパスヤード植栽改修工事

2.改修工事の設計条件等

2-2 構造設計条件

a.改修範囲の設計荷重

1)主要部分積載荷重

改修範囲の設計荷重と既存建物の設計荷重との差異

・有り　⊙無し　・不明

棟	階	室名	積載荷重(N/㎡) 床用	架構用	地震力用	備考
大学会館	1	食堂	3,500	3,200	2,100	

2)積雪荷重

改修範囲の設計荷重と既存建物の設計荷重との差異

・有り　⊙無し　・不明

イ.垂直積雪量　(0.3)m

ロ.積雪荷重(水平面に対して)　(600)N/m²

ハ.積雪の単位重量　(2000)N/m²

ニ.多雪地域指定の有無　・あり　⊙なし

ホ.勾配面における積雪荷重並びに他の外力との組合せによる応力計算の扱い方は、建築基準法施行令第3章第8節による。

3)風圧力（特記仕様書各章に別の記載があるものを除く）

改修範囲の設計荷重と既存建物の設計荷重との差異

・有り　⊙無し　・不明

設計用風圧力算定基準は、建築基準法・同施行令第82条の4及び同告示（平12建告第1454号・同第1458号）により、条件等は次による。

イ.算定条件

① V_0　(　34) m/s　(告示第1454号)

② 非構造部材、設備機器設計用風圧力の割増し（次によりV_0を割増して算定する）

＜割増し＞

・ なし（V_0 × 1.0、再現期間50年相当）

※ V_0 × 1.07　(再現期間100年相当)

・ V_0 × 1.15　(再現期間200年相当)

・ V_0 ×(　　)

＜割増し適用範囲＞

・ 指定以外は割増しなし（V_0 × 1.0）

※ 建築物（昇降機、煙突以外の建築設備を除く）

※ 全ての屋外工作物（フェンス、庇、サイン等）

・ 建築設備（昇降機、煙突を除く）

・

③ 地表面粗度区分　・Ⅰ　・Ⅱ　⊙Ⅲ　・Ⅳ(※)　(告示第1454号)

注）(※) 非構造部材及び設備機器設計用は、Ⅲとする。

④ 風力係数　※告示による　・風洞実験による　・

ロ.設計用風圧力の最小値

※±1,200Pa　・

ハ.1階又は高さ13m以下の部分の設計用風圧力

※上記イ・ロを適用する。

・設計図により、最小値はロを適用する。

ニ.屋内における風圧力の適用

適用箇所　(　　-　　)

設計用風圧力　・上記イ～ハにより算定　・(　　) N/m²

ホ.他の外力との組合せによる応力計算の扱い方は、建築基準法施行令第3章第8節による。

4)地震荷重

改修範囲の設計荷重と既存建物の設計荷重との差異

・有り　⊙無し　・不明

イ.地域係数　Z　⊙1.0　・0.9　・0.8　・0.7

ロ.地盤種別　・第1種　⊙第2種　・第3種

ハ.地震力の割増し係数　I　⊙1.0　・1.25　・1.5　・

ニ.他の外力との組合せによる応力計算の扱い方は、建築基準法施行令第3章第8節による。

b.構造耐震性能

1)確認の方法は、次による。

・現行建築基準法に準拠

・耐震診断により構造耐震性能を確認し、建築確認を取得

・耐震診断により構造耐震性能を確認し、耐震改修促進法による改修認定取得

・耐震診断により構造耐震性能を確認したが、法的手続は行っていない

⊙構造耐震性能は確認していない

・

2)改修後の建築物の構造耐震判定指標と検証結果

棟		検証方法	構造耐震判定指標	検証結果
	X			
	Y			

2-3 総合耐震クライテリア

a.耐震性能

・耐震性能の変更を伴わない

b.建築非構造部材及び設備機器にかかわる設計用層間変位、設計用地震力等の設計条件は、次による。

1)設計用層間変位

設定レベル	ケース1	ケース2
設計用層間変位（H=階高）	・H/200　・H/150	・H/100　・H/75 ⊙H/（150）
備考		

2)設計用地震力

ア.設計用地震力

設計用地震力 = 部材又は機器の自重（Ⅲ）× 設計用震度

部材又は機器の自重：各部材又は機器そのものの自重及び付属する部品等を含む。

設計用震度　：下記イにより、特定天井を除く非構造部材及び設備機器等の設計用震度は、ケース2への適用とする。ケース1の場合は、当該数値の（※1/5　・1/2　・　　）を目安とする。

イ.設計用震度

①建築非構造部材及び各固定部の設計用震度（告示第771号による特定天井を除く）

水平震度　：　下表の　K_H

鉛直震度　：　下表の　K_V

水平＋鉛直同時作用　※考慮する　K_H +(・1/2　・　)×K_V

(適用部位:　　)

・考慮しない

ただし改修特仕3章以降において指定がある場合には、各章での記載による。

②設備機器固定の設計用震度

水平震度　：　下表の　Ks　（機器の耐震クラスに応じた値とする）

鉛直震度　：　下表の　1/2・Ks　又は　Kv　の大きい方

建築物各部での設計用震度（告示第771号による特定天井を除く）

階	床面	水平震度 非構造部材 Kh 共通	非構造部材 Kh 吊天井	設備機器 Ks S	設備機器 Ks A	鉛直震度 Kv	備考
地　階 (B1～1F)	0.4	0.8	0.8	1.0	0.6	0.2	

注4)設備機器の区分は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版における耐震クラスに準拠するものとし、下記の耐震要求性能における耐震クラスの区分に応じて適用する。

注5)建築非構造部材及び設備機器における設計用震度の割増し等の適用

・する　(※2-2構造設計条件a.4)ハ.による係数　・　　)

※しない

c.敷地及び建築物各部の耐震要求性能は、次の各項目による。

1)地盤及び構造躯体の耐震要求性能は、極めて稀に発生する地震動の場合であっても人命を守ることを前提とし、地震規模の想定における損傷の度合いを次に定める。

地震規模の想定	稀に発生する地震動	極めて稀に発生する地震動
地盤の液状化	液状化危険度は低い	液状化危険度は高い
構造躯体	主要構造体は、短期許容応力度以下にとどまり、コンクリート非構造壁等にも仕上げ材がはく落するような大きなひび割れが発生しない。 構造骨組に有意な残留変形や傾斜が認められない。 近寄らないと見えにくい程度のひび割れの発生にとどまる。	僅組みの鉛直支持能力は保たれるが、構造強度に影響を及ぼすような残留変形・傾斜が認められる。 構造部材は破壊せず、部分的にも崩壊しないが、部材の変形能力が終局限界に達し、応急補修・補強を要する。 主要構造体には比較的大きなひび割れ生じているが、コンクリートのはく落は極わずかである。 ひび割れ幅は数mm程度にとどまる。

2)建築非構造部材及び設備機器の耐震要求性能は、ケース2の場合であっても人命を守ることを前提とし、設定レベルにおける建築物各部位各設備ごとの損傷の度合いと機能継続の状況を、次に定める。各章に耐震要求性能の記述がある場合は、より高い方の要求性能を採用する。非構造用部材及び設備機器における設計用地震力に対し、各部は短期許容応力度以下となることを原則とする。

	設定レベル	ケース1	ケース2
構造部	シーリング	シーリング切れなし	打ち換えの困難な場所でもシーリング切れなし
	構造ｼｰﾘﾝｸﾞ	シーリング切れなし	打ち換えの困難な場所でもシーリング切れなし
	ガラス	何ら損傷がない	有害な割れ欠けなどの損傷がなく脱落がない
	タイル（内外装）	何ら損傷がない	一定の破損にとどまり大きな破片の脱落がない
	乾式層仕切壁（一般）	軽微なひび割れ以下にとどめる	一定の破損にとどまり大きな破片の脱落がない
	一般用建具	何ら損傷がない	必要な開閉機能等を保持する
	一般天井	何ら損傷がない	一定の破損にとどまり大きな破片の脱落がない
	避難経路の内装（壁・天井）	何ら損傷がない	軽微な破損にとどまり、避難上支障のある損傷や変形・脱落がない
	OAフロア 調製床	何ら損傷がない	軽微な損傷に収まる
	その他の一般内装	何ら損傷がない	軽微な損傷に収まる

注1）軽微な破損とは、簡単な補修で復旧可能な程度であり、建築物の継続的な使用に支障をきたさない程度の破損をいう。

注2）一定の破損とは、応急的な処理で建築物の一定期間の使用が可能な程度の破損をいう。

	設定レベル 耐震(ｸﾗｽ)	ケース1	ケース2
電気設備	照明設備 A（一般分電盤等）	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。	転倒なし・脱落なし。 補修を要するが一定期間使用可能。
	非常照明・誘導灯（防災電盤等） S	何ら損傷がない	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。
	照明設備（一般分電盤等） S	何ら損傷がない	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。

	設定レベル 耐震(ｸﾗｽ)	ケース1	ケース2
機械設備	熱源設備 A	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。	転倒なし・脱落なし。 補修を要するが、一定期間使用可能。
	空調設備 A	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。	転倒なし・脱落なし。 補修を要するが、一定期間使用可能。
	給水設備 A	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。	転倒なし・脱落なし。 補修を要するが、一定期間使用可能。
	排水設備 A	軽微な破損にとどまり、一定期間使用可能。	転倒なし・脱落なし。 補修を要するが、一定期間使用可能。

注1)設備機器における設備耐震クラスとその耐震措置は、原則として日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版における設備耐震クラスS,A,Bに準拠する。

注2)防振装置を設置した設備機器は耐震クラスを1ランク増しとする。ただし設計用震度は2.0を上限とする。

注3)設備機器に接続される電気配線、配管、ダクト類については、機器の設備耐震クラスに応じて「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版に記載された耐震措置を行う。

3.設計者・監理者等及び確認申請関連事項

4.改修範囲の非構造部材・建築設備機器及び同架台等の共通特記仕様

4-1 非構造部材

a.屋根葺材（長尺金属板葺、折板葺、粘土瓦葺）、特定天井、外装材、屋外に面する帳壁及び屋内外のすべての非構造部材の支持構造部及び建築物の構造耐力上主要な部分に緊結する部位は、施行令第83～88条の規定による固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力、層間変位を考慮し、施行令第82条による組合せ応力に対して、構造耐力上安全であることとする。また、避難の支障となる損傷がないものとする。

b.外力は、次による。

1)積載荷重は、2-2 a. 1）による。

2)積雪荷重は、2-2 a. 2）による。

3)風圧力は、2-2 a. 3）による。

4)地震力は、2-3 b. による。

5)層間変位は、2-3 b. におけるケース2の設計用層間変位による。

c.支持金物(取付けボルトやナット含む)は、該当各章の規定により、ステンレス、亜鉛めっき、錆止め塗装等の防錆処置を施したものとする。

看工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	
		. .	

愚本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事


改修工事概要書　A3:-

意　(通し番号 01)　1 －01

No. J－241226－A


780×570

01	付近見取図	A3=1/6000



愛知県名古屋市千種区星が丘元町17-3

02	配置図	A3=1/600



着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

付近見取図・配置図　A3:1/6000・600

意　（通し番号 02）
1 － 02

No. J－241226－A

780×570

特記仕様書の適用　追補

a.各特記事項の適用に関するルールは、次による。
1)⊙印の付いたものを適用する。
2)✱印は、他の選択肢に○印のない場合に適用する。ただし、✱の内容が欄仕の内容を示すものである場合は欄仕として扱い、他の設計図書に異なる記載がある場合は、その記載を優先する。
3)◉印は⊙印と同義とする。
4)⊙印と◉印の両方が付いた場合は、両方とも適用する。
b.各章の章、節、項の番号は、公共建築協会編「民間(七会)連合協定工事請負契約約款に適合した　工事共通仕様書　令和5年版　建築工事編」(以下、「共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下、「改修欄仕」という。)の当該番号に対応する。ただし、項番号の頭に“欄”を付したものは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下、「欄仕」という。)の当該項番号に対応する。
c.章、節、項のタイトル部分に示される注記の意味は、次による。なお、［　　］はその章、節又は項の全体に対する注記を示し、［　］は、それを付された項目(号)のみに対する注記を示す。次に例示する。なお、〔付加M〕等のように、M又はPの文字を付された注記も、その意味はMやPを付されていない注記と変わらない。
1)［置換］:「共仕」、「改修欄仕」の当該章、節、項の規定全体を、改修特記仕様書(以下、「改修特仕」という。)の当該規定と置換える。
2)〔(b)(2)置換〕:「共仕」、「欄仕」の(b)(2)号の規定を、「改修特仕」の当該規定と置換える。特仕本文で置換内容を示した場合は、［置換］とする場合がある。
3)［付加］:「共仕」、「改修欄仕」に「改修特仕」の当該規定を新規追加する(新設の章、節、項)。
4)〔付加〕:「共仕」、「改修欄仕」に「改修特仕」の当該規定を号単位で追加する。ただし「改修欄仕」の当該号が明らかな場合は[(c)付加]のように表示することもある。
5)［追補］:「共仕」、「改修欄仕」にない当該規定を新規追加する(新設の章、節、項)。
d.「改修特仕」において、「共仕」又は「改修欄仕」等の項番号を引用する場合は、“共仕[○．○．○]”、“改修欄仕[○．○．○]”等と表記する。
e.「共仕」、「改修欄仕」及び「改修特仕」において、「共仕」又は「改修欄仕」の項番号等を引用している場合で、引用された「共仕」又は「改修欄仕」の規定に対して「改修特仕」で追加、読替え等を行っている場合は、それらも併せて適用する。
f.特記事項に示す［表・・］［図・・］の番号は、「共仕」又は「改修欄仕」の当該表又は図の番号を表す。
g.「改修欄仕」及び「改修特仕」8章耐震改修工事の規定は、耐震改修工事のほか、それ以外の構造関連改修工事にも適用する。ただし、他の特記により適用を除外されるものは除く。
h.「改修特仕」12章シックハウス対応の特記内容と、他の部分の特記内容に相違がある場合は、他の部分の特記が優先する。また、「改修特仕」12章と「改修欄仕」の各章の規定に相違がある場合は、「改修特仕」12章の規定が優先する。

1章　各章共通事項

1節　共通事項

1.1.1　［置換］　一般事項

a.共仕[1.1.1 (1)]を、次に読み替える。
(1)適用範囲
本工事共通仕様書（建築工事編）（以下「共通仕様書」という。）は、建築物等の改修及び増築に係る建築工事に適用する。
b.共仕[1.1.1 (4)]を、次に読み替える。
(4)契約図書類とその優先順位
(ｱ)～(ｼ)の「契約図書類」は、相互に補完する。ただし、契約図書類間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ｱ)から(ｼ)の順番のとおりとし、これによりがたい場合は、共仕[1.1.7]による。
(ｱ)工事請負契約書
(ｲ)民間(七会)連合協定工事請負契約約款(2025年(令和7年)12月改正)(以下、「工事約款」という)
(ｳ)質問回答書((ｴ)から(ｼ)に対するもの)、追加変更指示書
(ｴ)見積要項及び現場説明書
(ｵ)特仕及び工事概要書
(ｶ)設計図面（以下、特仕各所における「設計図」も同義とする。）
(ｷ)見積区分表
(ｸ)日建設計　提出書類作成要領・受注者検査要領26
(ｹ)共仕（1章のみ、「工事」を「改修工事」と読み替えて適用する。ただし、1.3.12［発生材の処理等］は、適用しない。）
(ｺ)改修欄仕（1.3.12[発生材の処理等]を除き、1章は適用しない。）
(ｻ)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築物解体工事共通仕様書 令和4年版(以下、「解体共仕」という。)
(ｼ)欄仕（1章は適用しない）

1.1.2　用語の定義

a.特仕、共仕及び改修欄仕において用いる用語の定義は,共仕[1.1.2]に定める用語の定義のほか,次による。
1)「設計者」とは、この工事の設計図書等を作成し、発注者より工事施工段階における設計意図伝達業務、又は設計変更業務を委託された者をいう。
2)「設計図書等」については、共仕[1.1.2](ｷ)を次に読み替える。
(ｷ)「設計図書等」とは、この工事のために必要な設計図面及び仕様書のうちこの契約に添付されたもの（以下「設計図書」という。）、見積要項書、現場説明書及びこれらに対する質問回答書（追加変更指示書を含む。）で、特仕[1.1.1 b]の(ｳ)から(ｺ)までをいう。
ただし、構造計算書及び設備にかかる計算書その他各種計算書は含まない。
なお、2章以降の「設計図書」は、「設計図書等」と読み替える。
〔付加〕3)「説明用図書」とは、設計図書等の内容を説明するために監理者が作成した図書をいう。
［置換］4)「監理者の承認」については、共仕[1.1.2](ｽ)を次に読み替える。また監理者の承認の位置付けは、特仕[1.1.15]による。
(ｽ)「監理者の承認」とは、受注者等が契約図書に基づき提出した書類、又は書面で申し出た事項について必要に応じて工事約款の規定に基づく発注者との協議を経て、監理者が設計図書の内容に適合しているかについて検討した範囲に対し、書面をもって了解することをいう。設計図書等において監理者の承認を受ける必要のある書類、図面、見本等は、監理者に提出し受領印を受ける。受領印を受けたのち、暦上1週間以内に訂正又は保留に関する監理者の指示がない場合は、提出された書類、図面、見本等は監理者の承認を受けたものとする。
［置換］5)「監理者の指示」については、共仕[1.1.2](ｾ)を次に読み替える。
(ｾ)「監理者の指示」とは、監理者が必要に応じて工事約款の規定に基づく発注者との手続きを経て、受注者等に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示すことをいう。受注者等は、書面の控えに押印し、監理者に提出する。また、監理者が口頭にて示した内容を記録した書面を監理者に提出し、確認を受けたものについては、指示したものとみなす。なお、監理者の指示が、工事目的の品質、性能、機能上あるいは工事の施工において明らかに適当でないと判断される場合は、監理者に報告したうえで、発注者に申し出る。

［置換］6)「監理者に報告」については、共仕[1.1.2](ﾃ)を次に読み替える。
(ﾃ)「監理者に報告」とは、受注者等が監理者に対し、工事の状況又は結果、あるいはその者の責任において調査、計画、立案、選択、確認等のほか、実施した内容を、監理者に書面をもって知らせることをいう。なお、工事約款の規定により、当該報告が発注者への報告事項となる場合がある。
［置換］7)「監理者に提出」については、共仕[1.1.2](ﾄ)を次に読み替える。
(ﾄ)「監理者に提出」とは、受注者等が、契約図書類に基づき事前に設計図書等との整合を確認したうえで、工事にかかわる書面（施工図を含む）、見本、計算書、報告書又はその他の資料等を説明し、日付を明記し押印のうえ、監理者に対し差し出すことをいう。なお、工事約款の規定により、当該提出が発注者への提出事項となる場合がある。
〔付加〕8)「自主検査」とは、受注者等が工事の各段階で、材料又は施工等について設計図書等との照合、確認等を行い、その適否について自ら判断し、検査記録を作成して監理者に提出することをいう。
〔付加〕9)「製造者」とは、工事に使用する機器、材料、製品等を製造（製作、加工、組み立て等を含む）している会社等をいい、共仕及び欄仕における「製造所」「製作所」は、いずれも「製造者」に読み替える。
〔付加〕10)「専門工事業者」とは、設計図書等で定める工事において豊富な実績を持ち、本工事で要求される施工品質を確保するための高い技術力及び品質管理能力を有するとともに、施工品質の保証を行うことができる工事業者をいう。取り付ける機器、材料、製品等を当該専門工事業者が製造する場合は、「製造者」を含むものとする。
〔付加〕11)「材料」とは、工事に使用する機器、材料、製品を総称していう。これらの機器、材料、製品等は、設計図書等に示された性能、形状等の仕様以外の詳細仕様、構造等については社会通念上の条件を考慮して、各製造者による専門的な知見、及び技術力をもって、各製造者の仕様により製造されたものとする。
〔付加〕12)「関連工事」とは、発注者の発注にかかる第三者の施工するほかの工事で、この工事と密接に関係するものをいう。ただし、この工事の発注者以外の発注によるほかの工事であっても、見積要項書で指定した工事は、関連工事として扱う。
〔付加〕13)「屋外に面する」、「外気に面する（接する）」、「外部の」等の表現で示される部位は、雨掛かりの有無を問わず、直接屋外となる箇所のほか次に示す空間を含む。
・設計図で範囲を指定した部位
・自走式の地下駐車場　　・免震ピット
・OAチャンバー、EAチャンバー等のガラリ等を介して外気が流入する空間
・
〔付加〕14)「防火区画等」とは、防火区画又は防火上主要な間仕切りをいう。

1.1.3　［付加］　官公署その他への届出手続等

a.工事の各段階に必要な官公署その他への各種申請又は届出の種別、手続、時期等をあらかじめ調査する。
b.施工に直接必要な官公署その他への手続は、遅滞なく行うほか、発注者等が行う手続に協力する。手続を代行する場合は、その経緯を適宜監理者に報告する。

1.1.5　［付加］　設計図書等の取扱い

a.設計図書等は、主要な部位、事項についての設計意図を示すものであり、必ずしも工事の完成に必要なすべての情報を網羅するものではない。
b.受注者は、製造者、専門工事業者等の特定を経て、設計図書等に示された情報及び通常有すべき性能を考慮したうえで、工程や下地等を適切に確保し、専門的な知見、仕様及び技術力をもって生産設計、製作、施工を行うとともに、工事の適切な遂行と完成に必要なものの処置を施す。
c.設計図書等に示された製品名・製造者名又はこれらに類するものは設計の仕様、程度を示すものであり、製品や製造者等を特定するものではない。
d.情報共有システムの適用及び機能要件は1.1.16による。

1.1.6　［付加］　関連工事の調整

a.別に定めのない限り、関連工事の受注者に対し、次のものについて供与する。これらに要する費用の負担は、この工事の見積要項書及び見積区分表（工事区分表）の記載によるほか、当該関連工事の受注者と協議し、対応する。
1)関連工事を行う場所への出入り及び安全管理。
2)足場、運搬設備、揚重設備、工事用電力、工事用給排水等の利用。
3)障害となる仮設物の取除き、貫通孔等の設置、ボルトやインサート等の取付け。
4)関連工事用の機器、材料の取込みに必要な搬入口、通路等の設置、確保。
5)その他（　　）
b.施工図、施工計画書等の作成に際し、関連工事との取合い、納まり等について必要な記載を行う。

1.1.7　［付加］　疑義に関する協議等

a.設計図書等に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は、共仕[1.1.7]及び特仕1.1.13による。

1.1.12　［付加］　関係法令等の遵守

a.工事によって機能停止する防災設備については、代替措置等を事前に消防署等の関係官公署と協議のうえ、改修工事中の防災計画書としてまとめ、関係官公署に提出する。また、その内容については、必ず発注者及び建物管理者に伝達し了解を得るとともに、監理者に報告する。

1.1.13　［追補］　設計変更

a.共仕[1.1.7](2)に該当する場合、並びに発注者による工事内容の変更又は工期の変更があった場合は、設計変更とし、b、c号による。
b.設計変更の通知を受けた場合は、請負代金額の増減を明示した請負代金増減内訳書(以下、「増減内訳書」という。)を監理者を通じて発注者に提出し、発注者の承認を受ける。発注者の承認を受けた増減内訳書は、監理者の確認を受け、そののち工事の着手を行う。なお、設計変更範囲における増減調整で請負代金額が変更とならない場合も、同様に扱う。
c.変更設計は設計者が行う。ただし受注者は、設計変更の内容確定に必要な図面、書類等の作成について、工事用図書作成に繋がる範囲において協力する。

1.1.14　［追補］　工事に付帯する作業及び材料

a.本工事を完成させるために必要な次の工事及び費用は、工事請負契約に含まれる。
1)施工、材料及び製品の検査、試験（支給材料、貸与品の場合の検査及び試験を除く）、見本等の作成及び検査に要する費用
2)敷地周辺において施工計画上必要な、囲壁、側溝、舗装、外灯、樹木、設備盤類ほか各種施設等の移設と復旧
3)工事期間中の、工事に付帯する作業に関する官公署その他関係機関の手続及びその費用
4)工事用機器、材料等の取入れに必要な搬入口及び通路の設置とそれに伴う補強、復旧及び後片付け

1.1.15　［追補］　監理者の承認、検査及び試験

a.機器、材料、施工及び工事についての施工図等、見本等に対する発注者及び監理者の承認は、1.1.2 a. 4) によるほか、次による。
1)承認は、受注者による品質管理及び設計図書等との適合性確認の適正さを確認するために行うものである。
2)承認は、受注者から提出された施工図等、見本等に示される範囲の内容に対してなされる。
3)施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた材料、製品についての施工図等、見本等に対する承認は、その外観や受注者から提出される書面による情報に基づいてなされる。

b.機器、材料、施工、工事に対する発注者及び監理者の検査、試験及び確認は、共仕[1.1.2]（ｸ）（ｹ）によるほか、次による。
1)検査又は試験は、工事請負契約及び設計図書等に基づいて、受注者等による品質管理、確認及び自主検査の適正さを確認するために行うものである。
2)検査は、立会いにより、又は受注者等の自主検査記録、工事写真その他の提出物の審査等の合理的方法により行う。なお、監理者の立会検査は、原則として抽出により行う。
3)施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品に対する検査又は試験は、その外観や受注者等から提出される情報、各種記録に基づいてなされる。
c.発注者及び監理者の承認、検査、確認等は、前 a、b 号に基づいて実施するため、発注者又は監理者が承認、検査又は確認した対象範囲であっても、承認、検査、確認の対象として抽出されなかったもの又は提出されなかったものに起因する、あるいは受注者等による自主検査で発見できていなかった内容等に起因する次の事象の責は受注者等が負う。
1)材料、製品、機器及びそれらの施工が工事請負契約、工事用図書に適合しない場合
2)施工に用いられた又は工事目的物に組み込まれた材料、製品、機器の欠陥又はこれに類する原因による品質、性能及び安全上の不具合がある場合

1.1.16　［追補］　書類の電子情報化等

a.発注者及び監理者に提出する書類（図面を含む）の運用は、次による。
✱「提出書類作成要領」に示すNS-CASTを利用する。詳細なシステム利用やデータ作成要領等は、監理者が提示する「NS-CASTマニュアル」による。
・発注者及び監理者との協議による。
b.施工図や完成図を作成するために設計図面のCAD、BIMデータを利用する場合は、発注者及び設計者に申し出る。
データの貸与に係る契約及び費用については、発注者及び設計者と協議する。
なお、貸与された設計図面のCAD、BIMデータ等の著作権は、設計者に帰属し、これを目的外に利用してはならない。

1.1.17　［追補］　建物経年調査

a.工事目的物を発注者へ引き渡したのち、工事請負契約書に定める契約不適合責任期間内に、発注者及び監理者と協議のうえ、工事全般について契約不適合及び損耗に関する調査を行う。なお、調査の回数及び時期は、特仕他章の記載によるほか、次による。
1)契約不適合に関する調査
✱1年目及び2年目の2回行う
・次の時期に行う（全　　回）
（　　）年目（対象部位：　　）
（　　）年目（対象部位：　　）
（　　）年目（対象部位：　　）
2)損耗に関する調査は1.7.3「保全に関する資料」による。
b.前 a 号の調査の実施時期及び具体的な実施要領は、受注者等が立案し、発注者及び監理者と協議する。
c.調査終了後、速やかに調査の結果及び対応策を記録し、発注者及び監理者に提出する。
d.前 a 号の調査の結果、工事目的物に契約不適合が認められた場合は、受注者等は発注者及び監理者と協議のうえ、速やかに工事請負契約に基づいて適切な対応を行う。

1.1.18　［付加］　遠隔臨場の実施

a.遠隔臨場を適用する場合は、会議体の出席及び現場検査にリモート対応を併用し、工事の施工上必要な確認、指示、承認及び検査を実施する。
b.遠隔臨場の実施は、工事施工段階業務計画書による。

2節　工事関係図書

1.2.1　［付加］　実施工程表

a.実施工程表は、着手から完成引渡しに至る工事全般の手順と日程の計画を表したもので、本工事の工程のほか、次の内容を記載する。
1)主要な総合図、施工図、施工計画書等の作成、提出、承認の日程
2)官公署その他の関係機関への届出等手続の日程
3)建築主事又は民間確認検査機関、所轄消防署その他の関係機関による中間検査等関係法令に基づく官公署の諸検査の日程
4)完成時の諸検査の日程
5)部分使用、部分引渡しの日程及び関係する諸検査の日程
6)出来高目標
7)関連工事の主要な工程
8)そのほか、工事の進行に関係する重要事項(仮移転、引越し、受電、計量の開始時期、改修後の空調開始時期、停電日、断水日、使用停止期間、試験、主要な材料の見本決定等)
b.実施工程表は、全体工程や完成後の設備工事施工品質に影響する可能性の高い、次に示す設備工事の施工期間が適正に確保されているものとする。
1)天井内のダクト、配管、ケーブルラック及び配線の施工期間
2)屋上設備の施工期間
3)上記1)、2)の施工品質を確認するための検査期間
4)総合試運転調整の期間

1.2.2　［付加］　施工計画書

a.総合施工計画書は、工事全体を通じて受注者等が行う工事組織の編成と運用、工事環境の整備と維持、工事請負契約に基づく監理者への対応等について、本工事の固有の条件に適応した具体的な方策を定めたものとし、「提出書類作成要領・受注者検査要領」により作成する。また、発注者又は監理者が工事段階業務計画書（建築設計・監理等業務委託契約約款に示す監理業務方針の説明を含む。）を提示した場合は、それに基づいたものとする。
〔付加〕b.工種別の施工計画書は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」により作成する。施工計画書は、設計図書に定めるもの及び監理者の指示するもののほか、品質計画に係る部分について、監理者の承認を受ける。
〔付加〕c.施工要領書は、受注者等が機器材料製造者、専門工事業者等と協議のうえ、施工計画書記載の各項目の工事を実行するための詳細要領を定めたもので、監理者が指示した場合は、これを監理者に提出する。
〔付加〕d.施工計画書では、当該工事における改修工事に特有の計画内容（仮移転、引越し等を含む）、施工手順、施工方法（解体、撤去を含む）、確認方法、設備の切回し、仮設電源、予測される事故とその予防策、対応策等を明確にする。
〔付加〕e.施工計画書や施工図に付随する各種計算書における設計図書等への適合結果は、監理者の確認を受ける。

1.2.3　［付加］　施工図

a.施工図の作成に先立ち、「提出書類作成要領・受注者検査要領」により総合図を作成し、監理者に提出する。
b.総合図の作成に先立ち、基本的納まり、特殊な納まり、関係工事等との調整を必要とする事項、その他監理者の指示する事項について、基準施工図を作成し、監理者の承認を受ける。
c.施工図は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」により、総合図及び基準施工図に基づいて作成する。施工図のうち、設計図書等の内容に適合していることの確認が必要なものは、その範囲において監理者の承認を受ける。
d.監理者の指示する現寸図、型板等は、施工に先立つ適切な時期に作成し、監理者の承認を受ける。
e.模型、モックアップ、モデルルームの作成、見本施工、先行施工は、次による。これらの実施時期の記載がない場合は、施工に先立つ適切な時期に実施するものとし、監理者と協議する。これらの確認、承認の扱いは、1.4.2による材料見本に準ずる。
1)模型の作成
✱しない　・する(・設計図による　・　　)
2)モックアップの作成
✱しない　・する(✱各所手すり　✱各所段差　・設計図による　・　　)
モックアップとは、工事目的物のある部分の設計意図と内容を確定するための実物大模型又は縮尺模型のことをいう。使用材料は、本設と同じでなくてもよく、監理者との協議による。また、設置場所についても監理者との協議による。
3)モデルルームの作成
✱しない　・する(・設計図による　・　　)
モデルルームとは、設計品質を確定するために工事目的物のある一室又は室の一部を試作することをいい、原則として仕様は設計図書等による。設置場所については、発注者及び監理者との協議による。モデルルームは、本設として使用しない。
4)見本施工
✱しない　・する(・設計図による　・　　)
見本施工とは、工事目的物のある部分を、その施工方法、取合い、出来ばえ等を確認するために、承認された施工図・施工計画書のとおりに施工することをいう。場所、仕様については、本設と同じとするが、見本施工は、原則として本設として使用しない。
5)先行施工
✱しない　・する(・設計図による　・　　)
先行施工とは、工事目的物のある部分を、その施工方法、取合い、出来ばえ等を確認するために、他の同様部分の着手に先立って、承認された施工図、施工計画書のとおりに施工することをいう。先行施工された部分は、原則として本設として使用する。
f.総合図、施工図、模型、モックアップ、見本等を監理者に提出するに当たっては、あらかじめ、それらの内容を設計図書等と十分照合し、それらが設計図書等に適合していることを確認する。設計図書等と異なる場合は、その旨、範囲、詳細等を提出の際、監理者に説明を行う。
g.施工図調整担当者は、本工事に類似の工事での施工図調整経験が豊富な者とし、次により置く（作図のみの担当者は含まない）。ただし、次のいずれの場合であっても、着工後直ちに施工図調整体制を立ち上げ、その体制、運用等について監理者と協議する。

✱受注者の判断と責任により、適切な者を必要な人数置く。
・(　　)名以上。原則として一級建築士の資格を有する者とし、本工事に専任とする。
h.設備機器の位置、取合いなどを検討するために、次の内容を示す施工図を作成し、監理者の承認を受ける。
✱既存鉄筋コンクリート部における新設貫通孔の補強及び新設開口部の型枠、補強
✱既存防火・防煙区画の貫通部の処置
✱既存壁や天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強
✱駆動装置が電動となる建具類の二次配線及び操作スイッチ
✱自動開閉装置取付け箇所の既存部の切込み及び補強
・
i.各部材及び部位の施工図は、設計図書等の詳細図等で示された基準部分のほか、工事目的物を完成させるにあたり必要となるコーナー部等特殊部位の納まりや固定方法、他部材との取合い等についても漏れなく作成する。これらの部位は基準部に準じて所定の性能を確保できるものとし、監理者又は専門工事業者の仕様により調整する。

1.2.4　［付加］　工事の記録等

a.報告に用いる書式等は次による。
✱工事の全般的な経過を記載した書式。
・
b.検査、試験又は設計図書等に定められた確認等を行った場合は、終了後速やかに記録を作成し、発注者又は監理者に提出する。
c.発注者又は監理者の検査（受注者の品質管理記録等の確認による検査を含む）又は施工、試験等への発注者又は監理者の立会いを受けた場合は、終了後速やかに記録を作成して発注者又は監理者に提出する。
d.工事写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」に準じて撮影、整理する。

1.2.6　［追補］　工事着手時及び工事期間中の提出書類

a.工事の着手、進行に当たり、発注者又は監理者に提出する書類の種別、内容、書式等は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。
b.毎日の作業の2日前までに、作業場所、作業内容、作業時間、作業員数、作業責任者、やむを得ない火気使用予定と火災防止策等を記載した作業届を発注者及び建物管理者に提出するとともに、その写しを監理者に提出する。ただし、監理者の指示があるときは、作業届の写しに代えて週間作業予定表を発注者及び監理者に提出する。なお、当該作業には建物管理者の了解を得てから着手する。

3節　工事現場管理

1.3.1　［付加］　施工管理

a.監理者が工事段階業務計画書を提示した場合は、それに基づいて工事運営及び施工管理を行う。

1.3.3　電気保安技術者

・適用する　　⊙適用しない

1.3.5　［付加］　施工条件

a.施工日、施工時間に関する条件は、契約書の記載によるほか、次による。
1)設計図書等又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に関する協定（以下、「近隣協定」という）に、作業内容、作業日、作業時間帯についての定めがある場合は、それを遵守する。
2)契約書及び設計図書等に施工日、施工時間帯が定められていない場合で、日曜又は祝日に施工する場合は、あらかじめ理由を付した書面を発注者及び監理者に提出し、発注者の承認を受ける。
3)発注者の求めがある場合、関係者への工事内容、時期等の説明及び周知に協力する。
b.施工日、施工時間以外の施工条件は、次による。
1)近隣協定以外の作業日の制約　　・なし　⊙あり(入試,ガイダンス,健康診断等)
2)近隣協定以外の作業時間の制約　　・なし　⊙あり(入試,ガイダンス,健康診断等)
3)工事中の発注者等による建築物の使用　　・なし　⊙あり(大学会館１階以外、他棟)
4)停電、断水の制約　　・なし　⊙あり(発注者と協議の上決定)
5)既存部分の空調の制約　　⊙なし　・あり(　　)
6)施工場所、工事用通路の制約　　・なし　⊙あり(　　)
7)工事用出入口と鍵管理の制約　　・なし　⊙あり(　　)
8)施工時期と期間の制約　　・なし　⊙あり(大学春休み期間中 12/末～3/末)
9)施工順序の制約　　・なし　⊙あり(　　)
10)既存家具、備品の移動、復旧　　⊙なし　・あり(　　)
「あり」の場合で復旧を要する場合は、移動前及び移動後に当該場所の写真を撮影する。
11)OA事務機器の移動、復旧　　⊙なし　・あり(　　)
12)工事騒音、振動の規制　　✱関係法令等による　・

看工	・・	・・	
竣工	・・	・・	
監理		・・	
		・・	
施工		・・	
		・・	

愚本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計
2026.03.27　検図者：岡田 宏介
椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
改修特記仕様書1　A3:-
意　（通し番号 03）1－03
No. J－241226－A

780×570

1.3.7 付加 製造者及び専門工事業者の選定

a.機器材料製造者及び専門工事業者は、設計図書等に記載された品質を確保するに同等のものの中から選定し、選定届を監理者に提出する。
b.設計図書等に記載された機器材料製造者や専門工事業者以外のものを選定する場合は、機器材料製造者や専門工事業者の能力、経歴等を証明する資料を監理者に提出し、発注者及び監理者の承認を受ける。
c.設計図書等に製造者名の記載がない機器、材料で、設計図書等に製造者の条件が示される場合は、これに適合する製造者を選定して、条件に適合することを証明する資料を監理者に提出し、監理者の承認を受ける。
d.設計図書等に専門工事業者名の記載がない工種について、設計図書等で「専門工事業者による」としている工種については、選定について監理者と協議する。

1.3.8 付加 施工中の安全確保

a.建築物内の火気の使用は、原則として禁止とする。
b.夜間、休日作業及び外部に面する作業には、警備員を配置する。また、建物管理者側の警備とは別に、建築物への作業員等の出入管理を行う警備員を配置する。これらの警備対象範囲は、次による。
※改修工事範囲のみ ・建築物全体を考慮した範囲（ ）
c.作業前(事前及び当日)に作業内容、場所、体制、スケジュール等を示した作業計画を発注者、建物管理者及び監理者に提出し、関係者への周知徹底を図る。
d.休日等に使用されている部屋で作業を行う場合は、盗難防止のため、あらかじめ貴重品の保管を依頼するとともに、必要に応じて発注者、又は建物管理者に入室時の状況立会い確認を受け、その際にビデオ、写真等により原状を記録する。作業終了時には、原状のとおりであることについて発注者又は建物管理者の確認を受ける。
e.危険予測や事故防止、安全確保等のための会議等、安全確保のための、作業員を対象とする定例会議を開催する。
f.工事現場の運営及び管理にあたり、感染症拡大防止対策に最大限の配慮を行う。

1.3.10 付加 災害等発生時の安全確保

a.災害、公害又は事故のおそれがある場合は、速やかに適切な処置を講じ、直ちにその経緯を発注者、建物管理者及び監理者に報告する。
b.建築物を使用しながらの改修工事等において、使用中の施設の機能や発注者、居住者等の利益を損なうような事故が発生した場合の処置は、次による。
1)直ちに、損なわれた機能の回復を図り仮復旧する。併せて、その経緯を発注者、建物管理者及び監理者に報告する。
2)恒久的な復旧策は発注者、建物管理者、設計者及び監理者と協議し、承認を受けたうえで実施する。
3)事故再発防止策を立案し、発注者、建物管理者及び監理者に報告する。

1.3.11 付加 施工中の環境保全等

a.音や振動を伴う作業については、騒音、振動が少ない工具、機器を採用した施工方法を選定するとともに、テスト施工を行って、建築物使用者や周辺への影響を調査する。なお、これらの作業は、騒音、振動による他者への影響の少ない時間帯に行うことを原則とする。
b.コンクリートはつり、撤去、解体、清掃、片付け等で室内に粉じんが発生する場合は、既存の換気、空調設備を利用せず、仮設の排気設備を設け、単独で外部へ排出する。また、執務、居住ゾーンへの粉じんや臭気の流入を防ぐため、施工作業ゾーンとの境界には密閉度の高い仮設間仕切りを設ける。
c.施工対象外の受変電キュービクルやUPSシステム、制御盤システム等は、必要に応じてビニル養生シート又は合板類等で6面を囲み、プリント基板やリレー類への粉じんの侵入を防止する。また、放熱の確保に注意する。
d.施工後の空調開始による粉じんの再飛散を防ぐため、あらかじめ既存空調設備を準備運転するなどの措置を講ずる。
e.電気溶接又は切断作業は、最小限に抑え、既存の通信情報システムの運用時間帯を外して作業を行う。

1.3.12 発生材の処理等

a.本項は、共仕[1.3.12]を適用せず、改修躯仕[1.3.12]を適用する。改修躯仕[1.3.12]における「監督職員」は「監理者」と読み替える。
b.発注者に引渡しを要するもの
⊙なし
・金属類 ：・現場内指定場所に置く ・発注者の運搬、処分手続き等を代行する。
・PCB含有物 ：改修躯仕[1.3.12](2)(ｲ)により容器に納め、次の場所に置く
※現場内指定場所 ・
・
c.特別管理産業廃棄物の種類
・なし
・あり(・廃石綿等 ・PCB含有物 ・ダイオキシン ・フロン ・)
⊙不明(床材撤去においては別途アスベスト調査による)
d.特別管理産業廃棄物
1)処理方法
※廃石綿等は、改修躯仕[9.1.3]による。
※PCB含有物は、前b号による。
※廃石綿等、PCB含有物以外は、改修躯仕[1.3.12](2)による。
2)分析調査
・石綿含有建材は改修特仕9.1.1による。
・PCB含有シーリング (
・
e.工事現場で再利用を図る発生材
※1.4.2 ｲ に示すもの
・
f.再資源化を図る発生材（b号に該当するものを除く）
※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による特定建設資材廃棄物
※金属類
※小型二次電池
・蛍光ランプ及びHIDランプ
・蛍光ランプ及びHIDランプ硬質塩化ビニル管及び継手
・ガラス
・
g.ひ素及びカドミウム含有せっこうボードの処理
⊙なし ・あり(・製造業者に処分を委託 ・管理型最終処分場で埋立処分)
h.石綿含有せっこうボード、ひ素及びカドミウム含有せっこうボード以外のせっこうボードの処理
⊙最終処分 ・再資源化
[付加] i.汚染土壌
⊙なし ・あり( ) ・受注者が土壌調査を行う
「あり」の場合の場所、数量 ※設計図による ・
「あり」の場合の処理方法 ※設計図による ・
「受注者が土壌調査を行う」の場合の対象範囲、調査方法等の詳細は、設計図による。

1.3.13 付加 養生

a.工事目的物の施工済み部分等を汚損した場合は、速やかに監理者に報告し、復旧方法について監理者と協議のうえ、復旧する。

b.工事施工に際し、既存施設部分を汚損した場合は、発注者及び監理者に速やかに報告し、補修方法、時期について発注者の承認を受けたうえで、原状に準じて補修、復旧する。

1.3.14 付加 後片付け

a.工事の完成に際し、次の事項は、1.6.1による「発注者検査」までに対応する。
1)工事に伴い損傷を生じた既存の施設、工作物、樹木等は、原状に復旧する。
2)工事目的の物の施設又は設備の一部を工事用に使用した場合は、設計図書等の定める条件のとおりに復旧する。

1.3.15 追補 現場代理人、監理技術者等

a.工事の着手に先立ち、建設業法に基づき現場代理人及び有資格者である主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐等を選任する。
b.現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐の設置は、次による。
1)現場代理人
※本工事現場に専任（常駐）とする現場代理人を置く
・他現場等との兼任を可とする現場代理人を置く
2)監理技術者（監理技術者の設置が必要な工事の場合）
※本工事現場専任の監理技術者補佐の設置により、他現場との兼任を可とする
・本工事現場に専任（常駐）とする
3)主任技術者又は監理技術者（監理技術者の設置を要しない工事の場合）
※本現場に専任かつ常駐とする ・他現場との兼任を可とする
・
c.現場代理人は、原則として一級建築士、一級建築施工管理技士又は技術士(建設部門)の資格を有する者とする。
d.現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐の有する工事経験等は次による。
※同種、同規模の工事経験を有する
・特に要しない
・次の経験を要する（ ）

1.3.16 追補 会議等

a.発注者及び監理者が指示する各種会議又は打合せに出席する。出席者については、監理者と協議のうえ選任する。また、会議場所、会議用機材、会議用資料等を提供するなど、その開催に協力する。
b.特殊な技術を必要とする
次の工事は、専門部会を設けて施工図や施工計画に関する技術的な検討を行い、検討結果を工事に反映する。専門部会には原則として、受注者の本社等の技術部門に属する専門家や専門工事業者の技術者が参画する。
・鉄骨 ・カーテンウォール ・音響 ・防振遮音
・化粧打放しコンクリート

c.前 a、b 号の会議又は打合せを行った場合は、終了後速やかに記録を作成し、監理者に提出する。
d.定例会議等において、予定されている作業内容、スケジュール及び予測される事故とその予防策等について、発注者及び監理者の確認を受け、その内容を工事関係者に周知徹底する。

1.3.17 追補 識別

a.機器、材料、製品等の誤用、混用を防止するための識別管理を行う。また、検査、試験の実施状況、不適合製品についても識別管理する。
b.識別管理が必要な対象と管理の方法について、あらかじめ監理者に報告する。

1.3.18 追補 トレーサビリティ

a.工事目的物に組み込まれた機器、材料、施工等について、その履歴、使用箇所又は所在をたどるためにトレーサビリティ管理を行い、その記録を監理者に提出する。
b.トレーサビリティ管理の対象は、受注者等の仕様によるほか、設計図書等及び次の1)に定めのあるものについて実施する。
具体的な対象項目と管理方法については、あらかじめ監理者と協議のうえ定める。
1)※鉄筋 ※生コン ※鉄骨 ※カーテンウォール（ガラスを含む） ・免震部材
・強化ガラス ・倍強度ガラス ・海外工場製作品 ・

1.3.19 追補 測定機器及びモニタリング機器の管理

a.検査、測定、試験等の測定及びモニタリングに使用する計測用機器等は、適切な精度のものを用いる。
b.前 a 号に該当する機器は、適正に維持、管理、校正し、その計画は当該試験等の計画書に記載するとともに、記録はその報告書に記載する。ただし、監視及び測定に使用する機器が、公的試験所又はこれに準ずる試験所の管理の下にある場合は、省略することができる。

4節 材料

1.4.1 付加 環境への配慮

a.トルエン、キシレン等厚生労働省指針値の揮発性有機化合物含有量調査のため、揮発性材料及び監理者の指示する材料について、安全データシート(SDS)、放散量測定報告を事前に監理者に提出する。
b.工事に使用する材料は、石綿を含有しないもの(含有率＝0%)とする。
c.前 b 号に関連して、耐火材、板状製品、床材等及び監理者の指示する材料については、安全データシート(SDS)を事前に監理者に提出する。

1.4.2 [付加] 材料の品質等

a.工事に使用する材料（機器、材料、製品等を含む）は、設計図書等に示された性能、形状等の仕様以外の詳細仕様、構造等について、通常有すべき性能を考慮した各製造者の専門的な知見及び技術力による仕様により製造されたものとする。
b.設計図書等が準拠した日本産業規格(以下、JISという)、日本農林規格(以下、JASという)、その他規格類、官公署及び電力、ガス、水道等の供給会社の各種規格等は、原則として工事請負契約時の最新のものを適用する。
[付加] c.機器、材料に関する設計図書等の記載に「同等」「程度」等とある場合は、選定された機器、材料が所定の品質及び性能を有することの証明となる資料を監理者に提出し、監理者の承認を受ける。
[付加] d.設計図書等において指定された機器、材料が入手困難な場合は、前 c 号により監理者の承認を受けたうえで、それと同等以上の品質、性能を有する代替品を使用することができる。
[付加] e.共仕[1.4.2](2)及び前 b 号において、建築材料・設備機材等品質性能評価事業及び公共住宅用資機材品質性能評価事業の確認を受けた機器、材料については、当該評価書の写しを「品質及び性能を有することの証明となる資料」とみなす。
[置換] f.共仕[1.4.2](4)を、次に読み替える。
(4)材料の色、柄等については、発注者又は設計者（この工事契約に関し設計意図伝達業務を委託されている者。以下同じ。）の指示を受ける。
[置換] g.共仕[1.4.2](5)を、次に読み替える。
(5)設計図書等に定められた材料の見本を提出又は提示する。材質、仕上げの程度、色合、柄等については、あらかじめ発注者又は設計者に確認を受け、発注者又は監理者の承認を受ける。
[付加] h.JIS-Q-1000(2005)による自己適合宣言を付けられた機器、材料、製品は、JISのマーク表示のあるものとはみなさない。

[付加] i.改修対象範囲内において、次の機器、材料、部品等は、既存のものを再利用する。なお、再利用とは、既存の機器、材料、部品等をいったん取り外して、再び取り付けて再使用することをいう。
※設計図書による
・次表による

再利用するもの	使用箇所	数量	処置方法	一時保管方法
			※清掃 ・補修 ・再塗装 ・そのまま ・	
			※清掃 ・補修 ・再塗装 ・そのまま ・	
			※清掃 ・補修 ・再塗装 ・そのまま ・	

[付加] j.再利用するとされている機器、材料、部品等について、耐用期間、性能及び美観等の観点から疑義がある場合や更新、取替え又は所定以上の処置が望ましいと判断される場合は、その旨を速やかに発注者及び監理者に報告し、処置方法及び対策について発注者及び監理者の指示を受ける。
[付加] k.材料、製品、機器類の色合いに関する見本塗板作成に際し、各製造者等への色調指示用の色見本帳として、次を準備する。
・日建設計「基準色2010」 (・切取判 1冊 ・小型判 冊 ・大型判 冊)
・日本塗料工業会「塗料用標準色 最新版」(ワイド版) 1冊
・
[付加] l.機器本体又はその構成部品が電気用品(電線類、ヒューズ類、配線器具、ブレーカー、変圧器、電動機、電熱器等)に該当する場合はPSE表示のあるものとする。
[付加] m.外装仕上げの材料（機器、製品を含む）及び施工の共通品質として、総合耐震クライテリア及び各章の規定によるほか、次に示す必要最小限の性能を設定する。これを満たすよう、当該材料の製造者としての専門的知識及び技術力をもって設計、製造（製作、加工、組立てを含む）を行い、専門工事業者としての技術力をもって取り付ける。ただし性能維持のため経年劣化等による点検や部品の交換、再施工が必要なものについては、1.7.3「保全に関する資料」としてまとめ、発注者に提出する。
①工事概要書に示された地震力（設計用震度）及び層間変位を超えない事象においては、脱落がない。
②建築物の法定耐用年数の期間に、工事概要書に示された風圧力の算定条件を超えない状態においては、風の影響による脱落がない。
③工事概要書に示された条件を超えない風雨の事象においては、漏水がない。ただし、建具等において水密性能を規定したものを除く。
④日常的な日射の影響及び温度変化の状態においては、脱落及び社会通念上有害な異音の発生がない。
[付加] n.内装仕上げの材料（機器、製品を含む）及び施工の共通品質は、総合耐震クライテリア及び各章の規定によるほか、次に示す必要最小限の性能を満たすものとして、当該材料の製造者としての専門的技術力をもって設計、製造（製作、加工、組立てを含む）され、専門工事業者としての技術力をもって取り付けられたものとする。ただし性能維持のため経年劣化等による点検や部品の交換、再施工が必要なものについては、1.7.3「保全に関する資料」としてまとめ、発注者に提出する。
①工事概要書に示された地震力（設計用震度）及び層間変位を超えない事象においては、脱落がない。
②日常的な日射の影響及び温度変化の状態においては、脱落及び社会通念上有害な異音の発生がない。

1.4.4 [付加] 材料の検査等

a.機器、材料を現場に搬入した時点、あるいは必要に応じて製作工場における機器、材料の製造又は組立が完了した時点で、種別ごとに自主検査を行い、検査記録を監理者に提出する。
[付加] b.量産品あるいは標準品で実測値等が整備されているものは、性能表又は能力計算書等性能の証明となるものの確認をもって、前 a 号の検査とすることができる。
[付加] c.配線、配管、小型器具、雑材料その他の軽微なものは、こん包等の表示による材質、呼称寸法等の確認をもって、前 a 号の検査とすることができる。
[付加] d.発注者又は監理者が指示する機器、材料の自主検査には、発注者又は監理者の立会いを受ける。
[付加] e.設計図書等に発注者の検査又は監理者の検査の定めがある場合、前 a 号の検査に合格後、検査記録を提出し、監理者の立会いのもとに発注者の検査又は監理者の検査を受ける。なお、これらの検査に必要な資機材、労務等を提供する。

1.4.5 [付加] 材料の検査に伴う試験

a.機器、材料の試験及び施工検査に伴う試験は、次の場合に行う。
1)設計図書等に定められた場合
2)試験によらなければ、設計図書等に定める品質又は性能、機能に適合することが証明できない場合
[付加] b.前 a 号の試験の結果に疑義が生じた場合は、監理者と協議する。
[付加] c.供試体の製作要領は、設計図書等の定めによる。定めがない場合は、試験方法に基づいた適切なものを受注者が提案し、監理者の確認を受ける。
[置換] d.共仕[1.4.5](3)を、次に読み替える。
(3)試験は、原則として、監理者の立会いを受けて行う。ただし、公的試験所又はこれに準ずる試験所で行う場合、あるいはあらかじめ監理者の承認を受けた場合は、この限りでない。なお、監理者の立会いに必要な資機材・労務等を提供する。

1.4.7 付加 支給材料及び貸与品

a.支給材料、貸与品
※なし ・あり( )
b.支給材料、貸与品の引渡しに際しては、その種別、数量、破損等の不具合の有無及び発注者が行った検査又は試験の結果を確認のうえ、受け入れる。
c.支給材料、貸与品について、工事契約の定めにより受注者等が品質確認検査又は試験を実施する場合は、次による。
種別：( ) 試験方法等：( )
d.当該工事の施工後、支給材料の使用箇所、数量及び残量を監理者に報告し、残材の処置方法について監理者の指示を受ける。

1.4.8 追補 材料の検査に伴う不適合の管理、是正処置

a.1.4.4の材料の検査等及び試験により不合格となった機器、材料等については、その処置の手順をあらかじめ定め、それにより管理する。
b.不合格又は不適合の内容に対して、修補又は改造を行う処置としたものは、修補又は改造後、発注者又は監理者の検査を受ける。
c.不適合製品の処置において、規定の品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあるものを限られた部位、数量について使用する場合(「材料の特別採用」という。)は、発注者又は監理者の承認を受ける。
d.発生した不適合製品について、同一場所又は同様の場所における再発を防止するため、不適合の原因を除去する是正処置を講ずる。品質に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの、又は発注者及び監理者の指示するものの是正処置の方法については、発注者及び監理者に報告する。

1.4.9 追補 海外調達

a.海外製の機器、材料、製品等を使用する場合は、あらかじめそれらが日本国の関係法令に適合し、設計図書等に定められた品質、性能を有していることを証明する資料を監理者に提出し、監理者の承認を受ける。
b.消耗品、支給材料又は貸与品及び設計図書等に海外製品としての仕様が明記されている場合、及び機器、製品において、国内の製造者が、海外製の部品等を使用して国内製品として組立販売又は取扱いをし、補修、定期点検等のアフターサービスができる体制にある場合は、海外製とは見なさない。

c.海外製の機器、材料、製品等を使用する場合は、完成引渡し後、通常の維持管理条件下で発生した不具合は受注者の責任において対応する。この場合の保証期間は、次のとおりとする。
1)設備機器、設備システム等(システム構成素材、部品を含む)
ｲ)保証期間5年とする。仕様書規定性能の保証は騒音レベル等の付帯的5条件を含む。ただし、性能、品質安定性に関する不具合の発現率が、機器台数又は部品数量の5%を超えた場合は、全数を保証対象とし、保証期間5年を追加延伸し、合計10年とする。
ﾛ)維持管理、補修、定期点検等のアフターサービスについては、修理、部品交換の対応可能期間、取替え部品の対応可能期間は10年とする。
2)設備機器以外の製品等
ｲ)保証期間10年とする。
ﾛ)維持管理、補修、定期点検等のアフターサービスについては、修理、部品交換の対応可能期間、取替え部品の対応可能期間は10年以上とする。
3)素材、材料等
ｲ)基本素材性能等の仕様の保証期間は10年とする。ただし、素材性能、品質安定性に関する不具合の発現率が5%を超えた場合は、全数を保証対象とし、保証期間5年を追加延伸し、合計15年とする。
ﾛ)修理、取替え材料の対応可能期間は10年とする。
d.設計図書等に記載の海外製の機器、材料、製品等が所定の品質、性能に適合しないと認められる場合、又は前 c 号の保証に耐えるものではないと認められる場合は、速やかに発注者及び監理者と協議する。

5節 施工

1.5.1 付加 施工

a.工事に使用する材料（機器、材料、製品等を含む）を取り付ける施工は、設計図書等に示された性能を満たすほか、通常有すべき性能を考慮したうえで専門工事業者がその専門的な知見及び技術力をもって行う。
b.建築工事や機械設備工事で、配線敷設や配線接続その他の電気工事が含まれる工事の施工は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」による。
c.施工に当たっては、改修対象外の既存部分に損傷を与えないようにするとともに、工事中に発注者等により建築物が使用されている場合は、その部分の機能に支障をきたさないようにする。
d.躯体等のコア抜き及び穴あけには、メタルセンサー付きドラムを使用する。ただし、事前の調査により埋設配管の位置等が正確に判明し、躯体等にマーキングしてある場合は、この限りでない。また、これらのコア抜き、穴あけ、はつり等の位置は、監理者の確認を受け、構造上、強度上の支障となるおそれがある場合は、監理者を通じて設計者と協議する。また、当日の作業には受注者等又はその命を受けた者が立ち会い、着手時及び完了時に監理者に報告する。
e.施工に関して、監理者の指示がある場合は、それによる。

1.5.2 技能士

a.技能士の適用は、次による。
・とび ・鉄筋施工 ・型枠施工 ・コンクリート圧送
・ブロック建築 ・ALCパネル施工
・防水施工(・アスファルト防水 ・改質アスファルト防水 ・塗膜防水
・シート防水 ・シーリング防水 ・FRP塗膜防水 ・)
・石材施工 ⊙タイル張り ・建築大工 ⊙建築板金 ⊙左官 ⊙塗装
⊙建具製作 ・サッシ施工 ⊙自動ドア施工
・ガラス施工 ・ガラス用フィルム施工
・カーテンウォール施工
・内装仕上げ施工(⊙プラスチック系床仕上げ ・カーペット系床仕上げ
⊙天井鋼製下地 ⊙ボード仕上げ ⊙表装(壁装作業))
・造園 ・樹脂接着剤注入施工 ・

1.5.4 付加 一工程の施工の確認及び報告

a.自主検査における確認項目及び検査記録の書式については、あらかじめ監理者と協議のうえ決定する。
b.電気工事を含む工種では、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に基づいて配線敷設や接続等が行われたことを確認した検査記録を、監理者に提出する。

1.5.5 付加 施工の検査等

a.共仕[1.5.5]による施工の確認（自主検査）に合格後、検査記録を監理者に提出し、発注者又は監理者の検査を受ける。なお、これらの施工記録、検査記録及び資料等は、監理技術者の確認、署名を受けたものとする。
b.発注者又は監理者による検査の結果、工事用図書のとおりに実施されていないことが認められ、修補又は改造を行った箇所は、発注者又は監理者の再検査を受ける。

1.5.7 [置換] 施工の立会い

a.共仕[1.5.7](1)を、次に読み替える。
(1)設計図書等に定められた場合及び監理者の指示を受けた場合の施工は、監理者の立会いを受ける。この際、適切な時期に監理者に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監理者と協議する。なお、発注者の指示により、発注者が立ち会うことがある。
b.監理者が指示した場合には、監理者の立会いに代えて工事写真等の記録を整理して監理者の確認を受ける。

1.5.9 化学物質の濃度測定 [付加]

a.建築物の室内空気中に含まれる揮発性有機化学物質等の濃度測定は、改修特仕12章による。
b.測定対象化学物質、測定方法、測定対象室及び測定箇所数は、改修特仕12章による。
c.施工中における接着剤等の有機溶剤や使用材料相互の干渉による臭気について、発生のおそれのある場合は、事前に臭気測定計画書を監理者に提出のうえ、施工中の必要な時期に測定を行い、その結果を発注者、建物管理者及び監理者に報告する。
測定方法は、携帯型臭いセンサーによる簡易測定程度とし、測定箇所数及び判定基準は、次による。
測定箇所数 ※各対象室の中央部1箇所 ・
判定基準(6段階表示法による臭気強度) ・1.0以下 ※2.0以下 ・

1.5.10 追補 工法等の選定

a.設計図書等に記載のない施工の手段、手法については、工事費や工期に影響のない範囲で受注者が決定し、その内容を監理者に報告する。
b.関係法令等により特定の基準によって施工することが定められている場合、及び認定工法である場合は、これに従う。

1.5.12 追補 プロセスの妥当性確認

a.事後の検査、試験では結果が十分に検証できない工程については、認定された者が認定された設備を使用して、定められた方法及び手順により作業を行い、その工程を監視、管理し、記録を監理者に報告する。
b.前 a 号の対象となる工程は、鉄筋の圧接、鉄骨の溶接等のほか、完成後隠ぺい部となる耐火被覆や防火区画等の処理、カーテンウォールファスナー、天井内耐震ブレース等の固定部等、建築物の性能に重大な影響を及ぼすおそれがあるものが該当し、対象となる工程を要員、設備、方法、手順、管理及び記録の方法と併せて、あらかじめ監理者と協議のうえ定める。
c.記録は、確認チェックのみではなく、形状寸法の測定結果及び写真等により、確認した内容が把握できるものとし、受注者の検査に合格したものとする。

着工	・ ・	・ ・	
竣工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
		・ ・	
施工		・ ・	
		・ ・	

愚本 涼太郎 一級建築士
山上 直哉 一級建築士
羽部 裕子 一級建築士
稲垣 美江 一級建築士

日建設計		椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	(意) (通し番号 04) 1 − 04
2026.03.27	検図者：岡田 宏介	改修特記仕様書2 A3:−	No. J − 241226 − A

780×670

1.5.12 追補
施工の検査に伴う不適合の管理、是正処置

a.1.5.5施工の検査等により不合格となった箇所については、その処置の手順を定める。
b.発注者又は監理者による検査の結果、工事用図書のとおりに実施されていないこと及び工事用図書に示された性能が満たされていないことが認められ、修補又は改造を行う処置とした箇所は、修補又は改造後、発注者又は監理者の検査を受ける。
c.不適合箇所の処置において、規定の品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあるものを限られた部位、状態について採用する場合(「施工の特別採用」という。)は、発注者又は監理者の承諾を受ける。
d.発生した不適合箇所について、同一場所又は同様の場所における再発を防止するため、不適合の原因を除去する是正処置を講ずる。品質に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの、又は発注者及び監理者の指示するものの是正処置の方法については、発注者及び監理者に報告する。

1.5.13 追補
既存設備等の撤去跡の処置

a.既存設備等を撤去した際、壁や梁等に残る貫通孔、ビス跡、切欠き等の穴は監理者の指示する方法によりふさぐか又は埋める。また、設備機器等を撤去した跡に残存する取付け金物やボルト、機械基礎等は、監理者の指示する方法により適切に処置する。

6節　完成、検査

1.6.1 [付加]
完成、検査

a.この工事の完了に当たり発注者に求める検査を「発注者検査」といい、この検査を発注者に求めるときは、次の1)から4)までに示す要件を満たすものとする。
1)工事用図書に適合していることを確認し、すべての工事が完了している。
2)発注者及び監理者からの指示を受けた事項がすべて完了している。
3)特仕[1.6.1] c.から1.の各種検査及び検査結果に基づく必要な修補等がすべて完了している。
4)設計図書等に定められた、工事完成時の提出図書の整備がすべて完了している。ただし、設計図書の定め又は発注者及び監理者の承諾を受けて後日提出とするものを除く。
[付加] b.契約書に規定する部分引渡しに係る工事の完了により、発注者に対して監理者の立会いのもとに検査を求めるときは、部分引渡しに係る工事について、前a号の1)から4)までの要件を満たすものとする。ただし、[1.6.1]f号の検査の時期は、監理者と協議し、工事完成時の提出図書の範囲は、発注者及び監理者と協議する。
c.工事の完成に当たって、受注者等の自主検査を行ったうえで、受注者の本社等の検査員（現場関係者を除く）による「自主検査」を行う。自主検査に先立ち、自主検査計画書を監理者に提出する。検査の結果は、関係法令又は工事用図書に適合しない箇所等がある場合は、速やかに補正を行ったうえで、監理者に報告する。なお、自主検査報告書作成については「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。
[付加] d.前 c 号の報告ののち、監理者による「監理者竣工検査」を受ける。
[付加] e.前号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、速やかに修補又は改造し、監理者の再検査を受けるとともに、官公署その他関係機関に対し必要な手続を行う。
[付加] f.前 c、d、e 号の各検査により、すべての工事が完了していること、及び設計図書等と契約条件並びに関係法令等の規定に適合していることが確認されたのち、監理者の本社等の検査員（現場組織関係者を除く）による「完成検査」を受ける。
[付加] g.前 f 号の検査の結果、修補又は改造が必要であると監理者が指示した場合は、速やかに修補又は改造し、監理者の再検査を受ける。
[付加] h.完成時の諸検査の日程、方法については、関連工事との調整を行い、必要により関連工事の受注者等同席のうえ、協同して検査を受ける。
[付加] i.工事の完成に際し、すべての機器及び装置について、原則として稼働確認、試運転調整を完了した状態で、受注者等による次の検査、試験を行う。また、検査結果について報告書を監理者に提出し、監理者竣工検査を受ける。
1)外観検査(出来形検査)
目視、聴音又は手で触るなどにより、各機器、装置が設計図書等に示す構造、材料、安全、耐久、保守、衛生等についての要求に合致することを確認する。
2)個別性能機能検査：
次により各機器及び各装置の個別の性能、機能を設計図書等と照合し、その適合性を確認する。
イ.機能検査:運転、作動状態での試験に先立ち、稼働、通水、通気、通電等の試験を行う。次に各機器及び装置の単体の動作試験を行い、運転状態及び各種動作が正常であることを確認する。
ロ.性能検査:各機器、装置の単体での性能が、設計図書等に定められた流量、圧力、温度、電圧、電流、稼働力等と合致することを確認する。
ハ.水質検査:飲料水は、水道法施行規則による水質基準に適合することを確認する。雑用水は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準に適合することを確認する。
3)総合性能・機能検査
複数の工種にまたがって性能、機能を発揮する機器、装置が改修対象となる場合、発注者、建物管理者、警備管理者、テナント等の立会いを含めて関連工事の受注者と協同して総合的な性能機能検査を行い、その適合性を確認する。
複数の工種にまたがって性能、機能を発揮する機器、装置が改修対象でない場合、改修対象設備の個別機能検査のみ確認することでよい。
主な検査項目は、次による。なお、検査に先立ち検査計画書を作成し、監理者の承認を受ける。
・全停電、復電総合検査（検査の要領等は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。）
・防災総合検査（※改修対象部分及び連動する設備等　・　）
（※改修対象部分及び連動する設備等　・　）
・タンク、水槽関連総合検査(設備工事のみ)
（※改修対象部分及び水位制御等　・　）
・自動制御総合検査(設備工事のみ)
（※改修対象部分等　・　）
・中央監視盤総合検査
（※改修対象部分等　・　）
・総合運転による騒音、振動検査
（※改修対象部分及び既設設備等　・　）
・完成時の室内環境測定
（※改修対象部分等　・　）
・セキュリティシステム検査
（※改修対象部分等及び連動する設備等　・　）
・排煙連動試験
・そのほか、発注者及び監理者の指示する検査
（・　）
なお、防災総合検査及び全停電・復電総合検査を実施する場合は、各総合検査完了後に行う。
4)設計図書等に定める環境下における設備機器の性能、機能、室内環境の検査について、夏季及び冬季の各気象条件が設計条件に近い日における測定結果が、それぞれ満足していることを確認する。建築物の完成時期等により発注者への引渡しまでに実施できない場合は、発注者及び監理者の承諾を受け、1.7.9による完成後の性能機能検査として実施する。
5)BEMS(ビルエネルギー管理システム)、FMS(ファシリティ管理システム)等の機能検査管理システムが設計図書等の仕様のとおりに機能することを確認する。

6)自然換気システムの作動確認、取扱い説明及び自然換気性能の確認
自然換気システムの作動確認を行う。風速、降雨等による制御を行うシステムの場合は、所定の条件で作動することを確認する。また、建築物利用者向けの自然換気利用取扱い説明書を作成し、説明のうえ発注者及び建物管理者に提出する。
なお、自然換気性能の確認は、次による。
※行わない
7)模擬負荷による冷暖房機能検査
※行わない

1.6.2 置換
法定検査

a.共仕[1.6.2]によるほか、次による。
(1)建築基準法第7条から同法7条の4まで定められる検査その他設計図書等に定める法令上必要とされる関係機関による検査のうち、発注者が申請者となっているものの検査に先立つ適切な時期に、工事の内容が設計図書等（計画変更確認申請ほか、変更の協議や申請が行われた場合は、確認済みの図書を含む）のとおりに実施されていることを確認して、監理者の検査を受ける。
(2)(1)の検査に合格したのち、監理者の立会いのもとに発注者の検査を求め、これを受ける。
(3)発注者が受ける法定検査に監理者とともに立ち会い、検査の記録を作成する。また、検査の申請に必要な工事関連書類作成及び資料提供のほか、検査に必要な資機材や労務を提供するなど受検に協力する。
(4)(1)の検査又は法定検査に合格しないときは、修補、改造及びその他必要な処置を行う。これらの処置への対応は、工事約款の定めによる。

1.6.4 追補
部分使用

a.工事中に工事目的物の一部を発注者が使用する「部分使用」がある場合は、当該部分について、共仕[1.5.5]に定める監理者の検査、1.6.1項及び1.6.2項に準じた諸検査を受ける。部分使用に関して必要な官公署その他への手続については、発注者に協力する。

7節　完成図等

1.7.1 [付加]
完成時の提出図書

a.工事完成時の提出図書は、次による。
※完成図
※保全に関する資料
※竣工写真
※工事関係図書
※以下の1.7.1 c.1)による　・　
※その他「提出書類作成要領・受注者検査要領」に示す図書
・竣工パンフレット　発注者用　部、監理者用　部
竣工パンフレットは、竣工写真及び建築物概要、設計コンセプト等を記載したもので、体裁、内容等は監理者の指示による。体裁は、監理者の指示がない場合は、A4判2つ折りカラーオフセット印刷とする。提出時期は、発注者との協議による。
・
[付加] b.工事完成時に提出する図書類の種別、内容、書式、提出部数等は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。
[付加] c.工事関係図書は次により各1部を発注者及び監理者に提出するとともに、工事完成引渡し後も自ら保管する。ただし、NS-CASTの運用により提出及び保管済みのケースで、発注者への提出が必要な場合は、監理者を介して行う。
1)提出、保管する工事関係図書
※施工図、製作図等
（※すべて　・監理者の指示する施工図、製作図等　・　）
※施工計画書、製作要領書、施工要領書、試験計画書
（※すべて　・監理者の指示する施工計画書等　・　）
※検査記録
（工事中のすべての受注者等、監理者、官公署による検査等の記録を含む）
※施工報告書、試験報告書
※工事写真
※会議記録、打合せ記録
※各種計算書（設備関連、耐震関連、耐風圧関連等）
・
2)提出・保管媒体
※デジタルデータ(PDF、TIFF等)　・原本(　)　・
[付加] d.前 a、c 号により発注者に提出された図書等の著作権にかかわる当該建築物に限定する使用権は、発注者に無償で委譲するものとする。

1.7.2 付加
完成図

a.完成図は、完成した工事目的物に関する情報を整理及び記録し、完成時の状態を表現したものであり、工事目的物の維持保全及び将来の改修、増改築等のための基本情報として使用することを目的として、受注者が作成する。
b.完成図は、完成した工事目的物との整合を受注者にて事前に確認したうえで、工事目的物の完成時に、発注者及び監理者に提出する。完成図への記載事項は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」により、記載内容は設計図面に準ずる。ただし、図面枠等の書式は監理者と協議により決定する。
c.完成図の種類は共仕【表1.7.1】によるほか次により、監理者が指示するものを含む。
建築意匠図：※工事概要書　※特記仕様書　・矩計図
・防火防煙区画図（確認申請書（計画変更確認申請を含む）の内容に準ずる）・断熱範囲図　・
建築構造図：・特記仕様書（構造編）　・伏図　・軸組図　・断面表
・積載荷重図　・
設備図　：※特記仕様書
完成図とする主要な詳細図等は、次による。
建築意匠図：・外装カーテンウォール詳細図（範囲：　）　・
建築構造図：・
設備図　：・
また、完成図に添えて、保全に関する次の図面を提出する。体裁等は1.7.3に準ずる。
・各種防災設備プロット図
・防耐火構造種別図、同構造詳細図(大臣認定証の写し等)
・建築基準法12条5項の報告に必要な各種図面
・構造積載荷重範囲図
・設備更新時の搬出入計画図
⊙改修後の建築物全体図（⊙平面図　・　）
・

1.7.3 [置換]
保全に関する資料

d.共仕[1.7.2]（2）を次に読み替える。
(2)完成図の様式、サイズ、体裁、提出部数等は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」によるとともに、次による。原図及び電子媒体の各1部は設計者用とし、監理者を通じて発注者に提出する。

種類	サイズ	製本等の体裁	紙質等	部数	備考
原図	A1判	－	普通紙またはトレーシングペーパー	1	3つ折り図面ケース入り
製本1	A1判	2つ折り製本	普通紙	2	表紙及び背表紙にタイトル入り
製本2	A3判（縮小）	2つ折り製本	普通紙	2	表紙及び背表紙にタイトル入り
製本3	A1判	A4判折込み製本	普通紙	1	黒表紙銀文字製本
原図のCADデータ	－	電子媒体（CD-R、DVD-R等）	－	2	媒体にタイトル印刷
原図のPDFデータ	－	電子媒体（CD-R、DVD-R等）	－	2	媒体にタイトル印刷

1)原図及び製本用紙への印刷は、原則としてそれぞれCAD出力プリントとする。
2)CADデータのファイル形式はdwgとし、作成要領は監理者との協議により決定する。

e.完成図は、当該工事により明確になった内容(事前調査内容、プラン変更、系統変更等)を反映し、工事完成時における建築物の現状を表現したものとする。
g.実際の施工に使用した仕上げ材料の製造者、品名、品番、色番等のデータは、完成図仕上表の備考欄に記載する。

a.保全に関する資料は次により、発注者に提出する。
・建築物等の利用に関する説明書（保証書を含む）
※機器取扱い説明書（主要機器一覧表を含む）
※機器性能試験成績書
※官公署届出書類
・総合試運転報告書
※主要な材料一覧表等
※保守及び緊急連絡先
・監理者の指示する機器完成図
・敷地境界立会い記録
・設備関係測定報告書
・長期修繕計画書
・保全マニュアル
b.保全に関する資料の部数等は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。
c.次に該当する建築物部位、設備、部品等については、建築物等の利用、維持管理、保全に関する説明書及び機器取扱い説明書を作成し、発注者に提出したのち、発注者又は発注者の指定する建物管理者等に対して取扱い説明を行う。部材締結部の経年による緩み等の確認が重要となる箇所がある場合は、点検要領を記載した維持管理計画書を作成して発注者に提出する。
取扱い説明が完了した場合は、その記録を添えて監理者に報告する。
また、点検に際して別部材の取り外し等が必要となる場合は、関連部分の工事に先立ち、発注者及び建物管理者に対して説明を行う。
1)特殊な操作を必要とするもの
2)特殊な手入れを必要とするもの
3)使用上、保全上特別な注意を必要とするもの
4)専門工事業者への保全管理委託を必要とするもの
5)定期的に状態や機能を点検する必要があるもの
6)経年劣化等により更新、取替え等が必要なもの
7)その他、事故、早期の損耗や劣化等を避けるために必要と思われるもの

1.7.4 付加
図書の保管

a.1.7.1cにより受注者が保管する工事関係図書の保管期限（工事完成引渡し日から起算）は、次による。
※15年　・

1.7.5 追補
竣工写真

a.竣工写真の提出は、次によるほか、「提出書類作成要領」による。
1)提出写真カット数　外観（　3　）　室内（　10　）　空撮写真（　　）
2)カラープリント提出部数等

区分	提出先	アルバムの形式	提出部数
※アルバム1	発注者	※フォトブック形式 ・台紙アルバム形式	3
・アルバム2	監理者	※フォトブック形式	1

注)1.フォトブックは下記程度とし、表紙のデザイン、写真のサイズ、レイアウト等詳細は、発注者及び監理者と協議する。その他、詳細は「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。
サイズ　：※内面260mm×260mm　・
装丁　：※ハードカバータイプ　フルフラット製本
紙質等　：※シルク紙高画質印刷　・印画紙　・
参考　：エスエス企画　写創工房PRO（260mm×260mm）程度
程度
2.フォトブック形式のアルバムを作成した場合は、フォトブックのPDFデータ（高品質、200pixel/inch以上）も提出する。（発注者用 1部、監理者用 1部）
3.台紙アルバム形式の詳細は、「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。
b.竣工写真のデジタル画像データ等は、次による。
1)提出部数　2部　（発注者提出用 1 部、監理者提出用 1 部）
2)解像度　キヤピネ判フルカラー400dpi(長辺方向2,600pixel)以上
フォトブックの体裁にかかわらず、データはキヤピネ版サイズのものとする。また、提出するデータにおいて、各画像が横向きとならないようにする。
3)ファイル形式　※TIFF(圧縮　LZW)　・JPG(圧縮　最高画質)
4)カラーモード　RGB
5)記録媒体　CD-R、DVD-R等
フォルダ形式及びファイル名は、監理者との協議により定める。
6)その他　通し番号と標題及び各写真の撮影者を記した写真一覧表のExcel等のデータを添付する。やむを得ず画像データが上記仕様を満たすことができない場合は、画像データのほか、キヤピネ版カラープリントによるバラ写真全数（1部）を監理者に提出する。
c.撮影者は、次による。
・建築写真専門家(監理者と協議のうえ選定)
⊙ToLoLo studio
d.撮影時期その他の撮影条件は、次による。　・本工事完成後　⊙新緑の3月末～4月初
⊙学生を含めた撮影とする。

1.7.6 追補
鍵合わせ等

a.鍵合わせ、各種計量器確認等を行う。その日程、方法は、監理者と協議のうえ決定する。
b.鍵の提出に当たっては、鍵に整理札を付け、それに整合した建具配置図及び鍵明細書とともに、鍵箱に整理、収納して発注者に提出する。必要により設備関係、操作ボックス関係の鍵箱も併せて収納する。
c.部分的な建具改修の場合は、建物管理者の了解を得て、既存の鍵箱を利用可能とし、新規鍵箱は省略できる。この場合、改修部を含む階全体の建具配置図及び鍵明細書を修正したものを提出する。

1.7.7 追補
引渡し

a.1.6.1による「発注者検査」終了後、設計図書等に定める各種の図書類、物品又はこれに代わる目録を添えて、発注者に工事目的物を引き渡す。なお、引渡しは監理者の立会いのもとに行う。
b.工事目的物の引渡しに際して提出する予備材料、備品、工具等は、次による。
⊙なし

1.7.8 追補
部分引渡し

a.部分引渡しは、1.6.1 b.による検査を受けたのち、1.7.7に準じて行う。

1.7.9 追補
完成引渡し後の検査及び調査

a.完成引渡し後でなければできない受注者の検査等で、必要により監理者の指示する事項については、契約不適合責任期間内の監理者の指示する時期に検査、測定、調査等を行い、その結果を発注者、建物管理者及び監理者に報告する。
b.建築物の完成時期等により、工事完成までに確認できない設備機器の能力及び室内環境等については、完成後の性能機能検査として完成引渡し後1年以内の夏季及び冬季で気象条件等が設計条件に近い日に測定し、設計図書等に定める性能、機能及び室内環境との適合性を確認する。竣工までに完成後の性能機能検査の項目と方法、検査スケジュール及び検査体制を記載した完成後の性能機能検査計画書を作成し、発注者、建物管理者及び監理者に提出して発注者及び監理者の承認を受け、竣工引継ぎ書に添付する。完成後の性能機能検査実施後は測定報告書を速やかに作成し、発注者又は監理者に提出する。
c.上記a号及びb号の場合であっても、契約不適合期間は引き渡し時から起算する。
d.工事目的物の完成引渡し後、設備機器等についての1年間の運転実績を測定、調査し、その結果を整理、考察のうえ、発注者、建物管理者及び監理者に報告する。本号の適用は、次による。
※行わない
・次の項目について行う
・年間一次エネルギー消費量
・年間電力消費量と内訳
・年間ガス消費量と内訳
・年間油消費量と内訳
・年間給水量と内訳
・新技術導入の効果(　)
・その他(　)

8節　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく対応等　追補

1.8.1
一般事項及び適用範囲

a.本工事においては、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成27年法律第53号）（以下建築物省エネ法という）に基づき、建築物のエネルギー消費性能基準（以下、省エネ基準という）への適合を図る。
b.建築物省エネ法に係る本工事の該当区分は、次による。
・適合義務（適合性判定）を要する特定建築物　・届出対象建築物　⊙該当なし
c.適合義務を要する特定建築物に該当する場合は、工事完了時の完了検査申請書に添付する「省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書（省エネ基準工事監理報告書）」に必要な書類等の作成に協力する。

1.8.2
施工計画書

a.設計図書に示された省エネ基準に係る建築材料や設備の施工に先立ち、施工計画書を監理者に提出する。
b.施工計画書には、省エネ基準に係るすべての材料、製品、機器等の仕様及び施工要領を記載する。

1.8.3
工事の検査、報告及び記録等

a.設計図書に示された省エネ基準に係る建築材料や設備の性能、仕様等のとおりに工事が実施されていることを自主検査により確認し、検査報告書を監理者に提出する。
b.検査報告書には、使用した材料、製品、機器等の製造者、仕様、性能等が示された証明書、納入仕様書等を添付する。
c.具体的な自主検査及び確認の方法や、報告書の書式等については、監理者と協議により定める。

9節　施工調査　追補

1.9.1
施工計画調査

a.施工計画作成のための調査
工事着手に先立ち、施工計画作成のために、次による調査を行い、報告書を監理者に提出する。
1)調査項目　※施工計画に影響する事項全般
・配管配線ルート全経路(既設点検口がない場合は、新たに点検口を設けて調査する)
・
2)調査範囲　※改修工事範囲全般　・設計図による　・
3)調査方法　※既存建築物の完成図、施工図、過去の改修記録、取扱い説明書等の照査
※入居者及び建物管理者や保守員(電気主任技術者を含む)へのヒアリング
※目視、計測等の現地調査
※関係官公署(建築主事、消防署ほか)等との事前協議
・工事に伴う騒音振動のテスト施工
・
b.埋設物の調査
工事着手に先立ち、次により埋設配線、配管等の埋設物の詳細な調査を行い、報告書を監理者に提出する。なお、調査に先立ち調査計画書を作成し、監理者の承認を受ける。
1)調査項目　※埋設配線の位置　※埋設配管の位置　※鉄筋位置　・
2)調査範囲　※既存コンクリートに穴あけ、はつり、釘打ち、アンカー施工等を行う箇所とその周辺
※掘削工事を行う部分とその周辺
・設計図による
・
3)調査方法　※既存建築物の完成図、施工図、過去の改修記録等の照査
※目視、計測等の現地調査
※探査機(X線、レーダー、電磁波測定器等)による調査
・
c.既存躯体の現況調査
工事着手に先立ち、次により既存躯体の現況調査を行い、報告書を監理者に提出する。躯体に不良部分がある場合の措置については、監理者と協議する。この措置により、工事の内容、工期又は請負代金額を変更する必要があると認められる場合は、見積要項書によるほか、発注者、監理者及び受注者等で協議する。

着工	・ ・	・ ・	
竣工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
		・ ・	
施工		・ ・	

愚本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

改修特記仕様書3　A3:－

（通し番号 05）
1 － 05

No. J－241226－A

780×670

1)調査項目　※コンクリートのひび割れ、じゃんか、充填不良、コールドジョイント等
・コンクリート強度　・コンクリートの中性化
※コンクリート表面のエフロレッセンス
※鉄筋の錆　・鉄筋のかぶり厚　・
※鉄骨の錆　※耐火被覆　・
※床たわみ　・建築物の不等沈下
・躯体のはつり等による欠損　・
・ALCパネルの劣化状況
2)調査範囲　※改修対象範囲内で躯体から支持を取る部分全て
・設計図による　・
3)調査方法　※目視及び打診　・コア抜き(　)　・
d.改修対象以外の既存部分の調査
※実施しない
・工事着手に先立ち、次により実施する
1)調査項目(　)
2)調査範囲　※改修工事範囲内　・建築物全体　・設計図による　・
3)調査方法　※目視、計測、触診、打診、作動試験等の現地調査
・
4)この調査により、工事の内容及び工期又は請負代金額を変更する必要があると認められる場合は、見積要項書によるほか、発注者、監理者及び受注者等で協議する。

1.9.2 施工数量調査
a.着工に先立ち、施工数量調査を行う。調査項目、調査範囲及び調査方法は、次による。なお、施工数量調査後は報告書を監理者に提出し、監理者の検査を受ける。調査結果に設計図書等に示す範囲又は数量と差異がある場合で、工事の内容、工期、及び請負代金額を変更する必要があると認められる場合は、見積要項書によるほか、発注者、監理者及び受注者等で協議する。
1)調査項目　・防水　・外壁
⊙石綿含有建材　・PCB　・フロン　・ハロン
・発電機用残留燃料　・ダイオキシン汚染物　・
2)調査範囲　※設計図による　・
3)調査方法　・設計図による　・目視、打診及び計測　⊙見積要綱書

1.9.3 調査のための破壊部分の補修
a.施工数量調査で、既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、次による。
・設計図による
※原状同等に復旧する

2章　仮設工事

1節　共通事項

2.1.3 騒音・粉じん等の対策
a.騒音・粉じん等の対策
・防音パネル　・防音シート　⊙適用しない
b.防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等
※設計図による　・

2.1.4 追補 基本要求事項
a.仮設工事の基本要求事項は、次による。
1)作業員の安全と第三者の安全を確保する。
2)作業中の騒音、振動、粉じん、臭気等を抑止し、周辺環境を保全して第三者に迷惑をかけないこととする。

2.1.5 追補 仮設計画書
a.仮設計画のうち主な内容を仮設計画書に表し、監理者に提出する。
b.仮設計画書の内容は、「提出書類作成要領」によるとともに、入居者が使用している場合は使用時間帯ごとの動線等も併せて、次の内容を記載する。
1)既存の施設や物品を保護するための養生計画
2)既存建築物内に設ける仮設間仕切り等の仮設工作物
3)既存昇降機の工事利用等の搬重計画
4)作業員、使用資材や廃材の搬出入の動線等
5)既存建築物への入退館管理計画
6)警備員、保安員の配置計画、
7)消防計画
8)資材、廃材置場等
9)工事作業時間計画(工事開始、終了時刻、休日、残業等含む)
10)工事範囲への立入禁止措置

2.1.6 追補 既存設備の仮設への利用
a.工事用電力
1)構内既存の施設　・利用できない　⊙利用できる(※有償　⊙無償)
2)既存の電力設備を利用する場合は、仮設分電盤を設ける。
3)既存の電力設備を有償で利用する場合は、積算電力計を設ける。
4)既存の電力設備を利用する場合は、電気溶接(切断)作業等で発生する電磁ノイズにより、通信情報システム等に対し悪影響を及ぼさないよう配慮する。
b.工事用上下水
構内既存の施設　・利用できない　⊙利用できる　(※有償　⊙無償)
c.昇降機
既存昇降機設備　・利用できない　⊙利用できる　(　)
d.ゴンドラ
既存ゴンドラ設備　⊙利用できない　・利用できる　(　)
e.照明
既存照明設備　・利用できない　⊙利用できる　(　)
f.換気設備
コンクリートはつり、撤去、解体、清掃、片付け等で室内に粉じんが発生する場合は、既存の換気、空調設備を利用せず、仮設の排気設備を設け単独で外部へ排出する。
g.作業員詰所、喫煙場所
建築物の施設　⊙利用できない　・利用できる　(　)
h.作業員用便所
建築物の既存便所　⊙利用できない　・利用できる　(　)

2.1.7 追補 既存部分の警備
a.はつり工事等で建築物に振動を与えることにより、建築物に設けられている機械警備センサーを作動させることが予測される場合は、あらかじめ、その所有者や警備会社と協議し、必要な場合は警備員を配置するなどの措置を講ずる。
b.仮設の外部足場からの侵入による盗難等に対する予防策について、あらかじめ、入居者に説明し了解を得る。それによって、必要な場合は仮設の機械警備設備を設けるなどの措置を講ずる。

2節　足場等

2.2.1 足場等
a.内部足場の種別
・設計図による　⊙脚立、足場板等　・
b.外部足場の設置及び種別
※設計図による　・不要　・枠組足場　・くさび緊結式足場
・単管本足場　・仮設ゴンドラ　⊙移動式足場　・
c.外部足場の防護シート等の設置及び種別
※設計図による　⊙不要　・メッシュシート　・防音シート　・防音パネル
d.材料、搬出材等の運搬方法
⊙A種　・B種　・C種　・D種　・E種　改修様仕[表2.2.1]

3節　養生

2.3.1 既存部分の養生
a.既存部分の養生　該当箇所：厨房
⊙行う(※ビニルシート、合板等　・　)　・不要
b.既存家具、備品、什器、OA機器等の養生
⊙行う(※ビニルシート等　・　)　・不要
c.既存ブラインド、カーテン等の養生、保管場所等
養生方法：(　)
保管場所：(　)
d.固定された備品、机、ロッカー等の移動
・あり(※設計図による　・　)　⊙なし
[付加] e.溶接や切断等火気作業を行う場合は、作業周辺部を防炎シート等で養生するとともに、消火器や水バケツを準備する。また、作業終了後、火の気がないことを確認する。また、既存施設使用者への届出、完了報告を行う。
[付加] f.上記において養生等を不要とした場合も、受注者の仕様により養生等を行うことを妨げるものではない。また作業上必要な場合は、適宜養生を行う。

2.3.2 仮設間仕切り
a.設置箇所　・設計図による　⊙設けない　・施工者提案による
b.種別　・A種　・B種　⊙C種　改修様仕[表2.3.1]
c.A種及びB種の表面材
・合板　(材種：　厚さ：・9mm　・(　)mm)　仕上げ：　)
・せっこうボード(材種：　厚さ：・9.5mm　・(　)mm)　仕上げ：　)
⊙受注者の仕様による
d.仮設扉
1)設置箇所(※設計図による　・　)
2)種別(※木製扉(合板張り程度)　・アルミニウム製既成扉　・　)

4節　仮設物

2.4.1 監理者事務所等
a.監理者事務所等の設置
1)設置は次による
・既存建築物内の一部を使用できる(　)
・新設する(・敷地内　⊙敷地外)
・不要
2)事務所の設置の有無にかかわらず、男女別更衣室、男女別トイレを設ける。
[(1)付加] b.監理者事務所の規模
・10㎡程度　⊙20㎡程度　・35㎡程度　・65㎡程度　・100㎡程度　・　㎡程度
・上記のほかに会議室(受注者等と共用で可、　15　㎡程度)
・上記のほかに規模に応じた休憩室、男女別更衣室、男女別トイレ等
[(1)付加] c.監理者事務所の内装仕上げは、次の程度とする。

部位等	仕上げ
床	ビニル床シート張り又はタイルカーペット
壁	合成樹脂エマルションペイント塗り、壁紙張り又はプリントせっこうボード
天井	化粧せっこうボード又はロックウール化粧吸音板

[(2)置換] d.監理者事務所の設備、備品等を選択する。
1)監理者事務所には、照明、電力、給排水衛生、冷暖房等の設備を設け、次の備品を置く。数量は監理者の指示による。
机、いす、会議テーブル、書棚、見本棚、衣類ロッカー、ゴム長靴、雨がっぱ、塗落制止用器具、携帯灯具、消火器、温度計、ごみ箱、掛時計、白板、給茶器、図面架、カラー複合機(プリンター、コピー、スキャナ、ファクシミリの機能を備えA3判までコピー可能なもの)、作業用モニターシュレッダー、事務用品一式
2)監理者事務所に備えるOA環境は、次による。
※あり　・なし
「あり」の場合は、次による。
イ、光回線2回線(プロバイダー加入を含む)を引き込むものとする。1回線は固定IPアドレスの回線(例：OCN光「フレッツ光ネクスト」IP1・通信速度最大1Gbps、ビジネスタイプまたはファミリーギガスマート程度、日建設計本社との専用接続：日建設計にてルーターを準備)とし、もう1回線はWi-Fi用とする。
Wi-Fi用はiPhone、iPadが接続できるWi-Fi用ルーターを受注者負担にて設置する。
Wi-Fi用ルーターは監理事務所および共用会議室で接続できるものとし、同時接続端末数は(⊙10端末　・30端末　・　端末)以上のものとする。
ロ、Web会議が開催可能な環境
※Web会議システム、大型モニター(※40インチ程度・)、スピーカー、マイク等
・
3)感染症拡大防止対策
監理者事務所の感染症拡大防止対策は、受注者の現場事務所での対策に準ずるものとし監理者と協議する。
当対策に関し、監理者事務所の備品に次を追加する。
出入口への手指消毒液の設置、マスクの常備、加湿器、空気清浄機
便所や手洗い等の水廻りへの、石けん、うがい薬、ペーパータオル等の設置
事務机には透明アクリル製仕切り板の設置
4)監理者事務所の光熱水料、回線使用料、通信費、消耗品補充及び清掃費用は、受注者の負担とする。
[(4)置換] e.工事名称等の表示は、次による。
1)仮囲い外面に、関係法令に定める掲示物のほか、監理者の指示する工事名称、発注者、設計監理者等の表示を設ける。その他の看板等の掲示物については、監理者と協議する。
2)外部足場外面又は建築物鉄骨外周面の上層部分等に、工事名称、発注者及び設計監理者等の表示を設ける。表示の要否、時期、位置、内容、形態及び寸法については、監理者の指示による。また、その他の看板等の設置については、監理者と協議する。
3)設計・監理者看板の指定
⊙適用する　・適用しない
①仮囲い用
掲示すべき表示のうち、「設計監理者看板」として次を支給する。
※角型シート[900角](※1枚　・　枚)
・短冊形シート[W1,000×H3,000](・3枚　・　枚)
・その他(　)
②外部足場用
掲示すべき表示のうち、「設計監理者看板」として次を支給する。支給品の品質、保管、施工状況への適合については、受注者の責任において確認する。支給品の搬去は、受注者の責任において適切に行い、再使用可能な場合は専門工事業者にて洗浄、補修のうえ、こん包し、監理者の指示する方法にて返却する。
・ロゴ入り養生シート[W3,600×H5,100](・2枚　・　枚)
・その他(　)
4)建築物を使用しながら工事を行う場合は、1階玄関ホールや各階のエレベーターホール等に工事についての“お知らせ”(誘導・案内を含む)を掲示する。掲示内容については、監理者の指示によるほか、必ず緊急時の受注者等連絡先を表示する。

2.4.3 付加 材料置場、下小屋等
a.材料置場　⊙敷地内や既存建築物内の一部を使用できる(　)
・新設する(・敷地内　・敷地外)

2.4.4 追補 工事用駐車場
a.駐車場　・敷地内や既存建築物内の一部を使用できる
(場所：　、スペース：　台分)
⊙新設する(・敷地内　⊙敷地外)

2.4.5 追補 工事用通路
a.敷地内の工事用通路は、外構、造園、埋設工作物等との位置関係を考慮して設置する。
b.工事用通路は、近隣への影響、工事の規模、通過する車両、地盤、工程等を考慮して、砂利敷き、簡易舗装、鉄板敷き等とし、適切な維持管理を行う。

5節　仮設物撤去等

3章　防水改修工事

1節　共通事項

3.1.2 付加 基本要求品質
a.防水層は、「工事概要書 2-2 構造設計条件」により定まる風圧力等に対して、はく離、飛散、破断、自重による垂下がり等の不具合が発生しないものとする。
b.既存保護層等の撤去及び既存防水層の撤去の際、取合い部の仕上げ、防水層、下地等に損傷を与えない。
c.シーリング材は、隙間、気泡等がなく、被着面に密着して水密性が確保され、予定される変形及び変位に所定の性能をもって追従させる。
d.既存シーリング材の除去は、その後のシーリング充填に支障をきたさぬよう、所定の工法により被着面に損傷を与えず丁寧に行う。
e.といは、各部の納まりが適切で、「工事概要書　2-1 建築設計条件」により定まる雨、「工事概要書 2-2 構造設計条件」により定まる風、雪、想定される環境下における熱等の外力に対して安全性を確保する。
f.といには保守、点検を容易に行えるよう、必要に応じて蓋よけ、オーバーフロー、清掃口等を設ける。
g.といは全経路にわたって通水試験を行い、排水不良及び継手部等からの漏水がないことを確認する。
h.笠木は、各部の納まりが適切で、「工事概要書　2-1 建築設計条件」により定まる雨、「工事概要書 2-2 構造設計条件」により定まる風、雪、想定される環境下における熱等の外力に対して安全性を確保する。
i.露出防水は、耐久上及び美観上有害なふくれや浮きがなく、下地への適正な接着性を保持する。
j.金属等電位差のある導電性物質同士が接する箇所は、適切な電位差腐食防止処理を行う。詳細は5.19.1による。
k.笠木及びその固定部は、外壁及び窓ガラスの一般的なメンテナンス手法(ブランコ方式)による荷重に対して破損及び有害な変形が生じない強度とする。

3.1.3 施工一般
a.降雨等に対する養生方法
・設計図による　⊙改修様仕[3.1.3](5)(7)～(9)による　・
[付加] b.防水の下地となるコンクリート面(保護コンクリート面を含む)の含水率は、8%以下とする。防水施工前に、下地コンクリート面の含水率を測定し、監理者に報告する。
[付加] c.各種露出防水(ステンレスシート防水及びチタンシート防水を含む)、金属屋根及びとい工事では、設計用風圧力(負圧)に対する計算書を監理者に提出する。

3.1.4 改修工法の種類
a.防水改修工法の種類(改修様仕[表3.1.1])
・設計図による　⊙なし
b.シーリング改修工法(改修様仕[表3.1.2])
⊙設計図による　・なし

3.1.8 追補 シーリングの保証期間
a.保証期間
外装シーリング材は、完成引渡日より次表の保証期間内にシーリング材の破断、はく離等が生じた場合、原因調査のうえ無償にて補修を行う。
SA-1、SA-2、SR-1、SR-2、MS-2、PS-2は、ワーキングジョイントを含む

材料			ストラクチュアルグレージングジッパーガスケット　強度保証とも	グレージングチャンネル、ビード	
				CR、EPDM	PVC
保証期間	5年		10年	7年	2年

b.完成引渡し時に、シーリングに対する定期点検等の注意事項及び発注者の定期検査を代行する場合の時期、方法、費用等も発注者に提出する。

3.1.9 追補 雨水排水計画書
a.設計図の排水計画に基づき、着工後速やかに敷地全般を含めた雨水排水計画書を作成し、監理者の承認を受ける。異種工事や関連工事の取り合いになる部分では齟齬のないように、施工調整を行う。

7節　シーリング

3.7.2 [付加] 材料
a.被着体の組合せとシーリング材の種別は、次による。

被着体の組合せ			シーリング材の種類
金属	金属		※MS-2 ・SR-2 ・注)SA-2
	コンクリート		※MS-2 ・注)SA-2 ・
	ガラス		※SR-1 ・SR-2 ・注)SA-2(屋外側目地のみ)
	石、タイル		※MS-2 ・ ・注)SA-2(タイルのみ)
	ALC	仕上げなし	※MS-2 ・
		仕上げあり	※PU-2 ・AU-2
	押出成形セメント板		※MS-2 ・
樹脂製建具	樹脂製建具		※MS-2 ・
	コンクリート		※MS-2 ・
	ガラス		※SR-1 ・
	石、タイル		※MS-2 ・
	ALC	仕上げなし	※MS-2 ・
		仕上げあり	※PU-2 ・
	押出成形セメント板		※MS-2 ・
ガラス	ガラス		※SR-1 ・
石	石	外壁乾式工法の目地	※MS-2 ・
		上記以外の目地	※PS-2 ・MS-2

コンクリート	プレキャスト コンクリート		※MS-2 ・
	打継ぎ目地	仕上げなし	・PS-2 ※MS-2 ・注)SA-2
	ひび割れ誘発目地	仕上げあり	※PU-2 ・AU-2
	石、タイル		・PS-2 ※MS-2
	ALC	仕上げなし	※MS-2 ・
		仕上げあり	※PU-2 ・AU-2
	押出成形セメント板	仕上げなし	※MS-2 ・
		仕上げあり	※MS-2 ・AU-2
ALC	ALC	仕上げなし	※MS-2 ・
		仕上げあり	※PU-2 ・AU-2
押出成形セメント板	押出成形セメント板	仕上げなし	※MS-2 ・
		仕上げあり	※MS-2 ・AU-2
水回り	浴室、浴槽		※SR-1(防かび型)
	キッチン、キャビネット回り		
	洗面、化粧台回り		
タイル	タイル(伸縮調整目地)		・PS-2 ※MS-2 ・注)SA-2
アルミニウム製建具等の工場シーリング			※PS-2 ・SR-1
ポリカーボネート板、アクリル板取合い部			※SR-1(脱アルコール型)

注)SA-2:シリル化アクリレート系
[付加] b.ポリウレタン系シーリング材(PU-2)、アクリルウレタン系シーリング材(AU-2)は、その上に施す仕上塗材等を汚染しないものとし、汚染の恐れがある場合は性能試験を行い、確認する。
[付加] c.防火戸等の耐火、防火認定仕様に用いるシーリング材は、当該認定条件を満足するものを使用する。
[付加] d.打継ぎ部、種類の異なるシーリング材が接する場合は、その組合せで双方とも硬化不良、シーリング材の汚染、被着体との界面はく離等の不具合がないことが確認されたものを使用する。
[付加] e.石等に接するシーリング材は汚れ防止のため可塑剤を含まないものとし、汚染の恐れがある場合は性能試験を行い、確認する。

3.7.3 [(1)置換] 目地寸法
a.シーリング材の目地寸法
・設計図による
・ガラス周り目地を除き、次のとおりとする。

SR-2、SA-2　15W×10D
MS-2　18W×10D
PS-2、PU-2　20W×12D



・日本建築学会「外壁接合部の水密設計及び施工に関する技術指針 同解説」シーリングジョイントの設計による目地幅の算定式による。

3.7.4 [(2)(ウ)置換] シーリング充填工法
3.7.5 シーリング再充填工法
3.7.6 [付加] 拡幅シーリング再充填工法
3.7.7 ブリッジ工法
a.シーリングは、二面接着を原則とし、バックアップ材、ボンドブレーカー等を適切に設け、かつ所要のシーリング寸法を確保する。ただし、動きの小さい目地(ノンワーキングジョイント)となるコンクリートの打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(シーリングを施す化粧目地を含む)及び防水層端部のシーリングは、三面接着とする。これ以外のノンワーキングジョイントで、三面接着とする箇所は、監理者と協議を行う。
b.外壁に取り付ける金物の雨掛り部は、躯体との境界部分への雨水浸入防止のため、周囲にシーリング材10×10mm程度を充填する。
c.外部に面する雨掛り部の気密工事取合い部分は、設計図にシングルシーリングであることが明記されている場合を除き、すべてダブルシーリング又は二重の止水処理とし、外部側の止水が切れた場合でも中間層から排水される納まりとする。
d.バックアップ材スペース内にビス、ボルト等の邪魔物が存在してはならない。
e.プライマーは、シーリング製造者指定品とし、原則として1目地1プライマーとする。
f.PS系は、黒色又は標準色グレー以外の色を用いてはならない。
g.養生テープは、シーリング施工専用品を使用する。
h.ブリッジ工法のボンドブレーカー張り
・適用する　⊙適用しない
i.ブリッジ工法のエッジング張り
・適用する　⊙適用しない

3.7.8 シーリング材の試験 [付加]
a.シーリング材の試験
⊙簡易接着性試験　・引張接着性試験
b.シーリング材と被着体の接着性及びシーリング材の打継ぎ性について、シーリング材製造者において性能確認がなされていない場合は、a号によらず引張接着性試験を実施する。また、ガラス越し等接着面が直接紫外線の影響を受ける場合は、すべての打継ぎ、シーリング材からの影響を含み、支障がないことが確認されたものを採用する。未確認の組合せについては、促進試験を実施して支障がないことを確認する。
[付加] c.散水試験　・行う(3.1.7による)　⊙行わない

4章　外壁改修工事

5章　建具改修工事

1節　共通事項

5.1.1 付加 一般事項
a.既設建具は次により、必要な処理を行う。
1)工事範囲
※設計図による
・
2)工事範囲内の建具は取付け状態及び開閉機能の調査を行い、機能上所要の性能であることを確認する。開閉調整、ボルトやねじ等の緩み部分の増締め程度を本工事に含み実施する。設計図に記載のない建具用金物の交換や大掛りな修理が必要な場合は、監理者と協議する。
3)既設建具の性能
※既設建具の性能のままとする
・設計図による

5.1.2 付加 基本要求品質
a.建具の性能
1)各種性能における荷重条件は、「工事概要書 2-2 構造設計条件」による。
2)耐震要求性能は、「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」による。総合耐震クライテリアに記載のない場合は、ケース1に対しては無被害、ケース2に対しては、すべての建具に脱落なし、防災建具及び避難に使用する可能性のある建具は開閉可能な状態を保持する。
b.片引戸、両引戸、引違い戸、かまち戸等の軸吊開き戸は、指はさみ事故を防ぐための引残し確保や同面納まり等、適切な処置を施す。
c.外気に面する建具材の周囲取合い部は、ヒートブリッジによる結露等の不具合を生じない納まりとする。

着工	・ ・	・ ・	
竣工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
		・ ・	
施工		・ ・	

恵本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

改修特記仕様書4　A3:-

意匠　(通し番号 06)
1 － 06

No. J－241226－A

780×670

5.1.3 改修工法

a.改修工法

建具の種類		かぶせ工法	撤去工法	備考
・アルミニウム製建具		⊙	・	
・鋼製建具	・外部	⊙	・	
	・内部	・	・	
・鋼製軽量建具		・	・	
・ステンレス製建具		・	・	
・		・	・	

b.開口の開け方、新規建具周囲の補修工法及び範囲
※設計図による ・

[付加] c.外部に面する既存建具を「かぶせ工法」で改修する場合は、既存枠と新規枠の外部取合いを排水機構付きダブルシーリング方式とし、下辺に排水用逆流防止弁を設ける。

[付加] d.外部に面する既存建具を「撤去工法」で改修する場合は、既存の取付け側は欠けや傷がないよう耐久性、耐水性等健全な状態に補修する。この部分と新規建具の取合いは排水機構付きダブルシーリング方式とし、下辺に排水用逆流防止弁を設ける。

[付加] e.既存外壁に穴開けをして建具を取り付ける場合は、設計図によるほか、既存外壁の構造体補強やパネル類フレーム補強等によって、耐震性、耐水性、耐久性等を確保する。

5.1.5 見本の製作等

a.建具見本の製作
※製作しない
・製作する(範囲及び寸法 ※設計図による ・)

b.特殊な建具の仮組 ※行わない ・行う(範囲・寸法 ※設計図による ・)

5.1.6 取付け調整等

a.ブラインドボックス等の再利用
・あり (・ブラインドボックス ・)※なし

5.1.7 その他

a.防犯建物部品の適用
※設計図による ・

[付加] b.一枚戸及び折り戸で面積が3㎡を超える場合は、骨組、金物、取付けの安全性を計算により確認する。

[付加] c.電気錠の遠隔操作機能(停電時施錠保持、避難経路施錠開及び管理戸の施錠開)の適用と操作場所は、次による。
※行う(※管理室 ・) ・行わない

[付加] d.くつずりの形状は、次による。
1)床仕上げ材及び仕上げ色が異なる箇所
※ST-1(建具表符号) ・設計図による ・くつずりなし
2)床仕上げ高さが異なる箇所
※ST-2(建具表符号) ・設計図による
3)外部出入口
※ST-3(建具表符号) ・設計図による
4)PS・EPS出入口
※ST-4(建具表符号) ・設計図による

[付加] e.ドアガラリの仕様は、次による。
1)内部のガラリの形状
※3型(建具表符号) ・設計図による
2)材質:内部扉付きガラリの材質
※スチール製 ⊙アルミニウム製 ・

[付加] f.建具に付随する金属製のフィン、水切り(既製水切り皿板を除く)等の水平部材の雨滴音対策は次による。
1)適用箇所 (※設計図による ・)
2)対策内容
※上面部材厚 (※2mm以上 ・)
・緩衝材 (塗布吹付け制振材3mm以上又は成形制振材張付け)

[付加] g.支持点間隔が2mを超える建具の枠、方立、無目等は、支持部の熱伸縮吸収機構又は緩衝材設置等により、熱伸びによる材軸方向外への変形(はらみ出し)を防止する。

[付加] h.高所に設置する可動の建具には、次による転落防止処置を講ずる。
1)適用箇所 (※設計図による ・)
2)対策内容
※開放制限装置設置 (有効開口幅110mm以下)(施錠 ・あり ・なし)
・転落防止手すり設置 (仕様 ・設計図による ・)
・設計図による

[付加] i.スライディング建具では、扉、障子、網戸等の可動部が脱落しないよう適切な脱落防止策を講ずる。

[付加] j.トップライトには、シーリング切れ等により浸入した雨水や結露水の排水経路を確保する。また水抜き孔部分には、カバーやパッフルを設けるなどの逆流防止処置を施す。

[付加] k.ボルト、ナット及び小ねじ類
1)外部に面する部分に用いるボルト及びナットは、高力ボルトは溶融亜鉛めっき仕上げ、それ以外はステンレス製とする。
2)摺動部及び緩みが事故につながる安全上重要なボルト類には,溶接固定(点付け不可),嫌気性接着材又は戻止めナット(Uナット同等以上)による戻止め処置を施す。スプリングワッシャー、ダブルナット及び鋼製リング状簡易戻止めは、原則不可とする。ただし、施工後の調整により締め直しを行う可能性がある部分については、下ナット逆転法等によって確実な戻止め処置を施すことを条件にダブルナット工法も可とする。
3)原則として、ボルトナット類を設置する場所は水が滞留しない納まりとする。
4)ボルト類にはかかり代を確認するため、袋ナットを用いない。ただし、内装に用いる化粧用の袋ナットは除く。

2節 アルミニウム製建具

5.2.1 [付加] a.この節は、既製品のアルミニウム製建具のほか、既製品以外のアルミニウム製建具にも適用する。

5.2.2 性能及び構造

a.性能値等
1)耐風圧性、気密性、水密性の等級、枠の見込み寸法
・改修標仕[表5.2.1](・A種 ・B種 ⊙C種)
・枠の見込み寸法(100) mm
・耐風圧性能(S-6) 気密性能(A-4) 水密性能(W-5)
b.防音ドア、防音サッシの遮音性の等級
※設計図による。記載がない場合は、等級(※T-2 ・T-)とする。 ・T-
c.断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級
※設計図による ・H-
d.耐震性
※5.1.2 基本要求品質による

[付加] e.耐温度差性能
・

[付加] f.耐火性能
※建築基準法第64条(延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)による
適用範囲は次による。
・防火防煙区画図
・建具表

[付加]
1)シーリング部は完成引渡し後10年間、大掛かりな補修を要しないものとする。
2)塗装面は完成引渡し後5年間、はく離、色むら、浮き、膨れ等が生じないものとする。
3)可動部のエアタイト材等は、有効な性能の保証期間を5年間以上とする。

[付加] h.発音及び摩擦音の防止
1)建具は予想される風圧力、躯体の変形、外気温の変化や日射による部材の温度伸縮等の対応として、 部材間のボルト緊結部等に、摩擦低減材の設置やスライド工法等の処置を施し、有害な発音、金属摩擦音等の発生を抑制する。
2)外装建具が内装材に接する部分は縁を切り、熱伸縮、層間変位、風圧力等による異音の発生を抑える。

5.2.3 材料

[付加] a.アルミニウム合金の種類は、他に記載がない場合は次による。

1)板材(一般)	JIS H 4000	A1100P-H14
		A1100P-H24
2)板材(高温焼付け塗装)	JIS H 4000	A3003P-H14
		A3003P-H24
		A3004P-H32
		A5052P-H14
		A5052P-H24
		A5052P-H34
3)押出し形材(見え掛り部)	JIS H 4100	A6063S-T5
4)押出し形材(見え掛り部以外)	JIS H 4100	A6063S-T5
		A6063S-T6
		A6N60S-T5
		A6N60S-T6

a.網戸等
1)防虫網
ア.材質(線径)
・合成樹脂製(※0.25mm以上 ・)
・ガラス繊維入り合成樹脂製(・0.25mm以上 ・)
・ステンレス(SUS316)製(・0.2mm以上 ・0.25mm以上 ・)
イ.網目
・16-18メッシュ ・20メッシュ
2)形式
・設計図による ・外部可動式 ・内部可動式 ・固定式 ・枠内折りたたみ収納式
3)仕様
ア.網戸は原則として中残なしとし、強風対策品とする。スライド網戸は自走防止対策品とする。
イ.バルコニー等が無いサッシに取り付ける外部可動式網戸は落下防止金物付とする。
4)防鳥網の適用は次による。
・設計図による ・がらり(適用箇所:) ・

5.2.4 形状及び仕上げ

a.アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は次により、部位ごとの適用は設計図による。設計図に記載なき場合は、BB-2種とする。

表面処理及び着色方法	種別	皮膜又は塗装の種類	色合等	備考
無着色陽極酸化皮膜	・AB-1種	・AA20 ※AA15	※シルバー	皮膜 ・マット処理 ・
着色陽極酸化皮膜 ※二次電解着色 ・	・AB-2種	・AA20 ※AA15	・ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー ・	皮膜 ・マット処理 ・
無着色陽極酸化皮膜	・AC-1種	・AA10 ※AA6	※シルバー	
着色陽極酸化皮膜 ※二次電解着色 ・	・AC-2種	・AA10 ※AA6	・ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー ・	皮膜 ・マット処理 ・
無着色陽極酸化塗装複合被膜	・BA-1種	・A1 ※A2	※シルバー	皮膜 ・マット処理 ・ 塗膜 ※つや消し ・つやあり
	・BB-1種	※B		
	・BC-1種	※C		
着色陽極酸化塗装複合皮膜 ※二次電解着色 ・	・BA-2種	・A1 ※A2	・ブラウン系 ・ブラック ⊙ステンカラー ・	皮膜 ・マット処理 ・ 塗膜 ※つや消し ・つやあり
	・BB-2種	※B		
	⊙BC-2種	※C		
化成皮膜の上に塗装	・C種 ・常温乾燥型	−	・	
[付加] アクリル樹脂焼付け塗り	・A-BE		※ソリッドカラー ・	仕様はf号による
ウレタン樹脂焼付け塗り	・U-BE		※ソリッドカラー ・	
ふっ素樹脂焼付け塗り	・F-BE	※高温焼付 ・中温焼付	※ソリッドカラー ・メタリックカラー ・パールカラー ・	
ふっ素樹脂粉体塗料焼付け塗り	・F-PC		※ソリッドカラー ・メタリックカラー ・	
高耐候ポリエステル樹脂粉体塗料焼付け塗り	・PE-PC		※ソリッドカラー ・メタリックカラー ・	

注)BA種、BB種における皮膜又は塗装の種類は、当該種類以上の性能で認証された仕様とする。

[付加] b.BA-1種、BA-2種における皮膜厚さ及び塗膜厚さ
※製造者の仕様による。
・皮膜厚さ( )μm以上 塗膜厚さ( )μm以上

[付加] c.BA-1種、BA-2種におけるクリヤー塗膜は、製造者の仕様による高耐候性アクリル樹脂塗膜を原則とする。

[付加] d.アルミニウムがコンクリート、モルタル、吹付けロックウール等のアルカリ性材料に接触する場合は、当該アルミニウム面に次のいずれかの処理により、接触腐食を防止する。
1)BA種、BB種、C種又は塗装による表面処理
2)合成樹脂パッキング(テフロン等)
3)耐アルカリ性塗装(養生用クリヤー等20μ以上)

e.F種のふっ素樹脂クリヤー塗膜には熱硬化形を使用し、塗装方法は陽極酸化皮膜と連続した塗装ラインによる静電塗装とする。また、塗膜厚は12μm以上とする。

f.塗装仕様は次による。
・

g.枠の見込み寸法
※設計図による ・

h.ステンレス製くつずりの仕上げ
・設計図による ・HL

i.結露水処理方式
1)開口部(ピジョン部)
・排水用逆流防止弁による外部排水 ※ふき取り ・室内側排水処理
2)スパンドレル部
※排水用逆流防止弁による外部排水とし、バックボードの耐風圧性能は外装に準ずる
・室内側排水処理
・
3)ふき取りとは、結露水を溜めてふき取り又は自然乾燥とする方式を指す。

5.2.5 工法

a.水切り、ぜん板及び額縁
1)水切り板 ※設計図による ・サッシ同材、同仕様 ・
2)ぜん板及び額縁 ※設計図による ・鋼板厚1.6mm 塗装 ・

[付加] b.水密部の止水材は、ガラスや主要な外装パネル、設備機器等を取り外すことなく容易に補修できる納まりとする。シーリング材の補修が困難な部位には、定形留め材を使用する。

[付加] c.ジョイントシーリングの適正な被着工面を確保できる処置を施す。

[付加] d.連窓建具の長手方向の枠には熱伸縮に対応できる伸縮継手を設けるとともに、アンカー金物は接合部でスライドできる機構とする。また、すべり材を挟むなどの発音防止措置を施す。

[付加] e.サッシのジョイント部にはキャッチパンを設け、万が一の漏水時でも建築物内への水の浸入を防止する。

[付加] f.排水孔の径は最小8mmとし、原則1部材につき2箇所以上設ける。

[付加] g.片引き及び引違いサッシのファスナーロック(錠付)
・設置する(開放制限幅 mm) ※設置しない

[付加] h.サッシ、ぜん板、額縁等の接触部分のヒートブリッジ対策は次による。
※ゴム製又はプラスチック製の絶縁材を介して取り付ける。
・行わない ・設計図による

[付加] i.ぜん板、額縁等の裏面断熱材
・設ける(※吹付け硬質ウレタンフォーム( )mm ・)
※設けない

6節 ステンレス製建具

5.6.2 性能及び構造

a.5.4.2による。

5.6.3 材料

a.ステンレス合金の種類は、他に記載がない場合は次による。
1)外装建具
・SUS316 ※SUS304 ・SUS821L1 ・
2)内装建具
・SUS316 ※SUS304 ・SUS443J1 ・SUS430J1L
・SUS430 ・SUS821L1 ・

5.6.4 形状及び仕上げ

a.ステンレスの表面仕上げは、設計図に記載がない限り次による。
⊙設計図による ・HL150番仕上げ(※部材長手方向 ・設計図による) ・

[付加] b.汚れ防止処置
1)外気に面する部分は、次による。
※施さない
・次の処置を施す
・耐汚染親水性ガラス質系クリヤー保護塗料塗り 原板工場処理
(仕様は7.17.1による)
・耐汚染親水性ガラス質系クリヤー保護塗料塗り 加工後工場処理
(仕様は7.17.1による)
・
2)屋内の部分は、次による。
・施さない
※次の処置を施す
・耐汚染親水性ガラス質系クリヤー保護塗料塗り 原板工場処理
(仕様は7.17.1による)
・耐汚染親水性ガラス質系クリヤー保護塗料塗り 加工後工場処理
(仕様は7.17.1による)
※汚れ防止材(シリコーンオイル)
・

[付加] c.くつずりはステンレス鋼板とし、仕上げ及び厚さは次による。
1)仕上げ ・設計図による ⊙HL
2)厚さ ・設計図による ⊙1.5mm ・2.0mm

5.6.5 工法

a.ステンレス鋼板の角出し曲げ加工は次による。
1)適用箇所
・設計図による ・
2)角出し曲げの種別
・a角(残り厚0.5mm要補強裏板)
・b角(残り厚0.75mm要補強裏板)

[付加] ※c角(残り厚1.0mm)

[付加] b.外部に面する部分の角出し加工及び屋内のa角の裏当て補強は、ステンレスとする。

c.角出し曲げで建具の短辺が1.2m以上、又は長辺が2.4m以上の場合は、切込み後の板厚にかかわらず、裏当て補強を行う。

[付加] d.上記に加え、5.4.5 a.～i.を適用する。

8節 建具用金物

5.8.2 材質、形状及び寸法

a.建具金物の種類及び見え掛り部の材質
・改修標仕[表5.8.1]により、建具の形式に応じたものとする
※設計図(建具表)による。ただし建具表に記載が無い場合は次による。
1) 本締錠の耐じん性能(※グレード2 ・グレード3 ・)
2) 軸吊りヒンジの自閉装置(※あり 適用範囲: ・なし)
3) ドアクローザーのディレードアクション機能(※あり 適用範囲: ・なし)
4) あおり止め(※あり 適用範囲: ・なし)

b.金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
・改修標仕[表5.8.2]による ・設計図による ・製造者の仕様による

c.樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
・改修標仕[表5.8.3]による ・設計図による ・製造者の仕様による

d.木製建具の金物
1)丁番の枚数及び大きさ
・改修標仕[表5.8.4]による ・設計図による ・製造者の仕様による
2)戸車及びレール
・改修標仕[表5.8.5]による ・設計図による ・製造者の仕様による

[付加] e.錠の付加仕様
・アンチフリクション機構

[付加] f.既存建具の金物を一部更新する場合は、原則として外観、材質、性能等を既存の仕様に合せたものとする。

5.8.3 取付け施工

a.握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置
※設計図による ・

[付加] b.外部に面する開き戸には、戸当たり又はあおり止めを設ける。また、ドアクローザーはバックチェック機能付きのものとする。

[付加] c.二つ折り防火戸には、中心吊り型ヒンジクローザー、丁番型ヒンジクローザー及び戸外ロック装置を用いる。

[付加] d.機械排煙設備を設置する室(廊下等を含む)の防煙区画に設ける避難に利用する戸は、次により、機械排煙設備稼働時における開放力150N程度を目途として開放可能なものとする(加圧防煙システムによる付室入口の戸は、100N以下で開放可能とする。)。
1)対応
・設計図による
・次の差圧対応措置による
・開力低減錠設置(建具表記載の金物より優先とする)
・設備工事の差圧低減システムによる対応(機械設備工事設計図による)
・
2)適用建具
・
・

[付加] e.建具の開閉力(初動時)は次により、試験方法はJIS A 1519による。
※50N以下 ・開き戸30N以下、引戸20N以下

[付加] f.ドアクローザーは、室内側(大部屋内にあっては小部屋側)取付けを原則とし、仕様は次による。
形状: ・設計図による ・薄型(55mm以下)
色 : ※製造者標準色 ・指定色焼付け塗装

[付加] g.コンシールド形ドアクローザーを用い、かつ、気密パッキングを用いる場合は、光漏れ防止のため上枠のしゃくり寸法を20mm以上とする。

[付加] h.フロアヒンジは、外部の雨掛りの戸には使用しない。

[付加] i.外気に面する部分に使用するピボットヒンジはステンレス製とする。

[付加] j.鋼製建具の開き戸の丁番は堀込み形旗丁番とする。

[付加] k.建具金物を取り付ける箇所は、裏面に補強板を設ける。

[付加] l.開閉サッシの締付け開閉機構の部材は、ねじ、ばね及び高応力部をステンレス製とする。

[付加] m.フロアヒンジはプレート落し込みとし、床仕上げ同材を張った化粧プレートとする。

[付加] n.水掛り及び外気に面する建具金物はステンレス製とする。また、丁番の切欠き部分は十分な止水処理を施す。

5.8.4 錠

[付加] a.錠の種類及び材質 ※設計図による ・
b.引渡本数 ※扉ごとに3本1組(室名札付き) ・
c.マスターキーの製作
・新規に製作する ⊙既存のキーシステムに組み込む ・製作しない

[付加] d.コンストラクションキー
・採用する ※採用しない

[付加] e.錠の提出は、1.8.5 b.による。

[付加] f.錠の防犯性能
1)錠の防犯性能は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」第7条(指定建物錠の防犯性能の表示)に規定される耐ピッキング性能10分以上、耐かぎ穴壊し性能10分以上、耐サムターン回し性能あり、耐カム送り開錠性能あり、耐こじ破り性能ありとし、適用は次による。
※適用する(※屋外に面するすべての扉 ・設計図による)
・適用しない
2)5.1.7により防犯建物部品を適用する場合は、「防犯性の高い建物部品目録」に掲載された製品とする。

[付加] g.錠の付加仕様
・リバーシブルタイプ ⊙U9キー
・ディンプルキータイプ

[付加] h.雨掛りとなる建具、門扉等に用いる電気錠は、防滴型とする。

看工			
検工			
監理			
施工			

愚本 涼太郎 一級建築士
山上 直哉 一級建築士
羽部 裕子 一級建築士
稲垣 美江 一級建築士

日建設計

2026.03.27 検図者:岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

改修特記仕様書5 A3:-

(通し番号 07)
1 −07

No. J − 241226 − A

780×670

9節　自動ドア開閉装置

5.9.2 性能・機構
a.引き戸用駆動装置の性能値は次による。
⊙改修標仕[表5.9.1]による（防錆の適用　⊙あり　・なし）
・設計図による
c.引き戸用検出装置の性能は、設計図に記載のない限り改修標仕[表5.9.3]による。
また、防錆の適用は次による。　⊙あり　・なし
d.戸の開閉方式は
※設計図による　・
e.引き戸用検出装置
1)種類
・設計図による
⊙光線(反射)センサー及び光電センサー(補助センサー)
・タッチスイッチ、光線(反射)センサー及び光電センサー(補助センサー)
2)タッチスイッチの種類
・無線式タッチスイッチ　・光線式タッチスイッチ
3)車椅子使用者用便房用操作スイッチの種類
・大型（開・閉）押しボタンスイッチ　・非接触スイッチ　・設計図による
[付加] g.自動ドアの戸袋部防護処置は次により、適用する建具は、設計図による。
・全面ガラススクリーン方式
戸袋部分を全面ガラススクリーンで覆ったものとし、フレーム及びガラスの詳細は設計図による。シリンダー本締り錠を設置し、メンテナンス時は開錠のうえスクリーンを開いて内部全面を清掃、点検できる納まりとする。
⊙手すりガード(防護柵)方式
全国自動ドア協会発行の歩行者用ドアセット安全ガイドブックに準拠し、高さ900mm以上の手すり状の防護柵とし、詳細は設計図による。
戸尻感知センサー　※設置しない　・設置する(・ドア制御　・注意喚起音声)
・その他(　　)
[付加] h.自動ドアの非常時開放又は閉鎖機構は、次による。
1)パニックオープン(非常時開放)
※自火報連動自動開放かつ停電時自動開放し、開放状態保持
停電時の開放用電源　※内蔵バッテリー　・非常用電源回路
・
2)パニッククローズ(非常時閉鎖)
・自火報連動自動閉鎖かつ停電時自動閉鎖、避難等による扉開放後も自動閉鎖
停電時の閉鎖用電源　※内蔵バッテリー　・非常用電源回路
・
[付加] j.在室検知センサーによる不在時及びタイマー制御による強制開錠機構は次による。
※適用しない　・設置する　(　　)
[付加] k.スライディング自動ドアは、指挟み防止のための引残しを確保し、また、格子戸のような凹凸がないものとする。全開時における戸先かまちと方立の隙間及び戸尻と近接する壁面等との隙間は、それぞれ30mm以上とする。
[付加] l.自動ドアは、製造者の安全基準を満足したうえで、使用箇所及び用途により、次の安全対策を講ずる。
1)適切な閉じ速度、開放保持時間
2)補助センサーの適切な設置
3)軽量化
4)ガラスへの衝突防止表示
[付加] m.建具の防振対策（作動音及び振動の抑制が要求される自動ドア）は、次による。
1)対象建具　(　　)
2)対応方法
・製造者の仕様により、静音、振動低減に配慮したモーター及び機構を用いる
・建具の防振支持
※しない
・下記により行う
※設計図による　・防振ゴムの設置　・

5.9.3 [置換] 工法
a.引き戸用開閉装置のセンサー起動検出領域は次による。
1)戸の面前方は、1,000mm以上とする。
2)幅は、有効開口幅左右面側それぞれ(・150mm　※500mm)を加えた幅以上とする。
3)自動ドア周辺の状況に応じて、斜め方向からの進入を想定した検出領域の設定を行う。
[付加] b.本部に記載のない引き戸用自動ドアの駆動装置及び検出装置の安全上の諸性能は、製造者の基準による。

14節　ガラス

5.14.1 [付加] 一般事項
a.この節は、建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用するほか、カーテンウォールガラス、ガラス手すり及びその他各所のガラス施工部分にも適用する。
b.外装ガラスが破損した場合の交換方法を計画書にまとめ、監理者に提出する。

5.14.2 [付加] 材料
a.板ガラスの種別、種類、仕様等は、設計図によるほか次による。
1)外装に使用するガラスは、「工事概要書 2-2 構造設計条件」の設計用風圧力及び「工事概要書 2-1 立地条件等」の浸水対策レベルにおける静水圧(流木等の外圧は除く)に対して強度を確保していることを確認する。ガラススクリーン構法等特殊な構造の場合は、有限要素法や製造者の定める計算方法等の適切な強度検討を行う。
2)外装に使用するガラスは、熱割れ計算にて安全性の確認を行う。ルーバー等の突起物やガラスに近接した壁等の日陰の影響が大きい場合や、熱だまりになる部分については、周辺建物の状況も計算要素に加える。
3)各種熱処理ガラスに用いる素板ガラスは、硫化ニッケル等の不純物の混入を極力少なくするように管理された環境下で製造されたものとする。
4)ガラスの風圧力によるたわみは、次による。
※規定なし
・有限要素法又は板硝子協会の定める計算式で算出し、たわみ量及び対象箇所は次による
たわみ量　・部材長の1/100以下　・部材長の1/50以下　・
対象箇所　・ビジョン部　・
5)強化ガラス、倍強度ガラス、セラミックプリントを施したガラス等、熱処理を加えたガラスは、ローラーウェーブの方向を極力そろえて設置する。また、凹凸は凸側を外部に向ける。
b.ガラス留め材は、次による。
1)種類及び材質

建具の種類	材質
アルミニウム製	※シーリング材　・ガスケット(Fix部はシーリング材)　・
鋼製	※シーリング材　・ガスケット　・
ステンレス製	※シーリング材　・ガスケット　・
木製	※シーリング材　・木製押縁　・

2)ガラス留め材(不定形及び定形)は、製造者の設計基準によるほか、特別な仕様は設計図による。
[(3)置換] 3)セッティングブロックは硬さ90±5°のEPDM-Sとし、合わせガラスの中間膜やガラス留め材等を汚染しないものとする。許容荷重は0.5N/mm²を標準とし、不足する場合はナイロンやポリカーボネート等、荷重に見合うものを使用する。
4)次の場合のガラスのセッティングブロックは、機械的固定により移動や浮上がりを防止する処置を講ずる。粘着テープは不可とする。
※特注品のカーテンウォール
※ガラススクリーン工法
・

5.14.3 ガラス溝の寸法・形状等
a.板ガラスをはめ込む溝の大きさ
・設計図による　⊙建具の製造者の仕様による
b.排水機構を設けた場合の面クリアランス
※5.0mm以上　・設計図による
c.排水機構のないアルミニウム製建具のフラッシュ戸、鋼製建具及びステンレス製建具の開き戸及び引戸の面クリアランス
※5.0mm以上　・設計図による

5.14.4 [置換] 工法
a.ガラス端部で枠にのみ込まない部分の小口加工
1)接着面　・粗ずり　・つや消し　・磨き
2)人の手に触れる部分　・磨き　・
[付加] b.網入りガラス及び線入ガラスの小口処理
1)複層ガラス以外
※全周ガラス用錆止め塗装又はブチル防錆テープ
・全周ガラス用錆止め塗装のうえブチル製防錆テープ張り及びアルミ箔巻き
2)複層ガラス
※全周小口へのシリコーンシーリング材塗布
・
[付加] c.ガラスは建具等に建て込んだ状態で、小口等に傷や欠け等がないことを確認する。対象範囲は全数とし、確認方法はあらかじめ施工計画書（製作要領書、施工要領書を含む）に記載し、実施する。確認した記録は1.7.1 c.により、提出保管する工事関連図書とする。
[付加] d.個別に留め付けた複数のガラスにより中間空気層が構成される箇所は、密閉前に中間空気層側のガラス内面の清掃を入念に行う。特に、ガラスの加工時や施工時に利用する吸盤の吸着部は、ゴムの可塑剤等の成分の残存が無きよう、蒸気利用、研磨剤等にて確認、除去すると共に、最終清掃用の水には界面活性剤を含む洗剤等は用いず、ガラス表面に有機質分が極力残存しない清浄な状態とする。

5.14.6 [追補] ガラス用フィルム
a.機能性ガラス用フィルムは、JIS A 5759により、必要な性能及びその区分等は次による。
⊙設計図による
b.フィルムの張り方は次による。ただし、視線を遮る目的で張るフィルムについては、監理者との協議による。
※ピクチャーフレーム方式
※現場施工(フィルム端部へシーリング材又はガスケットの隙間は2mm以下)
・工場施工(フィルム端部へシーリング材又はガスケットの隙間は5mm以下)
・設計図による
c.フィルムは、原則として継目を設けない。ただし、張付けするガラス寸法等により、やむを得ず継目を設ける場合の継ぎ方は(※縦つぎ　・横つぎ)とする。
d.フィルム張りは、1.7.3c号による取扱い説明の対象とし、フィルムの期待耐用年数、張り方、メンテナンス等の留意点等を取扱い説明書に明記する。
e.強化ガラス及び倍強度ガラスへの飛散防止フィルム張りの範囲は、次による。ただし、合わせガラスとしたものを除くものとし、耐熱強化ガラスへの適用は、設計図書等による。
・設計図による
・呼び厚さ5ミリを超える全ての（※強化ガラス　・倍強度ガラス）

5.14.8 [追補] 強化ガラス
a.強化ガラスは、JIS R 3206（強化ガラス）により、特性による種類は Ⅱ類とする。
b.呼び厚さ6ミリ以上の強化ガラスは、全数ヒートソークテストを行う。
c.ローラーウエーブの許容値
※製造者の仕様による
d.強化ガラスを海外製品とする場合、次の時期のヒートソークテスト及び各種の測定、検査に立ち会うとともに、全製品の試験成績表を対象として確認及び押印し、監理者に提出する。
※初品及び中間時期の合計2回以上　・
e.建築物引渡し後10年以内に強化ガラスが自然破損した場合、建築物引渡し後の傷等による場合を除き、受注者の費用負担にて復旧する。ただし、床面からの高さが3mを超える部位など、交換に際して大掛かりな仮設が必要となる場合は、発注者との協議による。
f.強化ガラス小口の保護
・設計図による
・製造者の仕様による
・

18節　ガラリ　[追補]

5.18.1 一般事項
a.この節は、アルミニウム製ガラリ、鋼製ガラリ、ステンレス製ガラリ及び木製ガラリに適用する。

5.18.2 性能及び構造
a.外気に面するガラリの耐風圧性能
・性能等級(S-　)
※「工事概要書 2-2 構造設計条件」による設計用風圧力に対して、破損や脱落がないものとする。

5.18.3 材料
a.建具の種別ごとに、該当する項による。

5.18.4 形状及び仕上げ
a.外気に面するガラリには、ダクト接続の有無にかかわらず防鳥網を設置する。
仕様等は次による。
1)仕様
※ステンレス（SUS304）線材、線径（※1.5mm　・1.0mm）、網目寸法15mm
・設計図による
2)仕上げ
※黒色焼付け塗装
・ステンレス素地
・設計図による
b.給排気ガラリの必要面積は、開口率（※30%　・　）ガラリ通過風速3m/sとして計画風量に基づき確認する。
c.設備設計のダクトが接続されるガラリは接続枠付きとし、枠裏面（室内側）に断熱処置を施す。接続枠も耐風圧性能を満足する。
d.ガラリは外部より着脱可能な取付けとし、取付けボルトナット類は、微振動により脱落しない機構及び機能を有したものとする。

19節　その他　[追補]

5.19.1 電位差腐食防止処理
a.異種金属が接する場合の電位差腐食防止処理は、次による。
1)ボルト、小ねじ、釘、座金等の結合用材、取付け金物でステンレス、アルミニウム、鋼等と接触するものはステンレス製とし、接する金属により必要な腐食防止処理は次表を標準とする。
表5.19.1　異種金属の組合せと電位差腐食防止処理

条件		接触腐食防止処理
鉄鋼 ↑ ↓ アルミニウム	鉄鋼側	亜鉛めっき又は錆止め塗装2回塗り(30μ以上)
	アルミニウム側	陽極酸化塗装複合皮膜(BB-1種　BB-2種以上) 又は合成樹脂パッキング(テフロン等) 又は塗装(アクリルクリヤー塗装20μ以上)
アルミニウム ↑ ↓ ステンレス	アルミニウム側	陽極酸化塗装複合皮膜(BB-1種　BB-2種以上) 又は合成樹脂パッキング(テフロン等) 又は塗装(アクリルクリヤー塗装20μ以上)
	ステンレス側	無処理
ステンレス ↑ ↓ 鋼	ステンレス側	無処理
	鋼側	無処理
ステンレス ↑ ↓ チタン	ステンレス側	無処理 ただし、海岸、工業地域は塗装(アクリルクリヤー塗装20μ以上) 又は合成樹脂パッキング(テフロン等)
	チタン側	無処理
チタン ↑ ↓ 鉄鋼・アルミニウム	チタン側	無処理
	鉄鋼・アルミニウム側	錆止め塗装2回塗(30μ以上) 又は陽極酸化塗装複合皮膜(BB-1種　BB-2種) 又は合成樹脂パッキング(テフロン等)

5.19.2 耐温度差性能
a.屋外に面する部分では、取付け下地を含む構成部材及び隣接する他部材間に温度差が生じた場合も、性能、構造及び美観上有害な欠陥が発生しないものとする。ただし、シーリング材に関しては3.7.3による。基準年間温度差の絶対値は下表により、
計算に用いる気温は、気象庁の観測データを用いる。
また、施工時期の平均気温による固定部の伸縮を考慮した納まりとする。
表14.1.2　構成部材種別と基準年間温度差

部材の種別	部材の基準年間温度差	備考
直射日光の当たる暗色の構成部材	※80℃　・	
直射日光の当たる明色の構成部材	※70℃　・	
直射日光の当たらない構成部材	※60℃　・	

6章　内装改修工事

1節　共通事項

6.1.2 [付加] 基本要求品質
a.内装の仕上り面は、割付け、継目等が適正な位置にあり、水平、垂直の通りがよく隙間等がないこととする。色調、模様等が整い、傷、汚れ、凹凸等美観上支障がなく所要の状態とする。
b.床の改修は、平滑に仕上げ、下地組のある仕上げにあっては床鳴りがないものとする。
c.耐震要求性能は次による。
1)全面改修箇所
※「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」による。
・
2)部分改修箇所
※既存内装材の耐震要求性能による。
・
d.壁、天井の遮音性等は、所定の性能を有し有害な影響を及ぼさない。
e.既存部分との取合いは、所定の性能を有し、納まりがよく一体的な仕上りとする。

6.1.3 他の部位との取合い等
a.既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う床、壁及び天井の改修範囲
・設計図による　・壁面より両側それぞれ壁厚分　⊙残す
b.天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲
・設計図による
・壁面より両側600mm程度　・残す
c.天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修
・設計図による
・既存のまま
[付加] ・新設天井が高くなる場合は、既存仕上げに準じた仕上げを行う
[付加] d.撤去工事により周囲の既設仕上げに剥れ等が生ずる場合は、周囲仕上材の更新を見込む。
[付加] e.仕上表で現状のままと記されている部分は、清掃程度の美装を行うものとし、著しい汚れ等については除去を行う。
[付加] f.昇降式照明、吊パトン、プロジェクター等、天井又は壁に取り付く機器は、次による。
1)軽量物で軽量鉄骨下地から支持する場合は、6.6.5 bによる設計用地震力の計算に荷重又は動荷重を見込む。これによらない重量物と可動物は、構造体から直接、専用の金物で脱落しないように支持する。
2)取付け金物は、ロックナット、ダブルナット等を使用して、抜戻り防止を行う。
3)振動、発音、衝撃が生ずる可能性のあるものは、ゴム等による防止対策を行う。
4)天吊の重量物又は可動物の場合は、地震対策としてブレース等で固定する。

6.1.5 [付加] [付加] 工法
a.既存の床、壁又は天井の穴あけ、開口補強は、設計図による。
b.建築物の漏水防止のために設ける防水パン、土手、防水等の適用範囲、方式、仕様、工事区分等は、3.10.1による。

2節　既存床の撤去並びに下地補修

6.2.2 [付加] 工法
a.既存の床下地及び仕上材の除去の範囲は、仕上表及び設計図による。
b.塗床の撤去工法
⊙機械的除去工法　・目荒し工法
[付加] c.改修後の床の清掃範囲　・設計図による　・
[付加] d.既存床仕上げの上に、支持脚付きフリーアクセスフロア、鋼製上げ床等を設ける場合は、次による。
※設計図による
・改修標仕[6.2.2]により、既存仕上材料を全面撤去する（接着剤もすべて除去）
・既存床仕上の上に設置する。大きな不陸等がある部分は撤去する

3節　既存壁の撤去並びに下地補修

6.3.2 [付加] 工法
a.既存壁の撤去及び下地補修の範囲は、仕上表及び設計図による。
b.コンクリート躯仕切壁撤去に伴う構造体の補修
※設計図による　・モルタル塗り　・
[付加] c.既存コンクリート躯仕切壁の撤去は、天井面＋100mmまでとする。
[付加] d.既存部分がコンクリート、モルタル及びプラスターの場合は、ひび割れ、浮き等を補修のうえ、所定の仕上げを行う。
[付加] e.既存のボード類を撤去しない場合は、損傷部を補修し、所定の仕上げを行う。ただし、傷みが著しい箇所はボードを張り替える。
[付加] f.既存壁と新規壁の取合い部で下地及び仕上げが同じ場合は、目地処理のうえ、段差及びひび割れが生じないように入念に施工する。下地が異なる場合は、シーリング目地10×10mm程度又はビニル見切り縁を設ける。ただし、耐火構造の軽量鉄骨躯仕切壁の場合は、所定の仕様による。

4節　既存天井の撤去又は下地補修

6.4.2 [付加] 工法
a.既存天井の撤去又は下地補修の範囲は仕上表及び設計図による。
[付加] b.天井下地までの撤去の場合、天井裏配管配線の切断防止のため、撤去に先立ち天井内の確認を行う。

5節　木下地等

6.5.1 [付加] 一般事項
a.木造部材は、クリープや乾燥収縮による変形等により、これに取り付く内外装材や建具に支障を及ぼさないものとする。
[付加] b.木造部材の接合部の剛性確保については特に注意し、施工誤差を含め、加工精度、取付け精度、養生等十分検討する。
[付加] c.継手及び仕口
1)化粧材等の心持ち材は、あらかじめ背割りを行う。背割りは、樹心まで達するように行う。
2)造作材には、必要に応じて合端じゃくり、みぞじゃくり、壁ちりじゃくり等をつけ、出隅には適当な大きさの面取りを行う。
3)木材の穴あけは、各材食い違いがないように正確にあける。
4)金物の孔径は、次の値を超えないものとする。
イ.ボルト用　：ボルト径＋2mm
ロ.釘又は木ねじ用：釘、木ねじ径＋0.5mm
ハ.逆目釘用　：釘径＋1.5mm
5)継手、仕口の形状、寸法等は、各部の工法に応じたもので、部材相互の応力の伝達、収縮による影響、組立順序を考慮し、部材の欠損がなるべく少なくなるよう選定する。
[付加] d.工事中に損傷を受けた造作材は、監理者の承認を受けたうえで速やかに次の手直しを行う。
1)素地仕上げの損傷は、その部材を取り替えるか又は接着による埋木を行い、補修個面の全面又は部分に木目合せのつき板を張り合わせる。
2)塗装下地の損傷は、接着による埋木を行う。
[付加] e.配管その他で欠損された部材は、添え板等で補強する。
f.見え掛り面の表面仕上げの程度
※プレーナー加工仕上げ
・超自動機械かんな掛け仕上げ
施工箇所（・設計図による　・　）
・サンダー掛け仕上げ
施工箇所（・設計図による　・　）

6.5.2 木材
a.一般事項
1)木材の含水率は、次による。
⊙A種　・B種　改修標仕[表6.5.1]
・(　)%以下　適用箇所（　）
b.材料のホルムアルデヒド放散量等は、次による
※「F☆☆☆☆」
・「非ホルムアルデヒド系接着剤使用(塗装していないもの)」
・「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用(塗装したもの)」
・「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用(化粧加工したもの)」
c.製材
1)下地に用いる製材
※JAS1083-5（製材）に基づく製材
・JAS1083-5（製材）以外の製材を可とする
2)造作に用いる製材
※JAS1083-2（製材）に基づく製材
・JAS1083-2（製材）以外の製材を可とする
3)広葉樹製材
※JAS1083-6（製材）に基づく製材
・JAS1083-6（製材）以外の製材を可とする
4)JAS1083（製材）に基づく製材
イ.下地用製材
①等級　・設計図による　・2級　⊙1級
②寸法　※設計図による　・
③含水率　※a項による　・設計図による　・(　)%
④保存処理　※6.5.5による　・設計図による　・(仕様：　)
ロ.造作用製材
①等級　・設計図による　・上小節（範囲：※見え掛り面　・　）
・上小節（範囲：枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の板類の見えがかり面）
・小節（範囲：　）
②寸法　※設計図による　・
③含水率　※a項による　・設計図による　・(　)%
④保存処理　※6.5.5による　・設計図による　・(仕様：　)
ハ.広葉樹製材
①等級　・設計図による　・1等　・2等
②寸法　※設計図による　・
③含水率　・設計図による　・10%以下　・13%以下
④保存処理　※6.5.5による　・設計図による　・(仕様：　)

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	
		. .	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
緒垣　美江　一級建築士

日建設計
2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事
改修特記仕様書6　A3:-

（意）（通し番号 08）
1 －08
No. J－241226－A

780×570

5)JAS1083（製材）以外の製材以外の製材
①寸法及び形状　＊設計図による　・
②材面の品質
造作材　・A種　・B種
その他の仕上げ用　＊設計図による　・
③含水率　＊設計図による　・
④防虫処理　＊6.5.5による　・
⑤造作材の材面の品質
種別　・A種　・B種　改修標仕[表6.5.2]

d.造作用集成材等
1)造作用集成材等
＊JAS1152（集成材）に基づくものとする
・JAS1152（集成材）以外を可とする
2)JAS1152（集成材）に基づく造作用集成材等
イ.造作用集成材
①品名　＊設計図による　・
②樹種名　＊設計図による　・
③見付け材面　＊設計図による　・
④寸法　＊設計図による
⑤見付け材面の品質　・設計図による　・1等　・2等
ロ.化粧ばり造作用集成材、
①品名　＊設計図による　・
②樹種名（芯材及び化粧薄板）　＊設計図による　・
③化粧薄板の厚さ　＊設計図による
④見付け材面　＊設計図による　・
⑤寸法　＊設計図による
⑥見付け材面の品質　＊設計図による
3)JAS1152（集成材）以外の造作用集成材等は、JAS1152（集成材）による造作用集成材等に準ずる品質のものとし下記による。
イ.造作用集成材
①樹種名　＊設計図による　・
②寸法　＊設計図による　・
③見付け材面の品質　＊設計図による
④含水率　・15%以下
ロ.化粧ばり造作用集成材(練付け材)は次による。
①樹種名（芯材及び化粧薄板）　＊設計図による　・下表による
②寸法　＊設計図による
③化粧薄板の厚さ　＊設計図による　・下表による
④見付け材面の品質　＊設計図による　・下表による
⑤含水率　・15%以下

e.造作用単板積層材(LVL)
1)造作用単板積層材
＊JAS0701（単板積層材）に規定するものとする
・JAS0701（単板積層材）に規定するもの以外を可とする
2)JAS0701（単板積層材）に規定する造作用単板積層材
①品名　＊設計図による　・
②寸法　＊設計図による　・
③表面の品質
・表面化粧加工あり
・天然木化粧加工　樹種（　）
・塗装加工　仕様（　）
・表面化粧加工なし
等級（・1等　・2等　・3等）
④防虫処理　＊6.5.5による　・
3)JAS0701（単板積層材）に規定するもの以外の造作用単板積層材は、JAS0701（単板積層材）に規定する造作用単板積層材に準ずる品質のものとし、仕様は、次による。
①寸法　＊設計図による　・
②表面の品質　＊設計図による
③含水率　・14%以下　・
④防虫処理　＊6.5.5による　・

f.直交集成板（CLT）
1)JAS3079（直交集成板）による直交集成板
①品名　＊設計図による　・異等級構成直交集成板
・同一等級構成直交集成板
②強度等級　＊設計図による　・
③種別　＊設計図による　・A種構成　・B種構成
④接着性能（使用環境）　＊設計図による　・使用環境A　・使用環境B
・使用環境C
⑤樹種名　＊設計図による　・
⑥寸法　＊設計図による　・

g.JAS0233（合板）に規定する合板等

合板の種別		厚さ(mm)	品質等	接着の程度	備考(防虫処理等)
下地用合板	普通合板	・5.5 ・	単板の樹種名 ・ 広葉樹の板面の品質 ＊2等　・1等 針葉樹の板面の品質 ＊C-D　・	一般部 ・1類　・2類	防虫処理 ・あり ・なし
	構造用合板	・12.0 ⊙15.0	単板の樹種名 ・ 等級 ＊2級　・1級 板面の品質 ＊C-D　・	常時湿潤部 ＊特類 一般部 ・1類　・特類	防虫処理 ・あり ⊙なし 強度等級 ・ 特類の場合の保存処理 ・あり ・なし
化粧用普通合板		・	単板の樹種名 ・	・1類　・2類	防虫処理 ・あり ・なし
化粧ばり構造用合板		・	単板の樹種名 ・	常時湿潤部 ＊特類 一般部 ・1類　・特類	防虫処理 ・あり ・なし
天然木化粧合板		・	単板の樹種名 ・	・1類　・2類	防虫処理 ・あり ・なし

特殊加工化粧合板	・	単板の樹種名 ・ 化粧加工の方法 ・	・1類　・2類	防虫処理 ・あり ・なし

5)JIS A 5908（パーティクルボード）に基づく合板等

合板の種別	厚さ(mm)	品質等	備考
素地 パーティクルボード	・15.0	表裏面の状態 ・無研磨板　・研磨板 曲げ強さによる区分 ＊13タイプ ・ 耐水性による区分 ＊耐水性1（Mタイプ）又は ・耐水性2（Pタイプ） ・普通（Uタイプ）	

6)JAS0360（構造用パネル）に基づく合板等

合板の種別	厚さ(mm)	品質等	備考
構造用パネル	・	等級 ・1級　・2級　・3級　・4級	

7)JIS A 5905（繊維板）に基づく合板等

合板の種別	厚さ(mm)	品質等	備考
ミディアム デンシティー ファイバーボード （MDF）	・	表裏面の状態区分 ・無研磨板 ・研磨板 曲げ強さ区分 ・15　・25 耐水性による区分 ＊耐水性1（Mタイプ） 耐水性2（Pタイプ） ・普通（Uタイプ） 難燃性区分 ・難燃2級 ・難燃3級	

[付加] h.造作用単板積層材

使用箇所	表面の品質	防虫処理	厚み
	＊天然木化粧加工 ・		設計図による

6.5.3
接合具等
a.造作材の化粧面の釘打ち
＊隠し釘打ち　・釘頭埋め木　・つぶし頭釘打ち又は釘頭現し
b.諸金物の形状、寸法及び材質
・設計図による　・表12.2.3～1.2.5による
c.接着剤のホルムアルデヒド放散量
＊F☆☆☆☆　・
[付加] d.集成材を除く現場接合等の接着剤の仕様の指定　＊なし　・あり
接着剤の材料　・フェノール樹脂木材接着剤（JIS K 6802）・その他の接着剤
特殊な接着工法　・（　）
[付加] e.釘等は見え掛り素地面となる部分及び発錆により化粧面が汚染されるおそれのある箇所には、黄銅製又はステンレス製のものを使用する。

6.5.4
木れんが
a.木れんがの接着工法に使用する接着剤のホルムアルデヒド放散量
＊F☆☆☆☆　・

6.5.5　[付加]
防腐・防蟻・防虫処理等
a.木材保存(木材の防腐、防蟻処理)剤は、日本木材保存協会の認定品又は同等品以上とし、クロルピリホス、ダイアノシン及びフェノブカルブを含有しない非有機リン系とする。ただし、クレオソート油木材防腐剤及びクロム、銅、ひ素化合物系木材防腐剤（CCA）は除くものとする。
b.木材への防腐、防蟻処理
・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材利用
・工場における薬剤の加圧注入による防腐、防蟻処理
・薬剤の塗布による防腐、防蟻処理
・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理
・合板等の加圧注入による防腐、防蟻処理
[付加] c.工場における薬剤の加圧注入による防腐、防蟻処理

適用部材	保存処理性能区分		備考
土台、転ばし大引及び転ばし根太	・K4以上	＊K3以上　・K2	土間スラブ類
土台、転ばし大引及び転ばし根太	・K3以上	・K2以上	土間スラブ以外
上記以外の下地材	・K4以上	・K3以上　・K2	
（　）	・K4以上	・K3以上　・K2	
屋外設置木製部材	AQ認証	＊1種　・2種以上	

d.薬剤の塗布による防腐、防蟻処理
1）JIS K 1571附属書A（規定）に基づく表面処理用木材保存剤による処理
①適用　・適用する　・適用しない
②薬剤の種類　・（　）
③適用部材　・（　）
④処理の方法　・設計図による　・薬剤の製造所の仕様による
2)前c号による、防腐、防蟻処理を薬剤の塗布による防腐、防蟻処理とする場合は、監理者と協議する。
e.薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理
・単板積層材（範囲：　）
・
f.合板等の加圧注入等による防腐、防蟻処理
・JAS0701(単板積層材）の保存処理程処理性能区分K3　・K3同等品

g.防虫処理の適用
・行う　（仕様：　範囲：　）
・行わない
h.不燃処理木材等
・?不燃材料　（使用箇所：?　?）（仕様：　）
・?準不燃材料?（使用箇所：?　?）（仕様：　）
・難燃材料　（使用箇所：?　?）（仕様：　）

6.5.9
壁及び天井下地
a.壁及び天井下地に用いる木材は，次による。
＊設計図による　（・仕上表　・展開図　・標準詳細図　・　）
・製材の場合
・杉又は松
・設計図による　・
・製材以外の場合
・設計図による　・

6節　軽量鉄骨天井下地

6.6.1　[置換]
一般事項
a.この節は、改修工事における屋内及び屋外の軽量鉄骨下地に適用する。傾斜、段差、曲面等の水平でない天井も本節に準ずる。特定天井は6.6.7、システム天井は6.6.20による。

6.6.2
材料
[6.6.2(2)置換]
a.野縁等の種類
＊耐震性能及び耐風圧性能等の所定の性能を満たした製造者の仕様による。ただし、屋内は改修標仕[表6.6.1]による19形、屋外は25形以上の性能を有するものとする。
・
[付加] b.脱落防止タイプの天井下地と適用箇所は次による。
1)野縁受ハンガ、野縁クリップは、ボルト固定等によるひらき及びずれ防止タイプとする。
2)野縁受の連結材は、ボルト固定、締付け等によるずれ防止タイプとする。
3)適用箇所（＊設計図による　・　）
[付加] c.高耐食仕様の天井下地と適用箇所は、次による。

仕様	適用箇所	備考
・ステンレス		つりボルトはステンレス製とし、SUS304同等以上の耐食性を有しかつ応力腐食割れのおそれがない仕様とする
・高耐食鋼板		つりボルト ＊ステンレス（SUS304） ・鋼製ダクロタイズド処理同等品
・タールエポキシ塗装		2回塗り

注1)仕上げ材及び各所固定用のねじ類は、下地材の仕様に適し、下地材同等以上の耐食性を有するものとする。
2)ステンレスは、SUS304又は同等以上の強度、耐食性等の性能を有する同種とする。

[付加] d.アルミスパンドレル、パネル等の金属製天井材の締結材は、ステンレス製(φ200mm以内)又は同等の耐食性を有するものとする。金属製重量天井又は外部軒天等の場合は、ステンレスボルトを用い、つり下げ式の場合は専用の燻気性接着剤等による戻止め処置を施す。
e.各章（構造特記仕様書を除く）におけるつりボルト、アンカー等の径の表示は、必要な強度を確認したうえで、次の読み替えを可とする。
M10　⇔　呼び径9
M12　⇔　呼び径12
M16　⇔　呼び径16

6.6.4
工法
a.屋内の軽量鉄骨天井下地改修は、次による。
1)改修の程度
＊設計図による
⊙野縁まで撤去＋開口補強を行う＋つりボルト既存利用可＋インサート不足分打込み
・野縁、野縁受け撤去＋開口補強を行う＋つりボルト既存利用可＋インサート不足分打込み
・
2)天井の一部を改修する場合の耐震補強
⊙行わない（既存天井の仕様のままとする）
・改修範囲のみ行う（範囲は設計図による）
・一続きの天井全体の耐震補強を行う（範囲は設計図による）
b.既存の埋込みインサート
＊使用する（引張試験により強度を確認する）　・使用しない
c.あと施工アンカーの引張試験
⊙行う
・行わない
d.引張試験の箇所数及び確認強度
1)箇所数　・（　）箇所　・当該階において3箇所
2)確認強度　・400N程度（つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下、かつ、天井面鋼製部材等の単位面積当たりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合）
・
[付加] e.つりボルトの間隔がダクト等によって900mmを超える場合の補強方法は、次による。
・設計図による
⊙改修標仕［6.6.4］(2)に準ずる　・
[付加] f.既存天井の一部を残し、軽量鉄骨下地材を撤去復旧する場合は、既存と新規の軽量鉄骨下地が一体となるよう施工し、耐震性能と仕上り精度を十分に確保する。
[6.6.4(8)置換] h.天井のふところが1.5m以上3.0m以下のつりボルトの水平又は斜め補強方法は次による
・設計図による
⊙改修標仕［6.6.4］(8)(ア)(イ)による
[付加] j.一般天井下地の耐震性を考慮した工法と適用箇所は、次による。6.6.7特定天井等及び22節システム天井は、それぞれの規定による。
また、下地を含めた重量が20kg/㎡を超える天井は、耐震工法-2とする。
1)天井下地の工法
＊下表による　・設計図による

天井下地の仕様	標準工法	落下抑制工法	耐震工法-1	耐震工法-2
改修標仕［6.6.4］(2)～(9)	○	○	○	○
6.6.5による耐震補強	－	－	○	○
6.6.2b.による脱落抑制金物 （設置範囲）	－	○ （全数）	○ （耐震ブレースが取付く箇所及び製造者の仕様）	○ （全数）

注）耐震補強は、改修標仕［6.6.4］(2)～(9)に優先し、必要な補強金物等を用いる。

2)天井下地の各工法の適用箇所
＊設計図（　図）による
⊙次による
標準工法　（改修天井全て　）
落下抑制工法　（　）
耐震工法-1　（　）
耐震工法-2　（　）
[付加] k.軽量鉄骨天井下地の取付けは、設備機器、壁、梁等周辺部材と直接接しないように隙間を設けるなど、地震や強風による層間変形時の破損、異音発生を防止するための対策を施す。
[付加] l.耐震補強を壁固定による代替処置とする一般天井は次による。
1)範囲は次による。
・設計図による
・
2)間仕切壁を含めた強度検討を行い、強度検討書を提出する。
m.戻止めにダブルナット工法を採用する場合は、下ナット逆転法（困難な場合は上ナット正転法）により確実な施工を行う。

6.6.5　追補
耐震性能
a.本項は[4.4.4で耐震工法-1,2とした場合及び製造者の仕様による耐震ブレースを有する工法に適用する。
b.耐震性能は、「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」によるほか、次による。
1)設計用地震力に対して接合部を含む各部材に発生する応力は、短期許容応力以下かつ座屈荷重(オイラー座屈荷重)範囲内とする。
2)耐震ブレースやそれに取り合うつりボルト等にかかる圧縮力は、座屈荷重を超えないものとする。ただし弾性座屈内で、計算や実験により性能が確認された場合は、この限りでない。
3)天井面構成部材と壁等とのクリアランス
・設計図による　・（　）mm
c.設計用地震力は、設計用自重×設計用震度とする。
1)設計用自重は、次の質量の合計とする。（天井面1㎡当たり）
＊当該天井の天井面構成部材一式
＊設計図において天井固定となっている間仕切等の1/2の質量
＊想定される間仕切等の1/2の質量（　）kg
・設備機器等　（　）（　）kg
・（　）（　）kg
2)設計用震度
＊「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」 による。
・ Kx=(　)、 Ky=(　)
[付加] d.次の耐震補強を行う。
・設計用震度に対して脱落しないことを確認した、製造者の仕様による。
＊次の1)～7)による。
1)天井下地には耐震ブレースを設ける。耐震ブレースは、V字型又はX字型を基本として、耐震性能検討書に基づきX・Y方向それぞれバランスよく配置する。
2)耐震ブレースの材料や設置角度は、計算や実験により強度が確認されたものとする。
3)ブレースは圧縮分力に留意し、圧縮力に対する強度の確認も行う。
4)耐震ブレースほか耐震性能確保上必要となる部材の固定方法は、耐力が確認された専用金具、ボルトナット類、ねじ等によるものとし、現場溶接は行わない。
5)二段ブレースは不可とする。
6)配置計画図を作成し、空調ダクト、配管等との干渉チェックを行う。
7)斜め材の設置及び天井内の設備工事が完了した時点で、斜め材が所定の箇所に所要の状態で設置されていることを確認し、その記録を監理者に提出する。
[付加] f.耐震補強の工法は上記及び設計図によるほか、日本建築学会「非構造部材の耐震設計施工指針・同解説および設計施工要領」の9章天井による。

7節　軽量鉄骨壁下地

6.7.1
一般事項
a.各種軽量鉄骨下地間仕切りにおいて、防火性能等の認定仕様である場合は、認定条件等の内容を優先する。

6.7.3
形状及び寸法
a.スタッド、ランナ等の種類
＊設計図による
⊙スタッド高さ5m以下のものは改修特仕[表6.7.1]、5mを超えるものは設計図による。
[付加] b.設計図に記載のない場合、軽量鉄骨壁下地を用いた間仕切壁は、壁張りボードを含めスラブ下端又は梁下端まで立ち上げる。

6.7.4　[付加]
工法
a.地震や強風時の層間変形、熱伸縮等による軽量鉄骨壁下地間仕切りの異音抑制工法は、次による。
1)適用範囲
＊あり
＊すべての軽量鉄骨下地間仕切り
・設計図（　図）による
・
・なし
2)工法
イ.1）の適用範囲の軽量鉄骨壁下地の次の箇所に、耐摩耗性、自己潤滑性に優れるテープ等の滑らせ材張り付け
①ランナ～スタッド接触面
＊上部ランナ～スタッドの接触面全数
・上下ランナ～スタッドの接触面（スタッド下面とも）全数
②スタッド～ボード接触面
＊なし
・スタッド～ボードの接触面　全数（音響絶縁体挿入による遮音工法部分を除く）
ロ.間仕切り入隅部、直交部（梁型等とも）のボード接触面の処置
＊なし
・耐摩耗性、自己潤滑性に優れるテープ張り付け
・耐火遮音躯部処理同等による絶縁（表面シーリング処理）
2)滑らせ材の材料
・高分子量ポリエチレン製粘着テープ　・ポリプロピレン粘着テープ
・
[付加] c.耐火間仕切壁及び遮音間仕切壁の上部の床スラブが床型枠用鋼製デッキプレートの場合は、間仕切壁部分のデッキプレートのリブを切断して設置するなど、所定の性能を確保できる工法とする。
d.出入口及びこれに準ずる開口部の補強
・設計図による　・改修標仕[6.7.4](ア)～(ウ)による
[付加] e.上下ランナーの構造躯体に対する取付けが地震時等の外力に対し偏心応力等が発生する場合は、必要な構造対応補強を行う。
[付加] f.施工状況により防火区画、遮音仕様等の壁の施工が困難となる場合は、水平に折り曲げる部分を同等の性能となる床部位として施工する。

看工	・ ・	・ ・	
竣工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
施工		・ ・	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計
2026.03.27　検図者：岡田 宏介
椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事
改修特記仕様書7　A3:-
（通し番号 09）
1 － 09
No. J－241226－A

780×570

6.7.5 追補 下地補強

a.軽量鉄骨壁下地による開口切壁に、手すり、衛生陶器、カウンター等を取り付ける場合及び鏡、ボックス、棚等の荷重がかかる造作を行う場合は、合板又は鋼板、鋼材等により下地補強を行う。補強の耐震要求性能は「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」により、補強の仕様は設計図による。

b.キャビネット等の将来対応のため行う予備の下地補強の仕様及び位置は、次による。

・ 設計図による ・（ ）

10節 合成樹脂塗床

6.10.2 材料 6.10.3 工法

a.合成樹脂塗床の種類

・設計図による ・改修積仕[表6.10.1～6.10.8]による

b.合成樹脂塗床に使用する塗料及び床用塗料のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆ ・

c.厚膜型塗床材

1)弾性ウレタン樹脂系塗床仕上げの種類 改修積仕[表6.10.1、6.10.4]

・設計図による

・平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ

2)エポキシ樹脂系塗床の工法及び仕上げの種類 改修積仕[表6.10.2、表6.10.5～6.10.7]

・薄膜流し展べ工法（・平滑仕上げ ・防滑仕上げ）

・厚膜流し展べ工法（・平滑仕上げ ・防滑仕上げ）

・樹脂モルタル工法（・平滑仕上げ ・防滑仕上げ）

[付加] d.幅木等の立上り面 ※設計図による ・

・

13節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り

6.13.2 材料

a.せっこうボード及びその他ボード

1)種類、厚さ等

※設計図による ・

2)パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆ ・

3）繊維強化セメント板の表面化粧張り仕上げ等

・設計図による ・

[付加] b.軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シーリング材

※遮音性能に応じた製造者の仕様による

・アクリル系、ウレタン系等のシーリング材

・ジョイントコンパウンド

c.合板

1)普通合板

表板の樹種 ※設計図による

・ラワン

・しな

・

板面の品質（広葉樹） ・1等 ・2等

（針葉樹） ・A-B ・C-D

厚さ ※設計図による ・5.5mm

防虫処理 ※なし ・あり

2)天然木化粧合板

化粧板の樹種 ※設計図による ・

厚さ ※設計図による ・

防虫処理 ※なし ・あり

つき板の厚さ ※設計図による ・

接着の程度 ※設計図による ・1類 ・2類

3)特殊加工化粧合板

品目 （ ）

化粧加工の方法 ※設計図による ・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・

表面性能 ・Fタイプ ・FWタイプ ・Wタイプ ・SWタイプ

厚さ ※設計図による ・

防虫処理 ※なし ・あり

接着の程度 ※設計図による ・1類 ・2類

[付加] 4)メラミン化粧合板

化粧合板製パネル等の裏面(見え隠れ面)のバッカー張り

※行う ・行わない

d.合板のホルムアルデヒドの放散量

※F☆☆☆☆ ・

・非ホルムアルデヒド系接着剤使用（普通合板及び天然木化粧合板に限る）

・非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用（天然木化粧合板に限る）

・非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用（特殊加工化粧合板に限る）

e.接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・

6.13.3 工法

a.天井のボードの重ね張り（ロックウール吸音板の場合を除く）は、次による。

※接着剤併用小ねじ類留めとし、化粧ボードの場合は、製造者の仕様により機械的固定併用を原則とする。

・設計図による

b.合板類の張付け ・設計図による ・A種 ・B種 改修積仕[表6.13.3]

c.1)せっこうボードの目地工法及びエッジの種類 改修積仕[表6.13.5]

⊙継目処理工法

・突付け工法 （・ベベルエッジ ・スクェアエッジ）

・目透し工法 （・ベベルエッジ ・スクェアエッジ）

2)せっこうボードで塗装を施す場合のボードジョイント部のひび割れ防止

※継目処理工法 適用箇所 ※設計図による ・（ ）

[付加] d.せっこうボードの出隅部分の保護材

※プラスチック製 ⊙薄厚鋼板製 ・薄厚ステンレス付きコーナーテープ

・

[付加] e.出入口上部の割れ防止縦ジョイナーは次により、設ける場合は、原則としてすべての出入口の上部隅角部直上とする。

※設ける （・ステンレス製 ※プラスチック製 ・ ）

・設けない

[付加] f.化粧けい酸カルシウム板のせっこうボード下地天井施工は、接着剤と機械的固定方法を併用する。

[付加] g.コンクリート造の梁底等の水平見上げ面へのボード張りは、軽量鉄骨下地組みとし、ビス留め工法とする。

[付加] h.天井面や高所壁面における可動式防煙垂れ壁、設備工事の排煙口、その他のパネル面等の化粧仕上げ材としてボード類張りを行う場合は、接着工法のみとせずビス留め等の機械的固定工法を併用する。ロックウール化粧吸音板仕上げの場合は、下地せっこうボードをビス等により固定した2重張り工法とする。

[付加] i.コンクリート、モルタル及び打込み断熱部分のボード張りは軽量鉄骨下地とする。

[付加] J.既存タイル壁面の上に新規のせっこうボード等を薄型軽量鉄骨下地工法で張る場合で、タイル壁面の処置について記載がない場合は、事前にタイルの浮き、割れ等の補修を行い、タイルのはく離のおそれがない状態とする。

[付加] k.軽量鉄骨壁下地の層仕切壁は、壁張りボードを含めスラブ又は梁下端まで立ち上げることを原則とする。設計図により既存天井下端までとする場合は、既存天井下地に耐震補強を施す。

[付加] l.ロックウール化粧吸音板の下張りは不燃材とし、次による。

※せっこうボード（※12.5 ・9.5)mm(不燃材) ・

[付加] m.コンクリートスラブ下端に吹付けロックウールを行う場合は、木こて押えのうえスラリー吹き仕上げとする。

n.防火区画を形成する壁のせっこうボード張りは、国土交通大臣の認定を取得した工法で施工する。

14節 壁紙張り

6.14.2 材料

a.壁紙（粘着剤付きプラスチック系壁紙を含む）

1)種類及び防火性能

※設計図による ・

[付加] 2)壁紙類は、日本壁装協会制定のISW以はそれと同等の基準及び性能に適合するものとする。

3)ホルムアルデヒドの放散量

※F☆☆☆☆ ・

b.接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・

6.14.3 施工

a.モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込み止め等の下地調整

・設計図による ・A種 ※B種 改修積仕[表7.3.4]

b.コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ

・設計図による ・A種 ※B種 改修積仕[表7.3.5]

c.せっこうボード面及びけい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ

・設計図による ・A種 ※B種 改修積仕[表7.3.7]

15節 モルタル塗り

6.15.3 材料

a.モルタル

・現場調合材料 ⊙既調合材料（※設計図による ・ ）

b.既製目地材の適用

・適用する ・適用しない

c.既製目地材の形状

※設計図による ・

[付加] d.防水剤入りモルタルは、モルタルに防水用混和剤を混入したものとし、次による。

1)防水剤は、JIS A 1404（建築用セメント防水剤の試験方法）等により品質が確保されたものとし、実績を監理者に提出する。

2)防水剤の混入量等は、防水剤製造者の仕様による。

6.15.5 下地処理

a.壁面の仕上げ厚または全塗り厚が6.15.4(3)の規定を満足しない場合の処置

・設計図による ※監理者と協議する

6.15.6 工法

a.床の目地割り及び種類

1)目地割り ・設計図による ・2㎜程度、最大目地間隔3m程度

2)種類 ・設計図による ・押し目地 ・

b.既成調合モルタルの使用 ※設計図による ・

16節 タイル張り

6.16.2 [置換] 施工一般

a.伸縮調整目地の位置

1)壁 ※設計図及び構造設計図［ひび割れ対策要領図］による ・

2)床 ※床面積10㎡内外、かつ間隔3m内外

・床面積30㎡程度ごと、細長い通路の場合6m程度ごと及び他の部分と取り合う箇所に設ける。

・設計図による

[付加] c.下地モルタルの接着力試験は、次により、試験結果を直ちに監理者に報告する。

1)試験の実施

・行う ・行わない

2)試験方法、試験体及び判定

※標仕[11.1.6] a (2)による。ただし接着強度は 0.7N/㎟以上とする。

6.16.3 セメントモルタルによるタイル張り

a.材料

1)タイル

イ.タイルの形状寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色と特注色の別等

※設計図による

[付加] ロ.屋外の歩行用床や、水ぬれの可能性のある屋内の床に用いるタイルは、乾燥時及び降雨等による湿潤時とも滑りにくい仕上りとした、JIS A 5209に基づいて製造者が指定する屋外床使用可能製品とし、耐滑り性は、次による。

また、浴室等の素足歩行部は、JIS A 5209に基づき製造者が指定する浴室等床使用可能製品とする。

※CSR値 0.5～0.9程度 ・

ハ.役物 ・用いる（・一体成型 ・エポキシ樹脂接着役物加工） ⊙用いない

[付加] ニ.まぐさ又はひさし先端下部に用いるタイルは、モザイクタイルにおいても形をL形とする。

[付加] ホ.試験張り ・製作する(大きさ： 仕様：)

⊙製作しない

[付加] ヘ.見本焼き ⊙製作する(適用タイル：無釉タイル 、( )種類程度)

・製作しない

2)既調合モルタル

※設計図による ・

b.施工

1)下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理は、次による。

※目荒し工法 （部位： ）

・ （部位： ）

[付加] c.床タイル張り工法

タイルの種別	工法
300角以下のタイル	※標仕[11.2.6]（2）による
300角を超えるタイル	・

[付加] 3)目地材

イ.一般部分

※タイル製造者が推奨する既製調合目地材を使用し、製造者の仕様による。目地の色あいは監理者の承認を受ける。

・設計図による ・改修積仕[表6.16.3]による化粧目地モルタル

ロ.特殊部分

※次の箇所の床タイルの目地は、汚染防止を考慮したエポキシ樹脂系目地材とする。

使用箇所 （ ）

[付加] 4)下地モルタルの表面仕上げ精度

・改修積仕[6.15.6](3)(イ)(a)による

・下表による

工法	面の凹凸(mm/3m)	備考
密着張り	±2.5	
改良圧着張り・マスク張り	±2.0	
モザイクタイル張り	±1.5	

注)下地モルタルに混和剤使用の場合、張付け用モルタル使用混和剤と同一剤とする。

[付加] 5)1枚の重量の重いタイルのはく離脱落防止措置は、次による。

イ.適用範囲

二丁掛タイル以上の大きさのタイル ※開口部周り及びコーナー部 ・

500g/枚以上の重量のタイル ※全面 ・

ロ.工法

ステンレス引き金物工法とし、躯体に緊結したアンカー又はステンレスメッシュに止め付ける。

[付加] 6)現場施工のタイル張りは、専門工事業者による施工とする。

6.16.4 有機系接着剤によるタイル張り

a.外装タイル接着張りの適用箇所は次の内容を記した壁タイル接着剤張りの施工報告書を作成し、発注者及び監理者へ提出する。

1)「建築物の定期調査報告制度における外壁のタイル等の調査方法について」（令和4年1月18日付）に示された検査記録。（接着剤の充填状況を検査した記録、竣工時の引張接着試験の記録）

2)上記のほか、施工計画書に対応した使用材料や施工の結果を反映した内容とし、詳細は監理者と協議する。

b.材料

1)タイル

イ.タイルの形状寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色と特注色の別等

※設計図による

ロ.役物 ・用いる（・一体成型 ・エポキシ樹脂接着役物加工） ・用いない

2)有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆ ・

c.施工

[付加] 1)下地調整塗材塗りを行う内装タイル接着剤張りのコンクリート素地面の処理は次による。

・設計図による

※目荒らし工法

2)外装タイル接着剤張りは、「建築物の定期調査報告制度における外壁のタイル等の調査方法について」（令和4年1月18日付）を適足するものとする。ただし、下地調整材は有機系下地調整塗材とし、工法等は標仕[15.3.5](4)(イ)(b)に準じ、塗り厚さは15mm程度以下とする。

3)壁タイル張り工法

タイルの種類	工法	部位
内装タイル	⊙内装タイル接着剤張り	・
	・外装タイル接着剤張り	・
外装タイル	・外装タイル接着剤張り	・
ユニットタイル（内装タイル以外）	・外装タイル接着剤張り	・

4)化粧目地材

イ.内装タイル

・既製調合目地材 ・設計図による ・標仕[表11.2.2]

ロ.外装タイル

・既製調合目地材 ・設計図による ・標仕[表11.2.2]

5)下地モルタルの表面仕上げ精度

工法	面の凹凸(mm/3m)	備考
内装タイル接着剤張り	＝1.5	

6.16.5 追補 タイル張りの契約不適合責任の期間及び経年調査

a.タイル張りの契約不適合責任の期間は、完成引渡し後、次の年数とする。契約不適合責任の期間内に施工上の要因によるタイル張り面のはく落、浮き、有害なひび割れ等の不具合が生じた場合は、不具合箇所の補修を無償にて行う。

1)対象範囲と契約不適合責任の期間

イ.新規及び全面張替え部の、床面より3m以上の部位にある内装壁タイル張り

※10年間 ・5年間 ・2年間 ・( )年間

ロ.上記以外の、床面より3m以上の部位にある内装壁タイル改修部位

※5年間 ・2年間 ・( )年間

2)有害なひび割れの範囲 （※0.2mm以上 ・ ）

b.完成引渡し後の経年調査は、次による。

1)調査の実施

・下記により行う

※建物管理者が実施する定期点検による（1.1.17による経年調査は実施とする）

2)調査の対象部位

※a号1)による契約不適合責任の期間の対象範囲 ・

3)調査の時期及び範囲は次により、調査位置は、標準部のほか開口部周囲等の施工上の弱点となりやすい部分を含めて選定する。

※ 1年目 対象部位面積の（※1%程度 ・ %程度 ・全面）

※ 2年目 対象部位面積の（※1%程度 ・ %程度 ・全面）

・ 5年目 対象部位面積の（・1%程度 ・ %程度 ・全面）

・10年目 対象部位面積の（※1%程度 ・ %程度 ・全面）

4)調査の方法

目視及び打診検査により、ひび割れは、すべての箇所とそのひび割れ幅を記録する。

c.経年調査の結果、はく落、浮き、有害なひび割れが発見された場合には、a号1)による対象範囲全面について調査を実施するとともに、原因の判定を行う。原因判定においては、鉄全部における付着強度の確認及び判定に必要な追加調査の実施を含むものとする。

17節 セルフレベリング材塗り

6.17.2 [付加] 材料 6.17.3 調合及び塗厚

a.セルフレベリング材の塗厚は、次による。

※10mm程度 ・設計図による

18節 ユニット及びその他工事 追補

6.18.1 一般事項

a.材料・製品でJIS、JASその他の規格のあるものは、それぞれの規格品又は認定品とする。

b.既製品は見本又はカタログを提出して、 発注者及び監理者の承認を受ける。

6.18.6 階段滑り止め

a.標仕［20.2.7］を適用する。

b.材種、形状、寸法及び取付け工法

※設計図による

6.18.7 床目地棒

a.標仕［20.2.8］を適用する。

b.材質 ※ステンレス ・真ちゅう ・

c.寸法 ※厚さ 5～6mm、高さ 12mm ・

d.床の仕上材が異なる部分には、金属製目地棒を使用する。

6.18.9 鏡

a.標仕［20.2.10］を適用する。

b.厚さ ⊙設計図による ※5mm

b.自重受け金物により固定する。

適用箇所 ※0.5㎡超え全て ⊙設計図による ・

c.3㎡以上の場合は、片長チャンネル等を使用した受枠を用いて固定する。

6.18.12 ロールスクリーン

a.標仕［20.2.15］を適用する。

b.形式、材種、寸法及び操作方法

※設計図による ・

6.18.13 カーテン及びカーテンレール

a.標仕［20.2.16］を適用する。

b.カーテン

1)形式

⊙シングル ・ダブル ・

⊙片引き ・引分け ・

※設計図による ⊙ストリングスカーテン

2)開閉操作方式

⊙手動 ・電動 ・設計図による

3)生地の種別、品質、特殊加工等

※設計図による ・

4)ひだの種類 標仕[表20.2.1]

・つまみひだ ・箱ひだ、片ひだ ・プレーンひだ ⊙設計図による

c.カーテンレール

1)強さによる区分 ・10-90 ・

2)材種 ・アルミニウム製 ・ステンレス製 ・

3)仕上げ ・白色焼付け塗装(既成色) ・アルマイト仕上げ ・焼付け塗装(指定色)

4)形状 ・角型 ・

d.フックの仕様

・鋼製 ⊙設計図による

6.18.15 天井点検口

a.材質、仕上げ及び寸法 ※設計図による ・

b.所定の用紙に使用箇所を明記して、点検口裏面に張り付ける。

c.取付けは、野縁補強材に4箇所以上、取付け金物により緊結する。

d.既存天井点検口枠材の再利用（表面材の仕上げは新設）

※設計図による ・あり ⊙なし

e.屋外に使用するものは6.6.6の耐風圧性能を満たすものとし、内枠の落下防止ワイヤー及び施錠付きとする。

6.18.16 カーテンボックス・ブラインドボックス

a.材質、仕上げ及び寸法

※設計図による ・

6.18.17 手すり

a.標仕［20.2.6］を適用する。

b.材料 ※設計図による ・

c.墜落防止手すりは、次表の水平荷重に対して破損、残留変形のないものとする。

水平荷重 N/m	適用箇所
3000	
2000	
1500	
1000	上記以外

[付加] d.風切音の恐れがある場合は次による。

・対策品の採用 ・17.1.3.14.リ)風切音試験実施（適用箇所： ）

25節 遮音及び防振 追補

6.25.1 外部騒音に対する遮音性能

a.外壁及び屋外に面する建具は、それぞれ取り合う部材との目地において、部材の遮音性能を損なうことがないよう、必要な充填材等の施工を行う。鉄骨等の貫通部や設備工事となる換気用器具等にも留意する。

b.外部騒音に対する遮音性能を指定する場合は、次による。

※指定しない ・指定する

1)設定外部騒音レベル （ ）dBA

騒音対象として（※列車走行音 ・ ）を含め、（※緊急車両 ・ ）を除く。

2)室内居室の騒音レベル目標 （・45 ・)dBA以下

対象室 （ ）

3)重要室の騒音レベル目標 （・40 ・)dBA以下

対象室 （ ）

4)最重要室の騒音レベル目標 （・35 ・)dBA以下

対象室 （ ）

4)騒音測定 ※実施する ・実施しない

工事着手後早期に騒音源を見渡す位置で外部騒音の測定を行い、外装の施工検討に反映させる。測定に先立ち計画書を作成し、監理者と協議する。

5)完成時の室内騒音レベル測定 ※実施する（ 箇所） ・実施しない

室内の測定位置 ・室内代表点（ ） ・窓から1m離れた位置

29節 ポリマーセメントモルタル薄塗り 追補

6.29.1 一般事項

a.この節は、床、壁、天井等に使用するポリマーセメントモルタル薄塗りに適用する。

施工範囲は、設計図による。

6.29.2 材料

a.ポリマーセメントモルタル薄塗り材は、製造者の仕様に基づき既調合されたものとし、次による。

1)仕上塗材の下地として使用する場合で塗厚さが1～3mm程度の場合は、JIS A 6916によるセメント系下地調整塗材2種(下地調整塗材C-2)とする。

2)仕上塗材として使用する場合で塗厚さが3～10mm程度の場合は、JIS A 6916によるセメント系下地調整厚塗材2種(下地調整塗材CM-2)とする。

3)仕上塗材以外の仕上げの下地として使用する場合は、前2)号に準じた既調合モルタル材とする。

b.セメント混和用ポリマーディスパージョンはエチレン酢酸ビニル共重合系又はアクリル系とし、薄塗り材製造者の仕様による。

c.合成樹脂エマルションシーラーは耐アルカリ性で成膜性、耐水性の良いものとする。

6.29.3 調合

a.モルタル材料の調合及びセメント混和用ポリマーディスパージョンの混入量は、薄塗り材製造者の仕様による。

着工	・ ・	・ ・	
竣工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
施工		・ ・	
		・ ・	

惠本 涼太郎 一級建築士
山上 直哉 一級建築士
羽部 裕子 一級建築士
稲垣 美江 一級建築士

日建設計

椙山女学園／星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	意	（通し番号 10） 1 － 10
2026.03.27 検図者：岡田 宏介	改修特記仕様書8 A3:-	No. J－241226－A

780×570

6.29.4 下地処理
a.コンクリートの下地処理及び調整は、標仕[15.3.4]に準ずる。プライマータイプを使用する場合は、下地を十分乾燥させる。
b.コンクリート下地の調整は、コンクリート面の木屑やセパレーター等を取り除き、じゃんかその他の欠陥を補修する。表面に硬化不良がある場合は、ワイヤーブラシ等で取り除く。コンクリート面の精度の不良な箇所は、はつり又はモルタルの付送りを行う。付送りが25mmを超える場合は、溶接金網(線径3.2mm×、50mm×50mm)等を躯体に緊結してから行う。
c.下地は、塗り付け直前によく清掃する。コンクリート及びコンクリートブロック等の下地面はあらかじめ水洗い又は水湿し等を行って木の吸収を調整する。下地で付送りを要するものは、下塗りモルタルで不陸を調整し、くし目をつけ2週間以上放置する。

6.29.5 工法
a.塗付けは、材料の練合せ後、直ちに塗付けを行わず、薄塗り材製造者の仕様による。
2度塗り仕上げを行う場合は、下地が乾燥しないうちに追いかけ塗りとする。
b.施工中の塗付け面は、降雨、降雪、強風及び直射日光等にさらされないようにする。
c.壁、段裏、梁下等の仕上り面は、通りを正しく、面にねじれやひずみのないよう、平滑に仕上げる。仕上りむら、色むら等は、目視による欠陥がないものとする。

7章 塗装改修工事

1節 共通事項

7.1.3 材料
a.屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
※F☆☆☆☆ ・
b.防火材料の指定は設計図による。
[付加] c.屋内で塗布する塗料は、原則としてトルエン及びキシレンを含まないものとする。ただし、キシレンは塗料の種類により配合が必要な場合、極力少ないものを選定する。
[付加] d.塗料は原則鉛を配合しないものから選定する。
e.建築物を使用しながらの改修工事で塗装を行う場合は、臭気対策に配慮した施工方法を採用する。必要により監理者と協議のうえ、塗料の種類を変えることができる。

7.1.4 施工一般 付加
a.壁面及び天井の塗装は、ローラーブラシ塗り仕上げを原則とする。
b.塗替えを行う壁面に付随する建具、消火栓、barrier等の塗装は、次による。
⊙設計図による
・行わない
・原則として既存仕様に合わせて、すべて塗替え

7.1.5 見本 付加
a.見本は原則として、基材、各塗装種別及び色調ごとに色見本塗板を作成する。監理者の指示により見本帳に替えることができる。
b.各塗装種別ごとに塗装工程表及び使用材料表を作成する。
c.監理者の指示により、工法、技能、色、つや、配色、仕上げ程度、仕上げ面の状態等の確認を行うための試験塗りを行う。

7.1.9 専門工事業者の選定 追補
a.塗装専門工事業者
※日本塗装工業会の会員 ・設計図による ・監理者の承認する専門工事業者
b.工事指導者は必要に応じ危険物取扱者の有資格者とする。

2節 下地調整

7.2.1 施工一般
a.塗替えにおける、改修barrier仕[表7.2.1]～[表7.2.7]のRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
⊙設計図による
・劣化部分は除去し活膜部分は残す
[付加] b.塗装改修に当たり、下地材及び下地面に割れ、欠け、反り、腐食等傷みが著しい箇所は、所定の下地調整前に既存下地に合った補修を行う。補修の方法及び範囲は、監理者との協議による。

7.2.2 木部の下地調整
a.種別 改修barrier仕[表7.2.1]
(1)不透明塗料塗り
・RA種 ⊙RB種 ・RC種 ・設計図による
(2)不透明塗料塗り以外
・RA種 ⊙RB種 ・RC種 ・設計図による

7.2.3 鉄鋼面の下地調整
a.種別 改修barrier仕[表7.2.2]
・RA種 ⊙RB種 ・RC種

7.2.4 亜鉛めっき鋼面の下地調整
a.種別 改修barrier仕[表7.2.3]
・RA種 ⊙RB種 ・RC種

7.2.5 モルタル面及びせっこう [付加] プラスター面の下地調整
a.種別 改修barrier仕[表7.2.4]
・RA種 ⊙RB種 ・RC種
b.ひび割れ部の補修の要否、範囲及び補修方法は、設計図及び4.1.4による。

7.2.6 コンクリート面、ALCパネル [付加] 面及び押出成形セメント板面の下地調整
a.コンクリート面及びALCパネルの下地調整の種別(8節耐候性塗料塗り(DP)以外) 改修barrier仕[表7.2.5]
・RA種 ⊙RB種 ・RC種
b.ひび割れ部の補修の要否、範囲及び補修方法は、設計図及び4.1.4による。

7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整
a.種別 改修barrier仕[表7.2.7]
・RA種 ⊙RB種 ・RC種

3節 素地ごしらえ

7.3.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
a.種別 改修barrier仕[表7.3.4]
・A種 ⊙B種

7.3.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
a.種別 改修barrier仕[表7.3.7]
1)せっこうボード継目処理工法の場合 ・A種 ⊙B種
2)その他の場合 ・A種 ・B種

4節 錆止め塗料塗り

7.4.2 塗料種別
a.鉄鋼面の錆止め塗料の種別 改修barrier仕[表7.4.1]
1)9節(EP-G)の場合 ・As種 ・Bs種
b.亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別 改修barrier仕[表7.4.2]
1)5節(SOP)の場合の種別
鋼製建具等の場合 ・Az種 ・Bz種
その他の場合 ・Az種 ・Bz種
[付加] c.下地となる塗膜と錆止め塗料の適合性及び密着性について、事前に十分確認を行う。

7.4.3 錆止め塗料塗り
a.鉄鋼面の錆止め塗料塗りの種別
1)5節(SOP)、9節(EP-G)及び錆止め塗料のままの場合の種別 改修barrier仕[表7.4.3]
新規に塗る場合(見え掛り部分) ・A種 ・B種 ・C種
新規に塗る場合(見え隠れ部分) ・A種 ・B種 ・C種
塗替えの場合 ・A種 ・B種 ・C種
2)8節(DP)の場合の種別 改修barrier仕[表7.4.4]
新規に塗る場合 ・A種 ・B種 ・C種
塗替えの場合 ・A種 ・B種 ・C種
[付加] b.塩害を受けるおそれのある地区における構造体鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、改修barrier仕[表7.4.3]の工程1を2回塗りとし、適用は次による。
※適用しない ・適用する
c.亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りの種別 改修barrier仕[表7.4.5]
(5節(SOP)及び9節(EP-G)の場合)
1)新規に塗る場合
イ.鋼製建具等
・A種 ・B種 ・C種
ロ.その他
・A種 ・B種 ・C種
2)塗替えの場合
・A種 ・B種 ・C種

6節 クリヤラッカー塗り(CL)

7.6.2 クリヤラッカー塗り
a.種別 改修barrier仕[表7.6.1]
・A種 ・B種
b.A種の場合の「工程2の着色」の適用
・行う ・行わない
c.A種の場合の「工程2の着色」に用いる塗料の種類
・溶剤系着色剤 (溶剤形ステイン)
・油性染料着色剤(オイルステイン)

10節 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

7.10.2 合成樹脂エマルションペイント塗り
a.種別 改修barrier仕[表7.10.1]
1)新規塗り ・A種 ・B種
2)塗替え ・A種 ・B種 ・C種
b.塗替えの場合のしみ止め
・設計図による
・種別がB種及びC種の場合は、工程-1の下塗りをしみ止めシーラーとする
・
[付加] c.既存の天井ロックウール化粧吸音板面に用いる場合は、C種に準じて行う。

11節 ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

7.11.2 ウレタン樹脂ワニス塗り
a.種別 改修barrier仕[表7.11.1]
・A種 ・B種
b.着色
・行う ※行わない

12節 ピグメントステイン塗り

13節 木材保護塗料塗り(WP)

7.13.2 木材保護塗料塗り
a.種別 改修barrier仕[表7.13.1]
・A種 ・B種

14節 アルミニウム面の耐候性塗料塗り 追補

7.14.1 一般事項
a.この節は既存アルミニウムの素地、陽極酸化複合被膜、着色塗装等の表面処理面を各種耐候性塗料により、塗り替える場合に適用する。

7.14.2 耐候性塗料塗り
a.アルミニウム面の耐候性塗料塗りの種別は次により、工程は次表による。
・ポリウレタン樹脂 ・シリコーン樹脂 ・ふっ素樹脂
表7.14.1 アルミニウム面の耐候性塗料塗り

工程		塗料・その他	塗膜厚さ(μm)	適用
1	汚れ・付着物除去	研磨紙(P150～240程度)にて全面を研磨し汚れ・付着物を除去、既存塗膜ぜい弱部の除去及び目粗しを行う。その後スコッチブライト程度を用いて全面を研磨し、入念に清掃を行う。	-	はけ又はローラーを原則とする
2	油類等除去	シーリング材からの遊離成分等を専用除去材を用いて入念に除去する。	-	
3	下塗り	非鉄金属面用エポキシ系プライマー	40以上	
4	中塗り	塗料製造者の仕様による専用中塗り用塗料	25以上	
5	上塗り	低汚染形耐候性塗料(ソリッドカラー)	25以上	

注)塗り工法をスプレーとする場合は、飛散防止及び均質な塗膜確保に留意し事前に確認を行う。

15節 ステンレス鋼面の耐汚染親水性ガラス質系クリヤー保護塗料塗り(DPC) 追補

7.15.1 一般事項
a.この節はステンレス鋼面の耐汚染親水性ガラス質系クリヤー保護塗料塗り(DPC)に適用する。
b.膜厚は1μm程度とする。
c.硬度は、鉛筆硬度9H以上とする。
d.油性マジック等による汚れも容易に落ちるものとする。

16節 オイルステイン塗り(OS) 追補

7.12.2 ステイン塗り
a.オイルステイン塗り(OS)の仕様は次による。
・設計図による ⊙次表による ・

[付加] 表7.12.2 オイルステイン塗り

	工程	塗料その他	塗り付け量(kg/㎡)
1	1回目塗り	オイルステイン	0.03
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。	-
3	2回目塗り	オイルステイン	0.03
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。	-

17節 その他の塗装 追補

8章 耐震改修工事

1節 共通事項

8.1.1 [付加] 一般事項
a.改修barrier仕8章に示す工事のほか、耐震改修以外の構造改修工事においても、本章を適用する。

8.1.2 [付加] 基本要求品質
a.免震改修工事及び制振改修工事の基本要求品質は、全体として次の要件を満たしているものとする。
1)免震建築物及び制振建築物としての状態が維持でき、地震、風等に対する免震性能及び制振性能が発揮できるものとする。
2)免震部材及び制振部材は、所定の許容差内で設置され、常時の鉛直荷重支持状態、地震時及び強風時の水平変形状態において、所定の性能が発揮されるよう施工されていること。
3)免震建築物の非構造部材、設備配管及び配線類の可動部は、所定の形状、寸法で製作され、並びに、常時の使用性能及び水平変形時の変形追従性能上、支障となる欠陥がないこと。
4)免震建築物の非構造部材、設備配管及び配線類の可動部は、所定の精度で設置され、常時の使用状態及び地震時の水平変形状態において、所定の性能が発揮されるよう施工されていること。
5)免震建築物の免震層より上部の建築物部分(上部構造)と下部の建築物部分(下部構造)とのクリアランスは、鉛直及び水平方向とも所定の寸法を確保する。
6)法令で定められた防火区画性能、耐火性能が満たされていること。
7)メンテナンスの容易性を確保する。
8)改修工事期間中のあらゆる段階において、常時の使用性能及び既存建築物が有する耐震性を損なわない。

8.1.3 コンクリートの種類
a.コンクリートの類別
※Ⅰ類 ・Ⅱ類
b.コンクリートの種類

8.1.4 コンクリートの品質

番号	コンクリート種別	設計基準強度 Fc(N/mm²)	スランプ (cm)	単位水量の上限値 (kg/m³)	使用箇所	備考
1	普通	21	18	180	食堂立上り壁	

8.2.6 構造体用モルタルの材料及び調合

8.2.5 コンクリートの材料及び調合
1)コンクリート番号(1)については構造体強度補正を行う。
場所打ちコンクリート杭の構造体強度補正値(S)の値は以下による。
・3N/mm² ・0 N/mm² ・設計図による
※大臣認定工法で定められた条件(条件のない場合は、3N/mm²)
2)コンクリート番号( )については、試し練りを行う。
3)コンクリート番号(1)については、調合管理強度の管理試験を行う。
4)コンクリート番号(1)については、構造体コンクリート強度の推定試験を行う。
5)コンクリート番号( )については、建築基準法第37条二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたコンクリートとする。

8.8.3 コンクリートの強度試験

8.6.1 品質管理一般
5)コンクリート番号( )については、建築基準法第37条二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたコンクリートとする。
c.部材の位置及び断面寸法の許容差
※許容差( )適用箇所( ) ⊙改修barrier仕[表8.1.3]による
[(3)(イ)(a)付加] d.合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げの種別
※次表及び化粧打放し仕上げにあっては17節による。具体的な適用箇所は設計図(意匠図)による

種別	適用箇所	仕上材符号
A種	化粧打放し仕上げ又は塗装仕上げ程度を施すコンクリート表面	RC-化 又は RC-A
B種	仕上塗材を施すコンクリート表面	RC-B
C種	上記以外の打放し仕上げのコンクリート表面	RC-C

[(3)(イ)(b)付加] e.コンクリートの仕上りの平たんさの種別と適用部位は下表による。

種別	適用部位の仕上げの目安	
	柱・梁・壁	床
a種	化粧打放しコンクリート、塗装仕上げ、壁紙張り、接着剤によるタイル張り等	合成樹脂塗床、ビニル系床材張り、床コンクリート直均し仕上げ、フリーアクセスフロア(置敷式)、タイルカーペット張り等
b種	仕上塗材塗り等	カーペット張り、防水下地、セルフレベリング材塗り等
c種	セメントモルタルによるタイル張り、モルタル塗り、胴縁下地等	タイル張り、モルタル塗り、二重床等

8.1.5 鉄骨製作工場
a.鉄骨製作工場の加工能力等
⊙建築基準法施行規則第1条の3第1項の規定に適合する工場として国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場とし、製作能力は以下による。
性能評価基準 ・S ・H以上 ⊙M以上 ・R以上

8.1.6 鉄骨製作工場における施工管理技術者
a.施工管理技術者 ※配置する(※鉄骨製作管理技術者2級同等以上 ・)
・配置しない
b.工場製作要領書を作成し、監理者の承認を受ける。

8.1.8 設備機器等の移設・仮搬去復旧 追補
a.耐震補強による設備機器の移設、仮搬去復旧は、設計図によるほか、壁面や柱面等の設備類(スイッチ、空調コントローラ、コンセント、テレビ、電話等)の移設、仮搬去復旧は、本工事に含む。

2節 材料

8.2.1 鉄筋
a.鉄筋の種類

規格名称	種類の記号	使用箇所	呼び径(mm)	備考
異形鉄筋(鉄筋コンクリート用棒鋼)	⊙SD295	図示	D13	電炉品
	・SD345			電炉品
	・SD390			電炉品
	・			

8.2.4 あと施工アンカー
a.あと施工アンカーの種類は次による。
1)金属系アンカー
2)接着系アンカー
イ.アンカー筋の種類、径、有効埋込み長さ、引張耐力、せん断耐力及び使用箇所

種類	径(mm)	有効埋込み長さ(mm)	引張耐力(kN/本)	せん断耐力(kN/本)	使用箇所
無機系	M12	100	34	26	図示
無機系	M16	80	28	29	図示

※有効埋込み長さとは構造計算上有効な長さをいう。
ロ.アンカーの種類 ※カプセル型回転-打撃式(※無機系 ・有機系) ・
ハ.アンカー筋の新設壁内への定着長さ
※頭部ナット付きの場合はアンカー筋径の20倍以上、頭部ナットなしの場合はアンカー筋径の30倍以上
⊙設計図による
b.あと施工アンカーの性能確認試験 ※実施する ・実施しない
1)試験方法
※日本建築あと施工アンカー協会「あと施工アンカー標準試験法」による。
・
2)試験対象と試験数 ※種類及び径ごとに各3本 ・設計図による

8.2.5 [置換] コンクリートの材料及び調合
a.セメントの種類

種類	使用箇所(コンクリート番号)
※普通ポルトランドセメント	コンクリート番号(1)
・高炉セメントB種	コンクリート番号( )
・フライアッシュセメントB種	コンクリート番号( )
・	

[(2)(7)(a)置換] b.粗骨材の種類
※JIS A 5308附属書JA による骨材(再生骨材Hを除く) ・石灰石骨材
・再生骨材H
c.砕石、砕砂、砂利、砂のアルカリシリカ反応性による区分 ⊙A ・B
[付加] d.粗骨材の実積率は、(⊙58%以上 ・59%以上 ・ %以上)とする。
[付加] e.細骨材の塩化物の含有限度は、細骨材の絶乾質量に対し NaCl 換算で0.04%以下とする。
[付加] f.回収水のうちスラッジ水は、原則として使用しない。
[付加] g.回収水のうち上澄水を使用する場合は、次の規定を満足する。配合計画書にて水質試験結果を監理者に提出する。

検査項目	品質規準	検査頻度	検査方法
懸濁物質の濃度	透視度深さ20cm以上(2g/L以下)	1回/7日(始業前)	透視度計による目視
懸濁物質の量	≦2g/L	*	JIS A 5308 附属書JC
溶解性蒸発残留物の量	≦5g/L	*	JIS A 5308 附属書JC

*:12か月に1回及び受注契約時に製造者と協議により必要と認められた場合

h.混和材料の種類及び適用

種類	使用箇所(コンクリート番号)
※AE減水剤 1 種	コンクリート番号(1)
・高性能AE減水剤	コンクリート番号( )
・膨張性混和材	コンクリート番号( ) 使用量(kg/m³)
・収縮低減剤	コンクリート番号( )

注)混和材料の使用量を配合計画書に示す。
[(4)(a)付加] i.コンクリート用化学混和剤において、硬化促進形のものは、原則として使用しない。
使用する場合は、監理者の承認を受ける。

8.2.7 型枠の材料
a.せき板の材料 ※合板(厚さ※12mm ・) ・
b.スリーブに用いる材料の材種、規格
・

8.2.8 鋼材
a.材質等 ※次による ・
備考欄に高炉、電炉の指定なき場合は高炉、電炉いずれの使用も可とする。

種類の記号	使用箇所	名称	備考
SS400	図示	形鋼、鋼板	電炉
SSC400	図示	軽量形鋼	電炉

b.形状及び寸法 ※設計図による ・
[付加] c.電炉広幅平鋼、電炉鋼板及び電炉H形鋼を使用する場合の種類、板厚及び板幅は次による。

鋼材の種類	種類の記号	板厚	板幅
電炉広幅平鋼	SS400, SN400A/B	40mm以下	500mm以下
	SM490A(D級, E級)		
	SN490B/C		
電炉鋼板	SS400, SN400A/B/C SM490A, SN490B/C	40mm以下	製造者製造可能寸法
電炉H形鋼	SS400, SN400A/B SM490A, SN490B	JIS G 3192 製造者製造可能寸法	JIS G 3192 製造者製造可能寸法

[付加] d.490N/mm²級電炉広幅平鋼は、普通鋼電炉工業会「建築構造用広幅平鋼メーカー規格」の化学成分及び機械的性質を満足するものとする。400N/mm²級電炉広幅平鋼、400N/mm²級及び490N/mm²級電炉鋼板、400N/mm²級及び490N/mm²級電炉H形鋼は、該当する鋼材のJIS規格の化学成分及び機械的性質を満足するものとする。

8.2.9 高力ボルト
a.高力ボルト
※トルシア形高力ボルト(JSS Ⅱ 09)(大臣認定品) 2種(S10T)
・JIS形高力ボルト(JIS B 1186) 2種(F10T) トルク係数値による種類 A
・トルシア形超高力ボルト(大臣認定品) F14T
⊙溶融亜鉛めっき高力ボルト(大臣認定品) 1種(F8T) トルク係数値による種類 A
・防錆処理高力ボルト(大臣認定品) 2種(F10T) トルク係数値による種類 A
b.高力ボルトのネジの呼び ※設計図による ・

8.2.10 溶接材料
a.改修barrier仕[8.2.10](1)(2)以外の溶接材料 ※なし ・

8.2.12 柱底均しモルタル及びグラウト材 [付加]
a.柱底均しモルタル ※無収縮モルタル ・
b.新旧コンクリートの一体化、ひび割れ補修に用いるエポキシ樹脂は、引張強度が8N/mm²以上で、圧入部のひび割れ幅及びその方向を考慮して、適切な粘度を有する材料とする。

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	

惠本 涼太郎 一級建築士
山上 直哉 一級建築士
羽部 裕子 一級建築士
稲垣 美江 一級建築士

日建設計

2026.03.27 検図者:岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事

改修特記仕様書9 A3:-

(意) (通し番号 11) 1 - 11

No. J - 241226 - A

780×570

8.2.14 鋼材の材料試験等
a.鋼材の材料試験　※行わない　・行う(対象鋼材：　)
1)試験要領は、改修標仕[8.2.14(1)]による。
b.板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験　※行わない　・行う(対象鋼材：　)
[付加] c.高力ボルトの材料試験　※行わない　・行う(対象ボルト：　)

3節　鉄筋の加工及び組立

8.3.2 加工
8.3.4 継手及び定着
8.4.2 機械式継手
8.4.3 溶接継手
a.鉄筋の折り曲げ角度90°未満の内法直径(D)　(　)以上
b.継手の工法

部位等	継手工法と適用径の範囲	
柱主筋	・重ね継手(　)	※ガス圧接(　)
	・機械式継手(　)	・溶接継手(　)
梁主筋	・重ね継手(　)	※ガス圧接(　)
	・機械式継手(　)	・溶接継手(　)
スラブ、壁筋	※重ね継手(　)	・ガス圧接(　)
	・機械式継手(　)	・溶接継手(　)

8.3.5 【(2)置換】[付加] 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔
a.柱、梁等の加工に用いるかぶり厚さは、設計図に示す設計用かぶり厚さを標準とする。
[付加] b.コンクリート打設前における鉄筋の位置の精度は、設計用かぶり厚さ及び鉄筋同士の交差を考慮して定めた位置に対して、床スラブ、屋根スラブにあっては±5mm、その他の部位にあっては±10mmとする。
[付加] c.設計図に寸法を指定する箇所を除き、鉄筋は等間隔に割り付ける。

5節　レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬

8.5.3 付加 コンクリートの発注及び製造
a.回収水のうちスラッジ水は、原則として使用しない。
b.回収水のうち上澄水を使用する場合は、次の規定を満足する。配合計画書にて水質試験結果を提出する。

検査項目	品質規準	検査頻度	検査方法
懸濁物質の濃度	透視度深さ20cm以上(2g/ℓ 以下)	1回／日(始業前)	透視度計による目視
懸濁物質の量	≦2g/ℓ	*	JIS A 5308 附属書JC
溶解性蒸発残留物の量	≦5g/ℓ	*	JIS A 5308 附属書JC

＊12か月に1回及び受注契約時に製造者と協議により必要と認められた場合

6節　コンクリートの品質管理

8.6.1 【(1)付加】 品質管理一般
a.練上がり時のコンクリート温度は、荷卸し時に35℃以下とし、できるだけ低く定める。

7節　コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め

8.7.2 【(1)置換】[付加] コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間
a.フレッシュコンクリートの練混ぜ開始から打込み完了までの時間は、その階の外気温が25℃以下の場合は90分以内、25℃を超える場合は60分以内とする。ただし、実機試験を行い時間経過によるコンクリートの性状の変化を確認し、監理者との協議を経て確認した範囲において上記の時間を変えることができる。その場合でも、外気温が25℃以下の場合は120分、25℃を超える場合は90分を超えてはならない。
[付加] b.実機試験を行う場合の試験項目は、通常の試し練りで行う試験に加えて、次表の項目について行う。実機試験は、外気温が25℃以下の場合の時間の限度を定める場合にあっては外気温が20℃程度の環境において、外気温が25℃を超える場合の時間の限度を定める場合にあっては外気温が30℃程度の環境において行う。

試験項目	試験方法
スランプ	JIS A 1101により、練混ぜ開始から150分後までの30分毎
空気量	JIS A 1118により、練混ぜ開始から150分後までの30分毎
コンクリート温度	JIS A 1156により、練混ぜ開始から150分後までの30分毎
外気温	練混ぜ開始から150分後までの30分毎
凝結特性	JIS A 1147により、貫入抵抗値が0.1N/mm²、0.5N/mm²、1.0N/mm²に到達するまでの時間

8.7.8 型枠工事
a.外部に面するコンクリート打放し仕上げの場合の打増し
※設計図による　⊙20mm　・25mm　・　・　mm
[付加] b.内部に面するコンクリート打放し仕上げの場合の打増しは、次による。ただし、化粧仕上げがある場合で、監理者の承諾を受けた場合を除く。
※設計図による　⊙10mm　・　・　mm

10節　普通コンクリート

8.10.2 材料及び調合
a.スランプ
・設計図による　・21cm
b.構造体強度補正値(S)
・設計図による　⊙改修標仕[表8.10.1]による　・

11節　無筋コンクリート

8.11.1 一般事項
a.無筋コンクリートの適用箇所

コンクリートの種類	適用箇所	設計基準強度(N/mm²)	スランプ(cm)
＊普通コンクリート		＊18 ・21 ・	＊15 ・18
・軽量コンクリート			

12節　あと施工アンカー工事

8.12.2 【付加】 あと施工アンカー工事における施工管理技術者
a.施工管理技術者は、日本建築あと施工アンカー協会認定の次の有資格者とする。
※あと施工アンカー技術管理士
・あと施工アンカー主任技士
・

8.12.3 【付加】 あと施工アンカー工事の作業を行う技能資格者
a.あと施工アンカー作業における技能者は、日本建築あと施工アンカー協会認定の次の有資格者とする。
※第1種あと施工アンカー施工士
・特2種あと施工アンカー施工士
・第2種あと施工アンカー施工士

8.12.4 穿孔
a.埋込み配管等の探査の方法は以下による。
・設計図による　・放射線透過検査　⊙電磁波レーダー検査

8.12.7 施工確認試験
a.あと施工アンカーの施工後の確認試験　※実施する　・実施しない
1)確認試験方法　※引張試験　・
2)1ロットの定義　※1日に施工されたものの径及び仕様ごと　・
3)試験の個所数　※1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抽出　・

4)確認強度
※アンカーの鋼材による引張荷重とコンクリート破壊による引張荷重(埋込み及びへりあきの影響を受ける場合は低減した荷重)の小さい方の荷重の2/3とする。接着系の場合は、付着破壊の荷重も考慮する。
・

13節　鉄骨工作

8.13.2 鉄骨の工作図
a.高力ボルト、普通ボルト及び、アンカーボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等は以下による。
※設計図による　・

8.13.3 【置換】 製作精度
a.鉄骨の製作精度
※JASS 6［付則6］(鉄骨精度検査基準)による。アンダーカットについてはJASS6と平成12年5月31日 建設省告示第1464号とも満足するものとする。
[付加] b.既設コンクリートへ打ち込まれたあと施工アンカーへ直接接合される鉄骨の接合ボルト及び孔位置は、現地採寸により決定する。

8.13.8 ボルト孔
a.母屋又は胴縁の取付けに使用する普通ボルトの孔径
※ねじの呼び径＋1.0mm
・

8.13.10 仮組
a.仮組
※行わない

8.13.12 追補 検査
a.一般事項
1)検査は、JASS6(検査)により行い、鉄骨製作工場による社内検査及び受注者による中間検査、受入検査を行う。
2)受注者による中間検査及び受入検査の検査員は、受注者側AW検定委員、鉄骨製作管理技術者1級(鉄骨技術者教育センター)、又は鉄骨工事管理責任者(建築鉄骨品質管理機構)と同等以上の資格を有する者で、同規模の工事実績を有する者とし、監理者が認めた者とする。
3)突合せ継手の食い違い及び仕口部のずれの測定要領は、建築研究所監修「突合せ継手の食い違い、仕口部のずれの検査・補強マニュアル」による。また、許容差を超えた箇所及びそれを含む製品の扱いは、監理者との協議による。

b.中間検査
1)中間検査は、工場ごと及び節ごとの初品完成時に、各加工段階の製作途中の部材及び初品完成品に対して、JASS 6[付則6](鉄骨精度検査基準)の各項目及び製作要領書の内容について確認を行い、監理者に報告する。検査に先立ち中間検査要領書を作成し監理者の承認を受ける。

c.受入検査
1)部材精度の受入検査方法は、JASS6 [付則7](寸法精度受入検査基準)による次の検査とする。
※書類検査+対物検査2　⊙書類検査+対物検査1
2)寸法精度検査における検査項目は、JASS6 10.2 社内検査(2)による。
上記項目以外の検査項目：(　)
3)溶接部の受入検査方法は、8.15.12による。
4)受入検査は受注者等の発注とし、その費用は受注者等の負担とする。

14節　高力ボルト接合

8.14.1 置換 一般事項
a.この節は、トルシア形高力ボルト、JIS形高力ボルト、溶融亜鉛めっき高力ボルトによる摩擦接合に適用する。
b.溶融亜鉛めっき高力ボルト接合は、改修標仕[8.20.5]を適用する。

8.14.2 【(1)置換】 摩擦面の性能及び処理
a.摩擦面は、すべり係数値が0.45以上確保できるよう、ミルスケールをディスクグラインダー掛け、ショットブラスト又はグリッドブラスト等により、摩擦面全面を除去したのち、一様に錆を発生させたものとする。
[付加] b.溶融亜鉛めっき高力ボルトの摩擦面の処理　※ブラスト処理　・
c.すべり係数試験
トルシア形高力ボルト　※行わない　・行う(判定基準：μ=0.45以上)
JIS形高力ボルト　※行わない　・行う(判定基準：μ=0.45以上)
【(3)付加】 トルシア形超高力ボルト　・行わない　※行う(判定基準：μ=0.45以上)
【(3)付加】 溶融亜鉛めっき高力ボルト　※行わない　・行う(判定基準：μ=0.40以上)
【(3)付加】 防錆処理高力ボルト　・行わない　※行う(判定基準：μ=0.45以上)
[付加] d.試験方法、試験片の摩擦面の状態
※日本建築学会「高力ボルト接合設計施工ガイドブック」による
・

8.14.5 【付加】 締付け施工法の確認
a.ボルト長さがねじの呼び径の5倍を超える場合は、導入張力試験を行う。
b.トルシア形超高力ボルト(F14T)は、構造図に示すトルシア形超高力ボルト導入張力試験を実施する。

8.14.7 締付け
a.JIS形高力ボルトの長さがねじの呼び径の5倍を超える場合の回転量
※8.14.5 a. の結果による　・

15節　溶接接合

8.15.2 【(2)置換】 溶接作業における施工管理技術者
a.溶接作業における施工管理技術者の資格
※鉄骨製作管理技術者2級以上またはWES2級以上
・

8.15.3 溶接作業を行う技能資格者
a.技量付加試験
※行わない

8.15.11 【(2)付加】 溶接部の試験を行う技能資格者 【(2)付加】
a.溶接部の試験を行う検査会社は、第三者性が確保されていると監理者が承諾した検査会社とする。なお、機器・材料製造者、専門工事業者一覧表がある場合は一覧表から選定し、一覧表がない場合は監理者と協議する。
b.溶接部の受入検査
発注者の直接発注による溶接部の受入検査
※行わない
発注者の直接発注による受入検査を行わない場合は、受注者の発注とし、その費用は受注者の負担とする。この場合、日々の受入検査の結果は、検査会社から直接受注者及び監理者に同時に報告をする。また、8.13.12.cに示す受入検査に同席し、溶接部の受入検査の結果を監理者に報告する。
・行う
【(4)置換】 c.溶接部の試験を行う技術資格者は、CIW(日本溶接協会溶接検査認定委員会)の認定事業所に所属し、鉄骨技術者教育センターが認定する「建築鉄骨製品検査技術者」と「建築鉄骨超音波検査技術者」の資格を有する者とする。

8.15.12 【付加】 溶接部の試験
a.完全溶込み溶接部の食違い、仕口のずれ検査
1)工場溶接部の食違い、仕口のずれ検査の抜取検査方法は、「独立行政法人 建築研究所監修　突合せ継手の食違い、仕口のずれ検査・補強マニュアル」の抜取検査②(社内検査記録の検証)による。
2)工事現場溶接部の食い違い、仕口のずれ検査は、全数とする。
[付加] b.完全溶込み溶接部の超音波探傷試験　工場溶接部　※行う　・
工事現場溶接部　※行う　・
【(1)(イ)(a)置換】 c.完全溶込み溶接部の超音波探傷試験は、日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」による。試験に先立ち、検査要領書を作成し、監理者の承認を受ける。
【(1)(イ)(b)置換】 d.工場溶接部の完全溶込み溶接部の超音波探傷試験
1)工場溶接部の抜取り率は次による。
工場溶接部　※10%以上　・　%以上
2)抜取り検査を行う場合の抜取り方法及びロット構成は次による。
イ.完全溶込み溶接部は、継手形状、溶接方法、溶接姿勢ごとに層別を行ったうえで超音波探傷試験を行い、各ロットの不合格率(抜取り個数に対する不合格個数の割合)が5%以下となるような品質とする。
ロ.抜取り方法は、節ごととする。
ハ.1検査ロットの溶接箇所数を300個以下とし、1回の最小抜取り個数は1ロットが1～200箇所の場合(＊20個(20個以下は全数)　・　個)、201～300箇所の場合(＊30個　・　個)とする。抜取りはランダムサンプリング法を原則とする。
3)抜取り形式は、2回抜取り形式とする。ロットの合否判定は次による。
イ.1ロットの箇所数が1～20個の場合
全数検査とする。
ロ.1ロットの箇所数が21～200個の場合
1回目の抜取り検査で不合格箇所数が(＊1個　・　個)以下ならロット合格、(＊3個　・　個)以上はロット不合格、(＊2個　・　個)の場合は2回目抜取り検査へ移行する。
1回目と2回目の不合格数合計が(＊2個　・　個)以下ならロット合格、(＊3個　・　個)以上はロット不合格とする。
ハ.1ロットの箇所数が201～300個の場合
1回目の抜取り検査で不合格箇所数が(＊1個　・　個)以下ならロット合格、(＊4個　・　個)以上はロット不合格、(＊2～3個　・　個)の場合は2回目抜取り検査へ移行する。
1回目と2回目の不合格数合計が(＊3個　・　個)以下ならロット合格、(＊4個　・　個)以上はロット不合格とする。
5)溶接部の不合格箇所は、全て補修を行い、再試験する。
【(1)(イ)付加】 e.JASS6付則6「鉄骨精度検査基準」の付表3「溶接」に関する試験方法は、超音波探傷試験を行った完全溶込み溶接部について、寸法形状等の外観検査をJASS6 10.4のeにより行う。
[付加] f.磁粉探傷試験及び浸透探傷試験　※行わない　・行う(適用部位：　数量：　)
[付加] g.平12建告第1464号第二号ロの規定に基づく溶接部の検査を行う。検査対象部位は、すべての完全溶込み溶接部とし、検査の方法及び内容は次による。
1)部材の重要度に応じて、次の管理ランクを設定する。
管理ランクA:柱梁等の主要耐震要素で、極めて稀に発生する地震時に十分な塑性変形を期待する部材。
管理ランクB:上記以外の部材。
2)上記1)で定めた管理ランクに応じて、受注者は次の管理を行う。
イ.管理ランクA
中間検査及び受入検査時に、抜取りにて溶接部近傍に書かれた積層図等を確認し、実際の施工状況と比較し、溶接条件が適切に守られていることを確認し、監理者に報告する。
ロ.管理ランクB
中間検査及び受入検査時に、実際の施工状況を確認し、溶接条件が適切に守られていることを確認し、監理者に報告する。
[付加] h.東京都の「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱第5の2」による溶接部の内質検査
※行わない

17節　鉄骨の錆止め塗装

8.17.2 [付加] 塗装の範囲
a.耐火被張り、耐火材巻付け工法等の耐火被覆を施す部材の錆止め塗装
⊙行わない　・行う(適用部位：　)
b.耐火被張り、耐火材巻付け工法等以外の耐火被覆を施す部材の錆止め塗装
⊙行わない　・行う(適用部位：　)
[付加] c.上記a.及びb.によらず錆止め塗装が必要な部位
(適用部位：屋内改修部の下地鉄骨　)

8.17.4 塗料の種別
a.鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブ内面の錆止め塗料の種別
・設計図による。
・改修標仕[表7.4.1] As種
・行わない
・
b.耐火被覆材の接着する面の錆止め塗料の種別
・設計図による
・改修標仕[表7.4.1] As種
・
[付加] c.発泡性耐火塗料を施す部位の錆止め塗料の種別は、事前に製造者の確認を行い、仕様を決定する。
d.上記b.及びc.によらず錆止め塗装が必要な部位に施す錆止め塗料の種別
・設計図による　⊙改修標仕[表7.4.1] As種
・評価方法基準(平成13年国交省告示第1347号)による(鉛系塗料は除く)

20節　溶融亜鉛めっき工法

8.20.5 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合
a.溶融亜鉛めっき高力ボルトの摩擦面の処理
※ブラスト処理(適用部位：　)
⊙りん酸塩処理(適用部位：屋外デッキ下地鉄骨　)
[付加] b.りん酸塩処理を施したすべり係数試験体と同様の処理を施した対比試験片を、工場及び工事現場用に用意し、これを見本として摩擦面の管理を行う。

21節　現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事

8.21.2 既存部分の撤去等
a.既存仕上げの撤去範囲
※設計図による
⊙本工事に支障となる最小限の範囲
b.工事に支障となる設備機器、配管等の撤去及び移設
1)処置方法
※指定された設備機器、配管等を撤去及び処分する。ただし、撤去が指定されていない設備機器、配管等のうち、躯体撤去部分に打ち込まれているものは新設躯体部分及び増設躯体部分にあるものについては、施工時に一時撤去し、復旧する。
2)撤去範囲　※設計図による　・
c.既存構造体の撤去範囲
※設計図による
・増設又は新設コンクリート壁が土圧コンクリートと干渉する場合には、国土交通省監修「建築改修工事監理指針」8.21.2による
[付加] d.既存鉄筋コンクリート内の鉄筋の処置は、次による。

鉄筋の切断	範囲	適要
・既存鉄筋は切断せず残す	※設計図による ・すべての撤去部分 ・ ・適用なし	
・コンクリート撤去範囲の周囲より一定長さを残し切断する	※設計図による ・すべての撤去部分 ・ ・適用なし	残す長さ ※継手長さ ・
⊙コンクリート撤去範囲の鉄筋は切断する	※撤去する既存鉄筋コンクリートの範囲(切断せず残す範囲を除く) ・	切断面の処置 ※防錆処置を施す ・

e.はつり出した鉄筋の処置
※鉄筋及び残存コンクリートに損傷を与えないようはつり出し、かぶり厚さを確認し、付着性能を損ねないように清掃後養生を施す

8.21.8 コンクリートの打込み
a.コンクリートの打込み工法の種類

補強工法	打込み工法	部位
現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事	⊙流込み工法	⊙すべての増設壁 ・設計図による
	・圧入工法	・すべての増設壁 ・設計図による
	・工法指定なし	・すべての増設壁 ・設計図による
	・	・

[付加] b.コンクリート打込み時には、型枠や増設部分に接するコンクリート面は、十分吸水させた状態とする。

9章　環境配慮改修工事

1節　石綿含有建材の処理工事

9.1.1 一般事項 【付加】
a.改修標仕[9.1.1(3)]によるほか、都道府県の条例等に基づき、施工を行う。
⊙調査を本工事で行い、対応は現場判断とする
b.石綿含有吹付け材の処理工法
※除去　・封じ込め　・囲い込み
c.石綿含有建材除去後の仕上工事
※設計図による
[付加] d.石綿含有建材の特定と事前調査範囲
1)受注者が実施する事前調査(石綿障害予防規則第3条)は、改修標仕 [1.5.1] により実施し、その範囲は次による。
※設計図に示す工事範囲による
・建築物全体
2)設計時点で特定されている石綿含有建材(想定を含む)は次により、設計図で指定した範囲の除去工事(又は封じ込め工事、囲い込み工事)を見込む。
・発注者より貸与する調査報告書による
・設計図(・仕上表　・　)に石綿含有建材であることを示した材料
・未特定
3)受注者が実施する事前調査により、上記2)で示すものを含めて事前調査範囲の石綿含有建材を特定するとともに、除去工事の施工数量調査を実施する。
4)分析調査を実施して特定する材料と調査方法
ア.材料
・
イ.分析方法
※JIS A 1481-1(対応するISO法：ISO 22262-1)
(石綿含有の有無を実体顕微鏡、偏光顕微鏡を用いて判定する定性分析方法)
・JIS A 1481-2(対応するISO法：なし)
(石綿含有の有無をX線回折、位相差分散顕微鏡を用いて判定する定性分析方法)
・JIS A 1481-3(対応するISO法：なし)
(石綿含有率をX線回折を用いて判定する定量分析方法)
・JIS A 1481-4(対応するISO法：ISO 22262-2)
(石綿含有率を実体顕微鏡、偏光顕微鏡を用いて判定する定量分析方法)
・JIS A 1481-5(対応するISO法：ISO 22262-3)
(石綿含有率をX線回折を用いて判定する定量分析方法)
5)受注者が実施する事前調査の結果、上記2)で特定したもの以外の石綿含有建材又は分析調査による確認が必要な建材が発見された場合、あるいは上記2)で特定したものに石綿の含有が認められなかった場合は、発注者及び監理者と協議する。
e.石綿粉じん濃度測定
石綿粉じん濃度測定は次による。ただし、都道府県条例等の規定がある場合は、それに基いて実施する。また、自主的な規制を妨げるものではない。
1)適用
・行わない
・次により行う
2)測定方法
・φ25mm又はφ47mmの孔径0.8μmのメンブレンフィルターを使用して測定環境に適した吸引流量及び吸引時間で被検空気を採取。サンプリング後のフィルターはアセトンートリアセチン法又はシュウ酸ジエチル法により透明化処理を施し、倍率400倍の位相差顕微鏡で、長さ5μm以上、幅3μm以下、アスペクト比(長さと幅の比)3以上の繊維状物質を、合計200本又は50視野に達するまで計数し、フィルター面積と吸引流量により、空気中の石綿粉じん濃度を算出する。
・
3)測定時期、測定場所及び測定箇所数

測定時期	測定場所及び測定箇所数
測定作業前	・作業場内(敷地境界) 4箇所 ※作業場直近(屋外)で人の通行等がある場所 4箇所
処理作業中	・作業場内(敷地境界) 4箇所 ※負圧除じん装置の排出吸出口及びセキュリティゾーン出入口 ある箇所 ※作業場直近(屋外)で人の通行等がある場所 4箇所
処理作業後(シート養生中)	※作業場内(敷地境界) 4箇所
処理作業後(シート撤去1週間以内)	・作業場内(敷地境界) 4箇所 ※作業場直近(屋外)で人の通行等がある場所 4箇所

[付加] f.工事中に、事前調査で特定されなかった石綿含有建材が発見された場合は、直ちに監理者に報告し、その処置方法について監理者の指示を受ける。

番工	・ ・	・ ・	
竣工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
		・ ・	
施工		・ ・	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

改修特記仕様書10　A3:-

意　(通し番号 12)
1 － 12

No. J－241226－A

780×570

9.1.3 石綿含有吹付け材の除去	a.除去工法 ※石綿含有吹付け材を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化した後に除去 ・ b.除去した石綿含有吹付け材等の梱包方法 ※改修標仕9.1.3(2)(イ)(a)～(c)による ・ c.除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化 d.除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分方法 ※改修標仕9.1.3(3)(ア)～(ウ)による ・ e.除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・埋立処分（管理型最終処分場） ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設） [付加] f.埋立処分とする場合の排出形態は特6号によるほか、処分場の受入条件が規定されている場合は、それに従う。
9.1.4 石綿含有保温材等の除去	a.石綿含有保温材の除去範囲 ・設計図による ・ b.石綿含有保温材の除去工法 ※石綿含有保温材等を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化した後に、原形のまま手ばらし ・ c.除去した石綿含有保温材の飛散防止方法 ※湿潤化 ・固形化 d.除去した石綿含有保温材の処分方法 ・埋立処分（管理型最終処分場） ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
9.1.5 石綿含有成形板の除去	a.石綿含有成形板等の除去に伴う養生 ・行う ・行わない b.除去した石綿含有成形板等の処理（石綿含有せっこうボードを除く） ・埋立処分 ・中間処理
9.1.6 石綿含有仕上塗材等の除去 [付加]	a.除去工法 ・設計図による ・ b.除去した石綿を汚泥として処理が必要な場合の措置 ・設計図による ・

11章　サイン改修工事　追補

1節　共通事項

11.1.1 一般事項	a.本章は、建築物室内外及び敷地内に設置する各種案内板、室名表示等のサイン、移動式サイン及び建築物に付設される屋外広告、電飾広告等の改修工事に適用する。 また、1章 各章共通事項と併せて適用する。 b.案内板、サイン等の本体が別途工事の場合であっても、該当する下地等に適用する。この場合、別途工事となる部分の下地材強度等の設計条件を、完成時の引継ぎ書類に明記する。 c.電飾式サイン及び電光掲示板における電気設備工事との工事区分は、見積区分表による。 d.サイン取付けに必要な下地及びその補強工事は、本工事に含む。
11.1.2 基本要求品質	a.サイン工事に用いる材料は、所定のものとする。 b.サインは、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に強固に取り付ける。 c.サインは、設置する建築物の用途及び設置場所に応じた視認性を有するように設置する。 d.サインに記載する文字等は、所定の大きさ及びデザインを有し、ゆがみなくまたバランスよく配置する。 e.サインは、所定の外力や建築物の変形、温度伸縮に対して破損、脱落、有害な振動等がなく、安全なものとする。 f.人が触れる可能性がある場所に設置するサインは、寄り掛りや座り等建築物の用途に応じた通常の使用に十分耐え得る強度を有し、使用時、不慮の衝突等の際の傷害防止に配慮する。 g.電飾式のサインは、光源の色のばらつき等による色むらがないものとする。 また光源の交換が、容易に行えるように設置する。 h.既存サインについては、設計図に記載されたもの以外についても事前に調査し、発注者又は監理者に報告する。 i.異種金属で構成される箇所では、適切な電位差腐食防止処理を行う。詳細は、5.19.1による。
11.1.3 性能	a.荷重条件は、「工事概要書 2-2 構造設計条件」による。 b.耐震要求性能は、「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」によるほか、設計用地震力及び設計用風圧力に対して倒壊、脱落、破損等がないものとする。 c.上記以外の性能値は、設計図書によるほか、定めのない規定は建築基準法ほか、関連法令、日本建築学会制定各種指針の規定及び日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」の各最新版に準拠する。
11.1.4 見本等	a.仕上材は、工事に先立ち見本を提出して、発注者又は監理者の承認を受ける。 b.設計図書に基づき、現場実測による確認のうえ、必要な製作図及び施工図を作成し、監理者の承認を受ける。製作図は、11.4.2b版下原稿の内容を反映させたものとする。 c.実物見本、モックアップ等の製作及び取付けは、次による。 ※製作しない ・次により製作する ・実物見本 （・設計図による ・ ） ・モックアップ （・設計図による ・ ） d.サインの取り付け位置を示した配置図と姿、仕様等の一覧表及び数量表を監理者に提出する。壁面への取り付け高さ、位置、大きさ及び視認性に関連する周辺設備類を明示した展開図を作成する。図面上検討した取り付け位置に障害物がないか、また視認性が適切であるかどうか事前に現場を確認する。監理者の指示がある場合、現場に11.4.2b版下原稿のコピー又は現物サンプルを張り、視認性を確認する。 e.表示面に点字を施す場合は、機能面及び美観面で表示面の素材に適した技法を選択してサンプルを提出し、監理者の承認を受ける。
11.1.5 関連法規及び官公署その他への届出手続等	a.工事の施工、サインの使用開始等に必要な官公署その他への手続は、受注者が速やかに行う。 b.電照式サインで使用する部材はJIS適合品とし、電気用品安全法の適用を受けるものは、その技術基準に適合したものを使用する。

2節　材料及び工法

11.2.1 材料	a.材料は、すべて形状正しく、有害なきず、錆等のない新品とする。 b.主要な材料は、見本を提出し、色調も含めて発注者又は監理者の承認を受ける。 c.材料の種類、品質、形状、寸法、色調、仕上げ等は、設計図による。 d.金物はJIS規格のあるものはこれにより、その種類、材質、仕上げ、構構及びその他の仕様は、設計図による。設計図に記載がない場合は、サインの設置場所に応じて使用上支障がないものとする。 e.使用材料の切断面、切削面及び切り抜き加工面の見え掛かり及び可触部は、手が触れても安全な研磨仕上げとする。 f.外部サインに用いる材料は、延焼の恐れのある範囲や広告物条例等の記載対象の有無にかかわらず、防炎性能を有するものとする。
11.2.2 鋼材及び鋼板類	a.鋼材及び鋼板は、JIS規格品とし、構造部材は構造用材料を使用する。 b.屋外に用いる鋼材で設計図に記載なき場合は、JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZT63以上以上の表面処理を施す。 c.鋼板はJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)による表面処理溶融亜鉛めっき鋼板とし、設計図に記載なき場合は、屋内の場合Z18、屋外の場合Z27相当以上とする。 d.見え掛りとなる鋼材、鋼板類は、原則として塗装を施す。屋外の場合はふっ素樹脂焼付け塗装、屋内の場合はアクリル樹脂焼付け塗装又はポリエステル樹脂粉体塗装を標準とする。いずれも下地調整を入念に行い、下塗、中塗、上塗及び仕上げ塗りの各工程間に、適切な研磨を施す。塗装の仕様は7章(塗装改修工事)による。 e.うるし、油性うるし(カシュー)、発光、防火、防水、耐食、防かび、各種粉体塗装等の残塗料は、設計図による。 f.めっき処理は、生地の研磨、脱脂、防錆等の前処理を完全に行う。
11.2.3 アルミニウム材	a.アルミニウム合金板は、JIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)、アルミニウム押出型材は、JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材)により、それぞれ強度及び表面処理に応じた材質のものとする。 b.アルミニウム及びアルミニウム合金板の表面処理は、5.2.4による。設計図に記載のないものは屋外の場合B-1種、屋内の場合(・C-1種 ※B-1種)とする。塗装の仕様は7章(塗装改修工事)による。
11.2.4 ステンレス	a.ステンレスの種別は、次による。 ※SUS304 ・SUS316 ・SUS443J1 ・ b.ステンレス表面仕上げは、次による。 ※設計図による ・パイプレーション仕上げ ・HL仕上げ（＃150程度） ・ c.ステンレス下地の塗装は焼付け塗装仕上げとし、内部ではアクリル樹脂焼付け塗装、外部ではふっ素樹脂焼付け塗装とする。
11.2.5 樹脂板	a.メタクリル樹脂板は、JIS K 6718とし、次による。 1)板材は、片面マット仕上げとする。 2)接着剤は、重合型接着剤を使用し、接着面に気泡、ゴミ等が入らないものとする。 接着剤はF☆☆☆☆とする。 3)静電気防止処理を行う。 b.硬質塩化ビニル板は、JIS K 6745とする。 c.アクリル変成高衝撃塩化ビニル板の加工は、製造者の仕様による。 d.偏光アクリル樹脂板の加工は、製造者の仕様による。 e.アルミニウムポリエチレン積層板の表面加工は、アルミニウム材に準ずる。焼付けとする場合には、焼付け温度80℃以下とする。 f.強化ポリエステル材は、ガラス繊維補強法とし、設計図に記載がない場合は、仕上げを含めて製造者の仕様による。 g.可触部となる樹脂板の切断面には、R加工を施す。
11.2.6 ガラス	a.ガラスは、5章13節による。 b.鏡ガラスは、透明磨き板ガラス又は透明フロートガラスの銀引き用を使用し、面取り、小口磨きとする。裏面は銀、銅等のめっき引きのうえ防湿塗装(焼付け処理)を施したものとする。既製品を使用する場合は、見本を提出し、監理者の承認を受ける。 c.熱線吸収ガラス鏡、透視鏡、拡大鏡、合わせ鏡及び防湿鏡等特殊な鏡は、設計図による。 d.すべてのガラス取付け用材料は、見本を提出し、監理者の承認を受ける。 e.ガラス及び鏡は、構構式固定を併用する接着方式とする。 f.強化ガラスのガラスのみで自立する工法の場合は、合わせガラスを使用する。 g.線入り板ガラス、網入り板ガラスの切断及び小口処理は、5.13.4による。 ただし、防錆処理は切断面全周に施し、露出部にはステンレスカバーを設置する。 h.大型ガラスサインのガラス小口面及び強化ガラスの小口面は次により保護する。 ・設計図による ※ステンレスFB t=3.0mm
11.2.7 粘着剤付きシート類	a.切り文字やピクトグラムに用いる化粧シートは、サイン用粘着剤付きポリ塩化ビニル製シート等とする。 b.粘着剤付きプラスチック系壁紙 シート幅寸法から生ずる材料取りによる継目の位置及び目地処理方法は、監理者と協議して決定する。仕様は、次による。 1)下地処理は、製造者指定のプライマーを使用する。 2)経年変化を促進しないよう十分に引き伸ばし、ヘラ、ローラー等で圧着する。 3)圧着後常温で約24時間放置し、しわ、ひび割れ、はがれ、気泡等が発生しないことを確認する。
11.2.8 その他の材料及び工法	a.アンカーボルト位置等、サイン本体の取付け用部材との施工調整は、製作前に行う。 b.屋外に設置するサイン及び照明等設備類の取付け下地材は、ステンレス製とし、「工事概要書 2-2 構造設計条件」を満たし、十分な強度をもつ部材とする。 c.サイン搬去部の撤去跡補修については、周辺仕上げ同等材料により補修を行う。補修の範囲は必要な範囲とし、発注者又は監理者と協議して決定する。 d.既存サインで残置して使用するサインについては、清掃を行う。清掃の範囲は清掃可能な範囲とし、発注者又は監理者と協議して決定する。 e.既存サインの塗装塗替えについては、7章(塗装改修工事)による。 f.基礎コンクリートは8章 耐震改修工事による。モルタル等は躯仕15章【左官工事】による。 g.鋼又は鋼合金その他の表面仕上げは、見本を提出し、監理者の承認を受ける。 h.ボルト、ナット及び小ねじ類は14.8.3.dとする。

3節　製作及び取付け

11.3.1 工法	a.サインと取付け下地との調整又は壁面、床面へ取り付けるもの、吊り下げるもの及び連続して並べるものについては、取付け調整代等も十分に考慮して製作し、取付けを行う。 b.ボルト、小ねじ、釘及び座金等の結合用材及び取付け用金物でアルミニウム等の軽金属と接触するものは、ステンレスとする。また必要に応じて十分な電位差腐食防止処理を施す。詳細は5.19.1による。 c.インサート、アンカーボルト、殿込みボルト、ドライブピン、座金、ねじ、木ねじ等の離ねじを必要としないねじ等の取付け用副資材は、JIS規格品とし、その目的に応じた材質形状及び寸法のものとする。アンカー金物類は、15章 改修用アンカー金物取付け工事により、取付け箇所及び工法、施工条件等を十分考慮して選定する。 d.カーテンウォールに取り付くサイン類の補強下地材は、受注者及びカーテンウォール工事専門工事業者の製作及び取付けとし、製作前に十分に調整を行う。また、外装と同じ条件にて性能検討を行う。性能は、11.1.3による。 e.取付け後に位置の微調整が困難な場合は仮付けを行い、適切な治具を用いて水平出し、つら揃え等の位置調整を行ったのち、本付けを行う。 f.製品は、当て板やビニルシート等で適切な養生を行う。

4節　表示方法

11.4.1 文字、絵文字等	a.書体及び絵文字(ピクトグラム)は、設計図による。 b.文字寸法及び圏隔(スペーシング)は、設計図による。
	c.サイン表示は、次による。 ・すべて英文併記 ※指定の部分のみ英文併記（範囲：※設計図による ・ ） ・すべて(4)カ国語併記 ・指定の部分のみ(4)カ国語表記（範囲：※設計図による ・ ） ・(4)カ国語（日本語に加え ・英語 ・中国語 ・韓国語 ・ ） d.外国語併記の場合は、訳語を作成し、齟齬がないことを確認する。 e.グラフィック要素に関して設計図に記載がない場合は、原稿を作成し、発注者又は監理者と協議を行う。 f.表示内容が、発注者の社名、経歴ほか発注者の指定によるものについては、製作表示内容について発注者の承認を受ける。 g.室名表示の内容は、中央監視盤等の設備工事における表示と齟齬がないことを確認する。
11.4.2 レイアウト図	a.文字、図形等の拡大又は縮小は、指定原版を用いてコンピュータにより忠実に再現する。また拡大時における変形は、入念に修正する。 b.版下原稿を用いたレイアウト図の作成は、原寸大又は2分の1縮小サイズとする。 またフォントに関しては、サンプルを提出し、監理者の承認を受ける。
11.4.3 スクリーンプロセス印刷（シルクスクリーン印刷）	a.製版は、コンピュータ制御による。 b.インキは、製造者の仕様により、印刷下地材との付着性能を確認したものとする。 c.インキの退色堅ろう度は、10年相当以上の暴露試験により性能が確認されたものとする。 d.スクリーン原板は、フレームに張られた状態で液剤洗浄し、建築物完成引渡し後2年間保存する。
11.4.4 インクジェット出力プリント	a.製版は、コンピュータ制御による。 b.塗料又は染料は、製造者及びアッセンブル製造者の仕様による。仕上りの確認のためプリント見本を提出し、監理者の承認を受ける。 c.プリント下地材は、付着性能が優れたものを用いる。 d.ラミネート処理は、熱による変形及びはく離が生じないよう適切な処置を行って圧着する。
11.4.5 コンピュータ制御シートカッティング法	a.材料は、11.2.7粘着剤付きシート類による。 b.製作用原稿に基づいてシートを切り抜き養生シートに転写して、変形及びはく離が生じないよう適切な処置を行って下地に張り付ける。
11.4.6 箱文字	a.原稿に基づき指定された厚みの金属板を溶接又は鞴付け制作し、表面仕上げは設計図による。 b.表面の指定色がある場合は、屋外用耐候性カラーシートを張り付ける。 c.設計図に記載のない場合、金属板の厚みは1mm以上とする。
11.4.7 切り文字	a.原画に基づき指定厚みの金属板、アクリル板、ABS樹脂板等をレーザーカットやウォータージェット等にて製作する。 b.表面仕上げは設計図による。
11.4.8 鋳造文字	a.原画に基づき、木型製作又は鋳型製作を経て指定合金で製作品を鋳造する。 b.屋外使用の場合は、錆の出ないアルミニウム、ステンレス及び銅合金とする。 c.表面仕上げは設計図による。
11.4.9 殿込み文字	a.指定された材質と厚みの板に、原画に準じて指定された深さで文字や図形を殿込み製作する。 b.表面仕上げは設計図による。

12章　シックハウス対応　追補

13章　昇降機設備改修工事　追補

改修標仕　第9編　昇降機設備工事

改修標仕　第2章　普及型エレベーター	追補
改修標仕　第3章　一般エレベーター(乗用､寝台用､人荷共用及び荷物用)	追補
改修標仕　第4章　非常用エレベーター	追補
改修標仕　第5章　小荷物専用昇降機	追補
改修標仕　第6章　エスカレーター	追補

14章　機械式駐車設備改修工事　追補

15章　改修用アンカー金物取付け工事　追補

1節　共通事項

15.1.1 一般事項	a.この章は、建築物の鉄筋コンクリート構造又は鉄骨鉄筋コンクリート構造の躯体に取り付ける非構造部材及び部品、機器等を取り付けるためのアンカー金物の取付け工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。ただし、鉄筋コンクリート構造の躯体を新設する部分における設置方法は、フレッシュコンクリートに打ち込む先付け方式を原則とする。
15.1.2 基本要求品質	a.アンカー金物取付け工事に用いる材料は、所定のものとする。 b.構造躯体の所定の位置に所定の寸法で確実かつ堅固に取り付けられ、所定の耐力を有し、腐食や緩み等耐久性を損う欠点を生ずるおそれがないものとする。 c.取り付けられる製品及び部材類に対し、適切な位置に設ける。 d.アンカー金物埋込み部のコンクリートに、破損やひび割れ等欠陥がない。 e.あと施工方式のアンカー金物は、防水層やコンクリート内の鉄筋や埋設配管類に損傷を与えないように施工する。

2節　材料

15.2.1 材料	a.材料の品質は、次による。 1)頭付きアンカーボルトは、JIS B 1198による。 2)鉄筋アンカーボルトは、JIS G 3112又はJIS G 3117による。 3)基礎ボルトは、JIS B 1178による。 4)インサート金物は、鋼製又は鋳鋼製で錆止め処理を施したものとする。 5)金属系あと施工アンカーボルトのボルト部は、JIS G 3101、JIS G 3112又はこれらと同等以上の品質を有するものとする。金属系アンカーボルトの定着部(スリーブ)は、JIS G 3101、JIS G 3123又はこれらと同等以上の品質を有するものとする。 6)接着系あと施工アンカーボルトのボルトは、JIS G 3101、JIS G 3112又はJIS G 4051による。固着剤は、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂又はセメント系とする。 7)水湿及び腐食のおそれのある部分に使用するアンカー金物は、ステンレス製(SUS304又はSUS316)又は溶融亜鉛めっき(膜厚49μm以上)を施したものとする。 b.アンカー金物の露出部は、錆止め処理を行う。 c.材料、工法の指定 ・あり ・なし

施工箇所	アンカー金物の種別、呼び径	埋込み深さ L(mm)	許容耐力(kN/本) 引張耐力	許容耐力(kN/本) せん断耐力
図示	接着系（無機系）M12	100	34	26

3節　施工

15.3.1 材料及び工法の選定	a.アンカー金物は、設計図に記載がある場合を除きフレッシュコンクリートに打ち込む先付け方式を原則とする。設計図書に記載が無い場合でやむを得ずあと施工方式による場合は、監理者の承認を受ける。 b.アンカー金物の種別、材料、形状、寸法は、強さ、耐久性及び施工性等を考慮し、品質を証明する資料（JCAAの認定品等）を監理者に提出する。 c.あと施工アンカー施工における有資格者の指定は、次による。 ※指定あり ・指定なし 施工管理技術者 ※あと施工アンカー技術管理士 ・あと施工アンカー主任技士 技能者 ※第1種あと施工アンカー施工士 ・特2種あと施工アンカー施工士 ・第2種あと施工アンカー施工士
15.3.2 荷重、外力及び強度算定	a.アンカー金物に作用する外力は、次による。 1)地震力については、「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」に準じて算定したものとする。ただし、建築物の構造体から吊り下げられる懸垂物状の機器や工作物等については、日本建築センター「懸垂物安全指針」を参照して定める。 2)風荷重については、「工事概要書 2-2 構造設計条件」により算出したものとする。 b.アンカー金物の許容引張力、許容せん断力は、日本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」[第4編 各種アンカー設計指針]及び「建築物の天井脱落対策に係る技術基準」に準じて算定する。ただし、信頼できる資料によって所要の耐力を満足することが確認できる場合は、この限りでない。 c.日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」による建築設備機器の耐震クラスの指定は、「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」による。 d.アンカー金物の最大耐力が、定着するコンクリート躯体のコーン破壊で決まる場合の安全率は、表15.3.1に示す値以上とする。 表15.3.1 アンカー金物の安全率

アンカー金物の種別	長期荷重	短期荷重
頭付きアンカーボルト 鉄筋アンカーボルト 基礎ボルト 金属系あと施工アンカー 接着系あと施工アンカー	3	2
インサート金物	5	3

注)1.アンカー金物の許容引張力、許容せん断力は、上記b.号で求めた耐力及び信頼できる資料に基づく値とする。
2.製造者の規定する安全率がこの表に示す値を超える場合は、その数値とする。
e.アンカー金物の間隔及びはしあき寸法が十分でない場合は、コンクリートのコーン状破壊面を考慮して許容引張力、許容せん断力を定める。
f.引張力とせん断力を同時に受けるときは、その組合せ効果を考慮して算定する。
g.取付け部材から構造躯体までの力の伝達について検討を行い、その安全性を確認する。
h.軽量コンクリートにアンカー金物を設ける場合は、許容引張力、許容せん断力を10%低減させる。
i.施工計画書には、アンカー金物の許容引張力、許容せん断力結果、又はそれらを確認しうる信頼できる資料、荷重に対する安全率一覧表を添付する。

15.3.3 アンカー金物の埋込み	a.振動を受けるアンカー金物について、あと施工方式による場合は、接着系あと施工アンカーの締付け方式とし、所定のボルト軸力を導入したのち二重ナットを設けるなど、振動による抜出しや緩みを生じないような措置を講ずる。 b.アンカー金物の埋込み長さ及び穿孔径は、製造者の仕様による。 c.アンカーボルトの間隔やはしあき寸法、埋込み長さは、ボルトの許容引張力、許容せん断力に影響するので、所要寸法以上であることを確認のうえ施工する。
15.3.4 先付け方式のアンカーボルト	a.頭付きアンカーボルトのベースプレートへの取付け要領は8.16.4による。 b.箱抜きアンカーを用いる場合は、かんざし筋を用いるなど引抜きに対して有効な措置を講ずる。 c.アンカーボルトの露出部は、曲がり、ねじ山のつぶれ、錆及び汚れ等がないように適切な養生を行う。 d.インサート金物を木製型枠に取り付ける場合は、3本以上釘止めできるものとし、型枠解体後に釘を処理と錆止めを行う。 e.インサート金物は、工事種別(建築、電気、空調、衛生等)ごとに色分けを行う。
15.3.5 あと施工方式のアンカーボルト	a.金属系あと施工アンカーボルト 1)金属系あと施工アンカーボルトの施工時期は、コンクリートの強度が設計基準強度に達したのちとする。 2)躯体の誘発目地等コンクリートにあらかじめひび割れが予想される箇所の付近には、施工しない。 3)既にひび割れを生じている箇所では、ひび割れをコンクリートの端面とみなして必要なはしあきを確保する。 4)穿孔用ドリルは、穿孔深さと直角度を保つことのできる治具を使用する。 5)穿孔中に鉄筋や配管が干渉し所定の穿孔ができない場合、監理者と協議のうえ穿孔位置変更等の処置を講ずる。 6)穿孔後の孔内は、取付け前に十分に清掃する。 b.接着系あと施工アンカーボルト 1)常時引張り力を受ける部位には原則として使用しない。 2)接着系あと施工アンカーボルトの固着剤は、カプセル型を原則とし、耐薬品性や耐熱性等の施工条件を考慮して選定する。 3)施工前のコンクリートの確認及びコンクリートの穿孔は、前a号1)から6)による。 4)穿孔部は、十分乾燥したのち施工を行う。 5)横向き施工を行う場合は、専用の固着剤を使用する。 6)固着剤は冷暗所で保管し、使用期限を過ぎたもの及び流動性の変化したものは使用しない。 7)アンカーボルトは、埋込み部までねじを切ったもの又は異形棒鋼を使用する。カプセル型の場合は、先端角度45°内外でカットしたものを使用する。 8)取付け後、製造者の指定する時間内はアンカーボルトに荷重を加えない。 c.あと施工アンカーボルトの止水処理 雨掛りとなるあと施工アンカー部分では、取合い部分にシーリングを行い、止水処理を行う。 d.防水保護コンクリートへのあと施工アンカーは行わない。やむを得ずあと施工アンカーとする場合は、防水層、鉄筋、埋設配管類に対し損傷影響がない旨の資料を作成し、監理者と協議する。

4節　検査

15.4.1 検査	a.先付け方式によるアンカー金物は、形状、寸法、取付け位置及び固定状況等を確認する。 b.あと施工方式によるアンカー金物は、その全数について、形状、寸法及び埋込み深さを確認したうえ、テストハンマー等で打撃を与え、正常で緩みのないことを確認する。なお、全ねじ筋の場合は、監理者との協議により確認方法を決定する。 c.あと施工アンカーの引抜き耐力確認試験 ※実施する ・実施しない 1)試験方法 ※非破壊試験(機械式簡易引抜試験機による引張試験) ・破壊試験(試験用アンカーによる引抜試験) 2)あと施工アンカーの非破壊検査による引抜き耐力確認試験要領は、8.12.7及び建築改修工事監理指針による。

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	
		. .	

恵本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27	検図者：岡田 宏介

椙山女学園／星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	（通し番号 13） 1 － 13
改修特記仕様書11	A3:-
No. J－241226－A	

780×570

項目		建築	電気設備	空調設備	衛生設備		別途	備考
共通	工事用の電力及び上下水道既設分岐工事	○	○	○	○		○	各工事別
	工事用の電力及び上下水道使用料金						○	
	工事上の各種申請届出費用	○	○	○	○			各工事別
	停電作業時の仮設電源設置		○					
既存躯体貫通	既存コンクリート床及び壁孔あけ部の鉄筋・埋設配管等のX線探査調査	○	○	○	○			各工事別
	既存コンクリート床及び壁孔あけ	○						
	既存コンクリート床及び壁孔あけの補強	○						
	既存コンクリート床及び壁孔のモルタル埋め戻し	○						
既存躯体以外の開口及び貫通	新設コンクリート床及び壁の貫通スリーブ及び額入れ（予備含む）	○	○	○	○			各工事別
	同上補強	○						補強が必要な開口寸法は補強設計図による
	同上貫通孔あけ箇所の孔埋め及び補修	○	○	○	○			各工事別
	天井付き各種器具の開口、取付枠及び補強	○						墨出しは各工事別
	壁の直付各種器具取付枠及び補強	○						墨出しは各工事別
	工場製作間仕切の開口、取付枠及び補強	○						
	現場製作間仕切の開口、取付枠及び補強	○						墨出しは各工事別
	間仕切壁開口部の孔埋め及び補修	○	○	○	○			各工事別 区画壁の場合には区画貫通処理を含む
点検口ガラリ	チャンバーボックス（保温工事含む、接続アングルとも）			○				
	レタンガラリ	○						
	点検口（天井及び床）	○						
設備工事等	LAN用配管及び端子盤		○					
	同上配線及び端子（成端含む）		○				○	設計図による
	既存ダクト及び配管等の撤去及び貫通部の孔埋め	○						
防災設備、消火設備等	消火栓ボックス扉　再塗装	○						
自動ドア開閉装置	駆動装置及び感知装置	○						
	同上層の配管・配線工事	○						
	同上電源用一次側配管・配線工事		○					
	同上中央監視盤への接続工事		○	○				設計図による
その他	植栽工事	○						
	サイン工事	○						
	ロールスクリーン	○						
	ロールスクリーンボックス	○						
	カーテン	○						
	カーテンレール	○						
	消火器						○	
	同上設置用ボックス	○						
解体及び撤去（廃棄処分を含む）	内装仕上げ及び下地（床、壁及び天井）	○						
	同上に取付く設備機器類（スイッチ、コンセントプレート、照明器具、スピーカー、吹出し口、吸込口、排煙口及び感知器等）	○						
	造作類、固定された流し台、作業台、吊り戸棚、洗面パック、鏡、カウンター、掲示板、案内板、黒板、カーテンレール及び洗面台等	○						配線の取り外しは電気工事 衛生配管の取り外しは衛生工事

項目	建築	電気設備	空調設備	衛生設備		別途	備考
衛生器具（便器、洗面器及び汚物流し等）	○			○			水栓・電気温水器は衛生設備工事
軽鉄ボード壁内　配管・配線工事		○	○	○			設計図による
天井内　配管・配線工事及びダクト工事（保温材共）		○	○	○			設計図による
再使用機器、器具の取外し及び再取付け調整	○	○	○	○			設計図による
不用な什器備品の搬去処分、残存する什器備品の移設保管						○	

共通事項

a.本表は本工事に用いる内外装仕上げを一括して表す。各一覧表・材料表に記載の符号等は、本表以外の設計図にも適用する。
b.仕上・下地共に不燃材とする。
c.コンクリートと軽鉄下地との壁取合部には化粧目地を設ける。
d.下地は軽鉄下地以降を示し、下地せっこうボードは仕上として種別する。
e.天井下地は軽量鉄骨下地とする。
f.床仕上げがビニルタイル・ビニルシートや塗り床等の場合の下地は、コンクリート金ごて仕上げとする。
g.使用する建築材料はF☆☆☆☆とする。
h.床スラブのクラック補修を床改修範囲積の2%を見込む。（クラック充填材程度）

塗装一覧表

符号	名称
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り
CL	クリヤラッカー塗り
NAD	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り
EP-G	つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
EP	合成樹脂エマルションペイント塗り
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り
WP	木材保護塗料塗り
OS	オイルステイン塗り
OC	オイルフィニッシュ仕上げ
MO	モルタル仕上
MT	薄膜モルタル塗
A-BE	アクリル樹脂焼付け塗り
U-BE	ウレタン樹脂焼付け塗り

仕上材符号一覧表

	符号	名称
床・壁・天井	RC-A	コンクリート打放仕上げ
		（縁仕 表6.2.4 A種）
	RC-B	コンクリート打放仕上げ
		（縁仕 表6.2.4 B種）
	RC-C	コンクリート打放しのまま
		（縁仕 表6.2.4 C種）
	LGS	軽量鉄骨下地
	VT	ビニル床タイル
	VS	複層ビニル床シート
	TC	タイルカーペット
	RW吹付	吹付けロックウール
	GW	グラスウールガラスクロス付ボタン押え
	DR	ロックウール化粧吸音板
	GB-R	せっこうボード
	GB-D	化粧せっこうボード
	FK	繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板)タイプ
	WB	木質系セメント板
	VC	ビニルクロス
幅木	V	ビニル巾木
	W	木製巾木
	ABS	樹脂巾木
	S	ステンレス巾木
	PVC	化粧塩ビシート巾木
見切	AL	アルミ見切縁
	V	ビニル製見切縁
	SUS	ステンレス見切縁

材料表

種別	部位	名称（符号）	品質・規格	形状・寸法	備考（程度）
内装	床	磁器質タイル	床用磁器質タイル(防滑_滑り抵抗値0.47以上)	600×300　粗目	名古屋モザイク工業 センシテッレFGS-U6820G（程度）
		薄膜モルタル塗（MT）	下地・床用コテ押さえ左官材 （全面グラスファイバーネット敷設、カチオンレベリング）	t=1.0以上	アイカ工業㈱ クライマテリアモルタルアートフロア仕様（程度）
		無釉タイル ※鋼製床組部	せっ器質無釉タイル接着貼(防滑)	290×50　t15	巌部製陶 クレマイスター特注色4色ランダムミックス(程度）
		タイルカーペット ※吸音ルーバー部天端塞ぎ	ループパイル、BCFナイロン	500×500×6.5	TOLI GA100W（程度）
		床点検口	磁器質タイル仕上用	600□	ナカ工業㈱　床点検口ニューハッチ　NHEⅡ-600　SGO（程度） タイル厚15ｍｍ対応品
	巾木	樹脂巾木	軟質プラスチック+ブラックH.L 下地不陸調整とも	H=40	積水樹脂プラメタル㈱ メタカラー巾木SK-FBフラットバー発色タイプ(程度）
	壁	せっこうボード（GB-R）	不燃	t=12.5	
		木パネル	構造用合板t=12下地　オーク	t=5/7/9.W=20.L=1000	UC　乱張 ウレタン1液艶
		薄膜モルタル塗（MT）	不燃仕様コテ押さえ左官材 （全面グラスファイバーネット敷設、カチオンレベリング）	t=1.0以上	アイカ工業㈱　クライマテリアモルタルアートコントラスト仕上　JM-35 （認定番号：NM-8572）（程度）
		無釉タイル ※鋼製床組部	せっ器質無釉タイル接着貼	290×50　t12	巌部製陶 クレマイスター特注色4色ランダムミックス(程度）
		壁点検口	フレームレス壁点検口	600□	カイダーベースボード工業 ノンフレームハッチ（壁付用）（程度）　1カ所
	天井	せっこうボード（GB-R）	不燃	t=12.5	
		ロックウール化粧吸音板（DR）	不燃	t=12	吉野石膏 ST-615　スターダスト柄（程度）
		薄膜モルタル塗（MT）	不燃仕様コテ押さえ左官材	t=1.0以上	アイカ工業㈱　クライマテリアモルタルアートコントラスト仕上　JM-35 （認定番号：NM-8572）（程度）
		天井点検口A	フレームレス天井点検口	600□	カイダーベースボード工業 ノンフレームハッチ（天井用）（程度）
		天井点検口B	アルミ製額縁型　ホワイトタイプ	600□	地下1階13カ所、1階2カ所
		天井丸型点検口	アルミダイキャスト　ホワイトペイント	内枠（外径）φ522	株式会社ユニオン UCP-02（程度）
	その他	鋼製床組（階段、スロープ部含む）	鋼製床　スチールフロアー(屋内) 許容荷重：5580N/㎡	H=0～800	桐井製作所 GTダイレクト（程度）
		吸音ルーバー	高密度グラスウール（不燃NM-4887/NM-5857） 取付金物共	30×150	ヒガノ株式会社（シーレックス） バッフル吸音ルーバー　ガラス不織布＋単色塗装（特注色）（程度）
		吸音パネル	高密度グラスウール（不燃NM-4887/NM-5857）	t=30、1200×2400	ヒガノ株式会社（シーレックス） バッフル吸音壁パネル　ガラス不織布＋単色塗装（特注色）（程度）
		見切縁（V）	塩ビ製		創建 CAP-1208（程度）
		アルミルーバー	アルミニウム合金製内外装ルーバー アルマイト陽極酸化塗装複合皮膜A1種相当		理研軽金属工業 ガラリタイプ　SHGF-100　標準色（程度）
		ガラスフィルム	目隠しフィルム、乳白色		住友3M ウィンドウフィルム　ミルキーホワイト（程度）
		メラミンポストフォーム	メラミン化粧板（耐水MDF芯材）小口Rポストフォーム加工	t=30,60	アイカ工業　ポストフォームカウンター（程度） Mタイプ MDF（耐水）
		人工大理石	アクリル系人工大理石	t=12	アイカ工業　コーリアン カウンター：シラスホワイトⅡKC-ACR2　シームレス加工（程度）
		PVC	粘着剤付プラスチック系壁紙	不燃	サンゲツ　リアテック（程度）
		メラミン化粧合板			アイカ工業　（程度）
		ロールスクリーン	防炎品		タチカワブラインド　ラルクシールド　ディズ遮熱RS-1292アイボリー（程度） ウエイトバー袋縫い、チェーン操作、ほか専用金物一式
		ストリングスカーテン	防炎品		株式会社キヌガワ ストリングスカーテン　2倍ヒダ　STD3グレー（程度）
		埋込カーテンレール	スクエアキャップ、カーテンバトンクリア含む		トーソー株式会社 シェロライン　ホワイト　（程度）
		椅子用張地			チェルシーインターナショナル　クリプトン張地　CP238（程度）
		ポリエステル系生地			テトロン綿（程度）
		荷物掛フック	既製品	天付：ステンレス製　H=47 壁付：ポリアミド製　H=72	スガツネ工業　天付：HJ-50S　サテン仕上（程度） 壁付：477-90-060-86　サンド色（程度）
		消火器ボックス	床置きタイプ		UNION　UFB-3F-3027（程度）2カ所
		ステンレス製グレーチング	歩行用、細目ノンスリップ	W=28、L=1989	カネソウ　SEDS-VU　0220P（程度）

撤去仕上（既設）

室名	区分	床	基準FLからのレベル	区分	巾木	(Hmm)	区分	壁	仕上	見切縁	区分	天井	天井高	備考
食堂（東側）	○	テラータイル張り	±0	△	テラゾー	100	○	GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付	−	V	○	GB-Rt12.5下地	7,700	窓際カウンター、手すり
	□	テラータイル張り	±0		ブロック巾木			一部50角タイル張り				リブ岩綿吸音板t19		造作照明カバー
												ノ岩綿吸音板t9貼分け		プランターBOX
											△	GB-Rt12下地		
												岩綿吸音板t19		
食堂（西側）	□	テラータイル張り	±0	△	テラゾー	100	○	GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付	−	V	△	GB-Rt12下地	3,150	窓際カウンター、
					ブロック巾木			一部50角タイル張り				岩綿吸音板t19		トレーカウンター
食堂（出入口）	□	テラータイル張り	±0	△	テラゾー	100	○	GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付	−	V	△	GB-Rt12下地	3,150	手洗い
					ブロック巾木			一部50角タイル張り				岩綿吸音板t19		
											△	一部光天井		

改修仕上

注記　＊仕上残置の部分で改修仕上に仕上明記のある場合は改修仕上を適用する
＊改修範囲に面する建具、三方枠、消火栓、制御盤等その他鉄部は再塗装（SOP）を見込む

室名	区分	床	基準FLからのレベル	区分	巾木	(Hmm)	区分	壁	仕上	見切縁	区分	天井	天井高	備考
食堂（東側）	○	テラータイル張り	±0	●	不陸調整の上	40	○	GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付	MT	V	○	GB-Rt12.5下地	7,700	
	●	無釉タイル	+800		樹脂巾木			一部50角タイル張り				リブ岩綿吸音板t19		
			+320				●	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー				ノ岩綿吸音板t9貼分け		
	●	MT	±0				●	MT			●	GB-Rt12.5下地EP	3,150	
												+吸音ルーバー		
食堂（西側）	●	レベル調整モルタル	±0	●	不陸調整の上	40	○	GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付	MT	V	●	DR	3,150	カウンター、
		の上磁器質タイル	±0		樹脂巾木			一部50角タイル張り			●	GB-Rt12.5下地EP	3,150	四方枠・三方枠再塗装
	●	MT					●	MT＋吸音ルーバー				+吸音ルーバー		ストリングスカーテン
							●	MT		V				+埋込カーテンレール
														アルミルーバー
														+ロールスクリーン
食堂（ホール）	●	MT	±0	●	不陸調整の上	40	○	GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付	MT		●	DR	3,150	手洗いカウンター（設備工事
					樹脂巾木			一部50角タイル張り			●	GB-Rt12.5下地EP	3,150	・鏡
							●	木パネル				+吸音ルーバー		
							●	MT			●	MT		

凡例	撤去・改修区分						
	黒字：既設		青字：撤去		赤字：改修		
	○	既設のまま	△	既設仕上全面撤去	●	改修（下地処理共）	
			▲	既設下地及び仕上全面撤去			
			□	既設仕上一部撤去			
			■	既設下地及び仕上一部撤去			

審工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	
		. .	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
緒垣　美江　一級建築士

日建設計


2026.03.27　検図者：岡田　宏介

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事
工事区分表・仕上共通事項・材料表・内部仕上表（撤去・改修）


（通し番号 14）
1 － 14

No. J－241226－A

01	1階平面図（撤去）	A3:1/300	青字は撤去範囲を示す	は改修範囲外を示す



02	1階平面図（改修）	A3:1/300	赤字は改修範囲を示す	は改修範囲外を示す



番号	床 撤去内容	番号	壁 撤去内容	番号	建具 撤去内容	番号	その他 撤去内容
あ	テラータイル仕上・下地撤去			Ⓐ	アルミ製建具 一部ガラス及び下枠撤去	ⓐ	窓際カウンター撤去
				Ⓑ	アルミ製建具 両開き戸撤去	ⓑ	手洗い撤去
				Ⓒ	アルミ製ガラリ ALG-5 撤去(枠残置)	ⓒ	ステンレスカウンター撤去
						ⓓ	ステンレス手すり撤去
							L=2m×3ヶ所、12.6m×1ヶ所、4.3m×4ヶ所
						ⓔ	塞ぎパネル撤去 1.2×2.5=3㎡

番号	床 新設内容	番号	壁 新設内容	番号	建具 新設内容	番号	その他 新設内容
あ	磁器質タイル	ア	LW1：(LGS+GB-R12.5下地)MT仕上	Ⓐ	ステンレス製FIX付両引き自動ドア SSD-1	ⓐ	窓際ハイカウンターH=920
い	鋼製床組(H=800)の上無釉タイル		(天井まで立上げ)	Ⓑ	アルミ製ランマ+FIX付両引き自動ドア AD-1	ⓑ	カウンターH=720
う	鋼製床組(H=320)の上無釉タイル	イ	LW2	Ⓒ	スチール製片開きガラリ SG-1	ⓒ	メラミンポストフォームカウンター
え	MT仕上	ウ	LW3	Ⓓ	既設扉再塗装(外部DP-U、内部SOP)	ⓓ	ステンレスカウンター
お	床見切り縁 ステンレス目地棒					ⓔ	四方枠再塗装(SOP)
か	床点検口					ⓕ	三方枠・照明BOX再塗装(SOP)
±0	1FLからの仕上レベル		＊仕上は展開図参照				

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	

惠本 涼太郎 一級建築士
山上 直哉 一級建築士
羽部 裕子 一級建築士
緒垣 美江 一級建築士

日建設計

2026.03.27 検図者：岡田 宏介

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事


平面図（撤去・改修） A3:1/300

意 （通し番号 15）
1 － 15

No. J－241226－A

01 1階平面詳細図（改修）


A3:1/100　　は改修範囲外を示す



02 鋼製床組階段部断面詳細図

1/20


＊壁との取合部はクリアランス20mm確保すること。



＊鋼製床組：桐井製作所　GTダイレクト階段部標準納まり（程度）

03 鋼製床組スロープ部断面詳細図

1/20




＊鋼製床組：桐井製作所　GTダイレクト　スロープ部標準納まり（程度）

04 a-a'断面図


1/60

＊腰壁H=1200は全て下記の鉄骨下地を見込むこと。
柱C-100×50×20×2.3@900,
柱脚：BPL-6x150×250, ABolt2-M12, 接着系あと施工アンカー埋込長さ100
斜材L-65×65×6@900,
柱脚：BPL-6x100×200, ABolt 2-M12, 接着系あと施工アンカー埋込長さ100
＊2口コンセントと荷物掛フックは机1ヶ所につき2セットとする。
＊腰壁及び階段スロープの無釉タイルの出隅は45°トメ加工とする




05 b-b'断面図

1/60



06 吸音ルーバー天井詳細図

1/60



看工			
設工			
監理			
施工			

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27	検図者：岡田 宏介


椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

平面詳細図（改修）・部分詳細図　A3:1/100・図示


（通し番号 16）
1 － 16

No. J－241226 － A


01 東立面図（撤去） A3:1/400 は既設撤去範囲を示す




02 東立面図（改修） A3:1/400 は改修範囲を示す




03 A-A' 断面図（撤去） A3:1/400 は既設撤去範囲を示す




04 A-A' 断面図（改修） A3:1/400 は改修範囲を示す



05 B-B' 断面図（撤去） A3:1/400 は既設撤去範囲を示す



06 B-B' 断面図（改修） A3:1/400 は改修範囲を示す



Key Plan

審工	. .	. .	
検工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	

惠本 涼太郎 一級建築士
山上 直哉 一級建築士
羽部 裕子 一級建築士
稲垣 美江 一級建築士

日建設計

2026.03.27 検図者：岡田 宏介

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

立・断面図（撤去・改修） A3:1/400

意 （通し番号 17）
1 － 17

No. J－241226－A

01 建具特記仕様書　A3: -

建具の種類と符号

符号	種類	符号	種類	符号	種類
AD	アルミニウム製戸	LD	鋼製軽量戸	AW	アルミニウム製窓
SD	鋼製戸	LD-S	標準型鋼製軽量戸	SW	鋼製窓
SD-S	標準型鋼製戸	SSD	ステンレス製戸	AG	アルミニウム製がらり

ガラスの種類と符号

符号	種類	符号	種類	符号	種類
FL	フロート板ガラス	L	合わせガラス		
T	強化ガラス	D	複層ガラス		
HS	倍強度ガラス	LE	Low-E複層ガラス		

建具金物などの種類と仕様

注)・建具金物などの仕様は下記とし、製造者・品番は同等品以上とする。
・建具の大きさ・重量に適した品番を選定する。

区分	符号	種類	材質・性能など	製造者・品番	備考
錠・締り金物	PD	本締り錠	框戸、自動ドアなどは、納まり寸法に応じて同等性能品から選定する。	美和TRF・MDAシリーズ程度 美和DHシリーズ程度	
	CP	シリンダー箱錠	パックセット <握玉> ※強 以上 ■・64 以上 ・60 以上 <レバーハンドル> ・強 以上 ■※64 以上 ・50 以上	美和OLTシリーズ程度 ゴールAH・AHLシリーズ程度 美和LHSシリーズ程度 美和MHSシリーズ程度	
	-E	電気錠(シリンダー錠)		美和ALRシリーズ程度	
支持金物	H	丁番	室内の丁番の軸(■鋼製、ステンレス製)	堀2842(6インチ)程度	
	PH	ピボットヒンジ(枠付け)		リョービジオプロピボットヒンジ程度	
自閉装置付き支持金物	FH	フロアヒンジ	形式 ◎浅型 ・一般型 防水仕様 ・防水型 ◎一般型 カバー材質( )		
	HC-1	ヒンジクローザー(中心吊)		日東工器オートヒンジ程度	
自閉装置	DC	ドアクローザー	・パックチェック調整、ラッチング調整、ディレードアクション調整付き	リョービジオプロシリーズ程度	
ハンドル・把手類	LH	レバーハンドル		ユニオン UL1007-003S程度	
	HH	掘込引手		図示	
	DH	ドアハンドル		ユニオン T1171-01-001-L600程度	
その他	DS	戸当り		ユニオンUT-260-53-ALS程度	

共通事項

・本表は建具関連の符号・標準枠納まりなどを示しているが、本表に記載のない仕様は標準仕様書・特記仕様書(16章・20章・9章・14章・18章)を適用する。
・トイレブース、SK戸、戸棚、カウンター戸その他これらに類する建具は別図によるものとし、本表には含まない。
・本表に記載の符号などは、本表以外の設計図にも適用する。
・建具表備考欄に 防 特 不 とあるのは、防火設備・特定防火設備・不燃建具を示し、開き戸はノンストップクローザー、埋込み戸は煙感知器連動閉鎖装置付きとする。
・建具表にない建具(家具に付属する建具など)は、平面詳細図・展開図・部分詳細図による。
・表中、※印を付した事項を適用する。・印を◎にした場合は、◎印を優先して適用する。
・◉◎印とした場合は、両方を適用する。
・既設壁面に建具を新設する場合は、開口補強及びそれに伴う天井撤去・復旧を見込む。

建具の符号(平面図の記載例)

防災建具種別 ※ (防、特、不) ― 建具の種類 整理番号

くつずりの材質、形状と符号

符号	材質
ST-	ステンレス製

可動部分の気密性と符号


符号	仕様
SAT	特任16.3.2 f.による。
AT	特任16.3.2 g.による。
PAT	特任16.3.2 h.による。


枝符号	1	2	3	4
	目地棒	戸厚幅	建具枠幅	建具枠幅

02 建具表　A3:1/200


青字は撤去範囲を示す　・赤字は改修範囲を示す


使用場所	符号・形式・機構		内法寸法(WxH)	ガラス	材質程度・仕上げ	金物類 支持金物+自閉機構	金物類 ハンドル類	金物類 錠	性能	備考(枠・付属品等)
1食堂(東側)	既設 ALW 9	アルミ製 外倒し、嵌殺し窓	4,180×6,910	FL-10	電解着色	H	LH	—	AT ST-3	オペレーター ガラス・下枠撤去
	新設 SSD 1	ステンレス製 両引き自動ドア	2,620×2,350	T-8	U-BE	上吊金物一式 付属金物一式	—	CP		衝突防止マーク付、安全光線上下2段式 ガラス部飛散防止フィルム張り 停電時及び火報発報時連動解錠手動開閉動作可能 枠見付15mm以下、 巾木高さ40mm(扉部85mm)(PHL)
1ホール	既設 ALD 2	アルミ製 ランマ+FIX付 両開きガラスドア	13,135×3,135 1,220×3,135	FL-8	電解着色	—	—	—		改修に伴う床ハツリ及び現状復旧を見込むこと フロアヒンジ・吉摺撤去 無目・扉・ガラス撤去
	新設 AD 1	アルミ製ランマ+FIX付 両引き自動ドア	3,260×3,150	T-6	電解着色	上吊金物一式 付属金物一式	—	CP		衝突防止マーク付、安全光線上下2段式 ガラス部飛散防止フィルム張り 停電時及び火報発報時連動解錠手動開閉動作可能 枠見付15mm以下、センサー天井埋込 巾木高さ40mm(扉部85mm)(PHL)
1食堂(西側)	新設 SG 1	スチール片開きガラリ	700×2,900	-	電解着色	—	PH	CP	—	







03 SSD 1 建具詳細図　は改修範囲外を示す　1/30









04 AD 1 建具詳細図　は改修範囲外を示す　1/30







看工	. .	. .	
検工	. .	. .	
監理		. .	
施工		. .	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
緇垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者:岡田 宏介


椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

建具共通事項・建具表・建具詳細図　A3:1/200・30

意　(通し番号 18)
1 − 18

No. J − 241226 − A

01 天井伏図（撤去） A3:1/200 ：天井下地・仕上材及び電気・設備機器撤去 ：改修範囲外




番号	天井 撤去内容
あ	GB-Rt12下地岩綿吸音板t19、電気・設備機器撤去

番号	その他 撤去内容
a	造作照明カバー、照明器具、スチール板、プランターBOX撤去
b	ブラケット照明撤去　4カ所
c	光天井撤去
d	カーテンボックス撤去

記号	凡例
	ライン照明撤去
	天井点検口撤去
	空調吹出口撤去
	空調プリーズライン撤去
	スピーカー撤去
◎	感知器撤去

02 天井伏図（改修後） A3:1/200 ：天井下地・仕上材及び電気・設備機器新設 ：改修範囲外



番号	天井 改修内容
あ	DR
い	吸音ルーバー
う	MT仕上
え	GB-Rt12.5+EP

番号	その他 改修内容
a	ストリングスカーテン+カーテンレール
b	アルミルーバー+ロールスクリーンBOX

記号	凡例
○	ダウンライト
⊖	ペンダントライト
	丸型点検口　6カ所
	天井点検口A　10カ所
	天井点検口B　2カ所
◎	空調吹出口
	空調プリーズライン
	スピーカー
◎	感知器

着工	・・	・・	
竣工	・・	・・	
監理		・・	
施工		・・	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
緒垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介


椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事


天井伏図（撤去・改修）　A3:1/200


意　（通し番号 19）
1 － 19

No. J－241226－A


01	展開図1（撤去）	A3:1/200	青色は撤去範囲を示す










02	展開図1（改修）	A3:1/200	赤色は改修範囲を示す









看工	. .	. .	
施工	. .	. .	
監理		. .	
施工		. .	

A
D 展開方向 B
C

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
緒垣　美江　一級建築士

日建設計

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

2026.03.27　検図者：岡田 宏介


展開図1（撤去・改修）　A3:1/200


音響


（通し番号 20）
1 － 20


No. J－241226－A


01	展開図2（撤去）	A3:1/200	青色は撤去範囲を示す






















02	展開図2（改修）	A3:1/200	赤色は改修範囲を示す

















着工	．．／．．／．．		
竣工	．．／．．／．．		
監理		．．／．．／．．	
施工		．．／．．／．．	

A
D 展開方向 B
C

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計


2026.03.27	検図者：岡田 宏介	展開図2（撤去・改修） A3:1/200

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事


（通し番号 21）
1 － 21

No. J－241226－A

01 断面詳細図（撤去） A3:1/100 青色は撤去範囲を示す は改修範囲外を示す



02 断面詳細図（改修） A3:1/100 赤色は改修範囲を示す は改修範囲外を示す



審工	. .	. .	
改工	. .	. .	
監理		. .	
施工		. .	

*腰壁H=1200、1600は全て下記の鉄骨下地を見込むこと。
柱C-100×50×20×2.3@900、柱脚：BPL-6×150×250、ABolt 2-M12、接着系あと施工アンカー
斜材L-65×65×6@900、柱脚：BPL-6×100×200、ABolt 2-M12、接着系あと施工アンカー
*腰壁H=1300（BOX席壁）は全て下記の鉄骨下地を見込むこと。
柱100角 @900、柱脚：BPL-6×200×200、ABolt 2-M12、接着系あと施工アンカー

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27 検図者：岡田 宏介


椙山女学園ノ星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

断面詳細図（撤去・改修） A3:1/100

（通し番号 22）
1 － 22

No. J－241226－A


LW1 普通間仕切壁（両面） 1/10



Ⓐ 軽量鉄骨下地

Ⓑ GB-R t=12.5+12.5


LW2 普通間仕切壁（片面） 1/10



Ⓐ 軽量鉄骨下地
（寸法に制約がある箇所は薄型軽量鉄骨下地を使用する）

Ⓑ GB-R t=12.5+12.5

LW3 薄型間仕切壁（片面） 1/10




桐井製作所SQスリムウォール工法（程度）

Ⓐ 薄型軽量鉄骨下地

Ⓑ GB-R t=12.5+12.5


01 軽量鉄骨間仕切壁（コーナー部） 1/20



⊙*1 亜鉛めっき鋼板L-50×50×0.27

02 ボード類（下地張りのある場合）ボード類のうえ塗装・壁紙張りなど 1/10


JNMJ01106E●




継目処理工法
（テーパーエッジ）

＊は別図による。


03 せっこうボード塗装（GB-R） 1/20



04 ロックウール化粧吸音板（DR） 1/20




05 天井埋込カーテンレール 1/4




06 床見切り縁 1/20

※床仕上げが異なる場合に見切り縁を設ける。JNYK13201E



07 大形床タイル（湿式） 1/10


JNYK03102E●



大形床タイル （200角以上）


08 ダウンライト・非常灯取合詳細図 1/10

JNTN11212E●




＊は別図による

09 自動扉安全柵 1/60 1/20




10 床吹出制気口詳細図・フロアルーバー 1/20 1/10




1. チャンバーボックスはSUS304製板厚1.2mm以上とすること。
2. チャンバーボックスに水抜きを設けること。
3. ダクト接続箇所数は機械設備1Fダクト平面図を参照のこと。
4. グレーチングは150×4000とする。

11 点検口用吸音ルーバー加工 1/20 1/40




ヒカノ鋼点検口標準納まり程度

12 スリットブリーズライン 1/10



13 ルーバー部ダウンライト 1/10

JNTN11213E●




14 サイン共通事項

JSGN99201E●


・文字・ピクトグラム
A．書体
　日本字……新ゴシックR
　英数字……Rotis semi sons 55
B．文字高
　日本字は「木」の文字高さ、英字は「H」の文字高さ、数字は「1」の数字高さを基準とする。
C．字間（スペーシング）
　原字は写植56級ツメ打ちとする。文字間隔は、視覚的に等しく見える様に配列する。
D．ピクトグラムは別途指定による。
E．プロセス印刷は全て、アクリル樹脂焼付とする。
F．ステンレス下地焼付塗装は全て、ウレタン樹脂焼付とする。
G．ヘアラインは、＃120程度とする。
H．スチール下地焼付塗装は全てウレタン樹脂焼付塗装とする。
・施工時承諾事項
① いずれの工法においても予めレイアウトを行い、版下の段階において係員の承認を得ること。
② 原稿は予め寸法を立ててリストを作成し係員の承認を得ること。
③ 使用する材料及びその仕上げ、色等については、全て見本を提出の上、係員に承認を得ること。
④ 主なる原稿については係員の指示により、原寸原稿を現場取付位置にて承認を得ること。
⑤ 文字・図面の拡大にあたっては、原版を忠実に再現し、拡大時における変形等を入念に修正すること。
・その他施工範囲
①実物見本は全て実寸紙出力（カラー）にて確認を行うこと。

19 手洗いカウンター・鏡 1/40




20 天井開口部下地補強 野縁を切断しない場合 1/20 1/10

JNTN02106E



15 サイン


JSGN02202E●



※30文字程度見込む

16 サイン


JSGN02202E●



※20文字程度見込む


17 ガラス面衝突防止マーク 1/40

JSGN99203E●



・新設自動扉FIXガラス部に見込むこと
・表示：塩化ビニルシート切り文字張り

18 自動ドア表示 1/4



※各自動ドアに見込む

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	
		. .	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
楯垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事


部分詳細図1　A3: -


意　（通し番号 23）
1 －23


No. J－241226－A


780×570

01 木パネル+片引きハンガー扉 1/60












※木部は全てささくれの無いようにすること

<ハンガー扉用金物一式>
重量用引戸マグネットソフトクローザー仕様ストップ付
下部扉側ガイド
上吊金物天井付：スガツネ工業 ジュニア100S/B（程度）
フロアレール：スガツネ工業 ヴァリオフォールドフロアレール（程度）


02 アルミルーバー+ロールスクリーンBOX+カウンター 1/40








03 天井ルーバー+壁ルーバー+BOX席造作椅子 1/40



04 下膳台 1/60

JKGB03201E●



番工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026.03.27　検図者：岡田 宏介

椙山女学園ノ星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

部分詳細図2　A3: -

（通し番号 24）
1 － 24

No. J－241226－A

780×570