三友-12 窓際カウンター下地　支柱3種 × 柱型アンカーあり／なし　6パターン比較（概算）

前後 1.5kN/m・長手 0.5kN/m（短期）、先端 1kN（長期）。σ：N/mm²（A は鉛直の長期 ≦156、B は短期 ≦235）、δ：mm（目安 6.8）、T：アンカー1本の引張 kN（A 長期 ≦5.98、B 短期 ≦8.97）。2026/11/4 概算

No.	支柱	柱型アンカー	足元	前後 σ	前後 δ	長手 σ	長手 δ	足元 T	PL σ	判定	メモ
No.1	FB-12×65（原設計）	A あり	FB-9×75・M12×2	28（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	3.20	—	OK	原設計のまま。天板の一体化が条件
No.2	FB-12×65（原設計）	B なし	PL-9×150×150・M12×4	166	3.6	300	35.5	5.62	97	NG	長手で NG・35mm 揺れる
No.3	□-30×60×2.3	A あり	PL-9×100×150・M12×2	40（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	2.40	—	OK	
No.4	□-30×60×2.3	B なし	PL-9×150×150・M12×4	234	5.5	118	5.6	5.62	111	余裕少	前後が許容ぎりぎり
No.5	□-40×60×2.3	A あり	PL-9×100×150・M12×2	33（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	2.40	—	OK	
No.6	□-40×60×2.3	B なし	PL-9×150×150・M12×4	193	4.6	81	2.9	5.62	111	OK	柱型なしならこれ

おすすめ：柱型アンカーあり → No.1（FB のまま、図面変更が少ない）。柱型アンカーなし → No.6（□-40×60×2.3＋PL-9×150×150・M12×4）。

※ 荷重・木の許容値・アンカー耐力は仮定。三友建材の検討書と平山さん（NS 構造）の確認で確定。東側 H920 は別途。

三友-12 東側・西側窓際カウンター下地　構造計算書（概算）6パターン　共通条件

椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事　2026/11/4　※概算。三友建材の検討書・平山さん（NS 構造）の確認で確定する

項目	内容
対象	西側 窓際カウンター H=FL+720（①通り K〜P、柱型間 4,678〜4,705）。支柱 @1,300、天板 木 t40×奥行550（窓側〜支柱芯 310、支柱芯〜先端 240）。東側 H920 は別途
パターン	支柱3種（FB-12×65／□-30×60×2.3／□-40×60×2.3、角パイプは見付＝客席側、見込＝前後）×支え方2種（A：天板両端を柱型にアンカーする／B：柱型にアンカーしない＝足元補強）
支え方 A（柱型アンカーあり）	天板両端を柱型側面に L-65×65×6＋あと施工アンカー M12×2本。天板は柱型〜柱型で一体。足元：FB は今の FB-9×75・M12×2、角パイプは PL-9×100×150（前後100）・M12×2
支え方 B（柱型アンカーなし）	天板は柱型に固定しない。支柱を床から片持ちで立てる。足元 PL-9×150×150・M12×4本（中心から前後・長手とも ±50）
荷重	鉛直（長期）：先端に寄りかかり 1.0kN／支柱＋天板 0.132 kN/m。水平（短期）：前後 1.5kN/m（三友 腰壁検討書 150kg/m と同値）、長手 0.5kN/m
材料・許容値	鋼 SS400/STKR400：許容曲げ 長期156・短期235、E=205,000。天板 木：許容曲げ 長期8.6・短期13.0（仮定）、E=8,000。M12 ケミカル埋込100：引張 短期8.97・長期5.98kN、せん断 短期11.4kN
判定	許容の9割以下＝OK、9割〜許容＝余裕少、超え＝NG。たわみ目安 L/100（6.8mm）

支え方 A の共通検討（天板・柱型）

天板（柱型間の横向きの梁）	M=1.5×4.705²/8=4.15 kNm、σ=M/(40×550²/6)=2.06 N/mm²（≦13.0 OK）、δ=2.2 mm
柱型への反力（各端）	R=1.5×4.705/2=3.53 kN → M12×2本 せん断 1.76 kN/本（≦11.4 OK）。前後の力は L金物の柱型側面の面内＝せん断
天板（支柱間 1,300 の鉛直）	中央 1kN：σ=2.22 N/mm²（≦8.6 OK）、δ=2.0 mm（A・B 共通）

No.1　FB-12×65（原設計）　A：柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（原設計）（65 を前後に）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,450／1,560	mm³		重さ 6.12 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	145		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	28.4	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.22		≦1 OK	
4 足元アンカー	FB-9×75・M12×2　T=M/37.5/2本	3.20	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手σ	0.65×0.72/Zy	300	N/mm²	>235 NG	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.54）

No.2　FB-12×65（原設計）　B：柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（原設計）（65 を前後に）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,450／1,560	mm³		重さ 6.12 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	166	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	3.6	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	300	N/mm²	>235 NG	
	たわみ	35.5	mm	大きい（揺れる）	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	28	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−32.5)/(150×9²/6)	97	N/mm²	≦235 OK	

判定：NG（いちばん厳しい項目の比 1.28）

No.3　□-30×60×2.3　A：柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×60×2.3（見付 30＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		6,003／3,956	mm³		重さ 3.08 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	41		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	40.0	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.28		≦1 OK	
4 足元アンカー	PL-9×100×150・M12×2　T=M/50.0/2本	2.40	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手 σ	0.65×0.72/Zy	118	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.40）

No.4　□-30×60×2.3　B：柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×60×2.3（見付 30＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		6,003／3,956	mm³		重さ 3.08 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	234	N/mm²	≦235 余裕少	
	たわみ δ=HL³/3EI	5.5	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	118	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ	5.6	mm	OK	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	40	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−30.0)/(150×9²/6)	111	N/mm²	≦235 OK	

判定：余裕少（ぎりぎり）（いちばん厳しい項目の比 1.00）

No.5　□-40×60×2.3　A：柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×60×2.3（見付 40＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		7,280／5,760	mm³		重さ 3.44 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	31		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	33.0	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.23		≦1 OK	
4 足元アンカー	PL-9×100×150・M12×2　T=M/50.0/2本	2.40	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手 σ	0.65×0.72/Zy	81	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.40）

No.6　□-40×60×2.3　B：柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×60×2.3（見付 40＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		7,280／5,760	mm³		重さ 3.44 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	193	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	4.6	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	81	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ	2.9	mm	OK	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	33	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−30.0)/(150×9²/6)	111	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.82）